



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
**Комисија за јавну набавку**  
Број: V-404-1/2018-17  
Дана: 03.05.2018. године  
К и к и н д а

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1 Јн 17/2018 доставља

### **Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације**

#### **ПИТАЊЕ БР. 1**

На стр. 86-87 измењене конкурсне документације пот тачком 7. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА дефинисана је следећа позиција:

„Против пожарна заштита - пауш. 1“

С обзиром да се наведена позиција даје паушално, молимо Наручиоца да прецизира шта наведеном позицијом понуђач треба да обухвати.

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Позицијом се мисли на комплетну противпожарну зашту објекта у првој фази изградње пијаце. Како се у главном пројекту противпожарне заштите предвиђају 4 апарата CO<sub>2</sub> и 4 апарата S-9A на те апарате се и мисли под противпожарном заштитом објекта

#### **ПИТАЊЕ БР.2**

Позиција VII.1 Челична конструкција.

У опису се налази да се челик треба противпожарно заштитити.

Није наведено на колико минута се тражи пп заштита?

#### **ОДГОВОР НАРУЧИЦА:**

Позиција VII.1 челична конструкција обухвата челичну конструкцију фасадних сендвич панела и челичну конструкцију кровних сендвич панела. Челичну конструкцију фасадних сендвич панела је потребно заштитити противпожарним премазом који мора имати извештај о испитивању према СРПС-у У.Ј1.042:2000 и СРПС-у У.Ј1.043:2000 отпорним на пожар 30 мин. Челичну конструкцију кровних сендвич панела није потребно заштитити противпожарним премазом.

#### **ПИТАЊЕ БР.3**

Позиција XIV-1- ФАСАДНИ СЕНДВИЧ ПАНЕЛИ зидни.

У обрачун улази и носећа подконструкција панела. Да би се тачније могло калкулисати потребан нам је цртеж или /и пресек објекта и фасаде са неким детаљом качења за објекат. Да ли се фасада качи на зидани зид или се формира комплетна подконструкција од челичних профила.

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

У некорисном простору тавана фасадни сендвич панели се каче комбиновано и на армирано бетонске елементе и на челичне кутијасте профиле. У корисном простору приземља фасадни сендвич панели парапета се каче на челичне кутијасте профиле. Фасадни сендвич панели изнад парапета се каче на армиранобетонске елементе. Прилог број 1, прилог прој 2, прилог број 3 претстављају карактеристичне детаље качења фасадних сендвич панела.

**ПИТАЊЕ БР. 4**

**Позиција XIV-2- КРОВНИИ СЕНДВИЧ ПАНЕЛИ**

Јединичном ценом потребно је обухватити и све типске префабриковане елементе сендвич панела одабраног произвођача. Радити све према детаљима одабраног произвођача материјала уз претходну сагласност са пројектантом. Посебно пажљиво обрадити отворе у крову и кровне прозоре, према детаљима, што улази у цену позиције. За стабилност кровне облоге гарантује извођач. Ознака конструкције у пројекту КК1. Ценом обухватити обраду свих спојева крова са другим елементима. Обрачун по м2 изведене стварне површине крова са типском подконструкцијом.

Питање,

Да ли у позицију улазе и кровни прозори, који димензија и колико прозора има на том крову.

Потребан је цртеж основе кровне конструкције са карактеристичним детаљима.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

На позицији КК1 кровне конструкције у првој фази изградње пијаце се не налази ни један кровни прозор.

Прилог број 4 и прилог број 5 су детаљи качења кровних сендвич панела за челичне рожњаче.

**НАПОМЕНА:** Због јаснијег појашњења конкурсне документације у одговору Вам прилажемо и прилоге 1-5.

Комисија за јавну набавку

**Напомена:** Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа