



ГРАД КИКИНДА
GRAD KIKINDA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КИКИНДЕ

ГОДИНА V

КИКИНДА, 30. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

БРОЈ: 17/2020

СКУПШТИНА ГРАДА

109.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“ бр. 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину у периоду јануар - септембар 2020. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Члан 3.

Правни основ за доношење ове одлуке, проистиче из правног основа за састављање Извештаја о извршењу скупштинске одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину у периоду јануар – септембар 2020. године, који је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члану 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ**

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу скупштинске одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину у периоду јануар – септембар 2020. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса надлежни извршни орган, а обавезно у року од двадесет дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган локалне власти потом у року од петнаест дана усваја и доставља извештаје Скупштини локалне власти.

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2020. ГОДИНИ

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Кикинда (КРТ-505) обавља се платни промет следећих буџетских корисника:

Директни корисници буџетских средстава су органи и службе локалне власти Скупштина Града Кикинде, Градоначелник, Градско Веће, Градска управа, Градско правобранилаштво и Заштитник грађана.

Индиректни корисници буџетских средстава су: сеоске месне заједнице (МЗ Мокрин, МЗ Наково, МЗ Нови Козарци, МЗ Банатско Велико Село, МЗ Башаид, МЗ Иђош, МЗ Банатска Топола, МЗ Сајан), установе културе (Народни музеј Кикинда, Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда, Културни центар Кикинда, Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“, Историјски архив Кикинда, Народно позориште Кикинда), Спортски центар „Језеро“, Центар за пружање услуге социјалне заштите, Центар за стручно усавршавање, Предшколска установа „Драгољуб Удицки“.

Остали корисници буџета су: ЈП Кикинда, ЈП Топлана, ЈП Аутопревоз, Центар за социјални рад, Геронтолошки центар, Црвени крст, Дом здравља, Болница Кикинда

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ I-IX 2020. ГОДИНЕ

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2020. години, степена реализације у 2020. години и степена извршења у претходним годинама.

Планиран обим средстава *из буџета*: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године буџета града за 2020. годину износи 3.233.905.587 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2020. године („Сл. лист града Кикинде“ бр. 33/2019), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.164.062.000 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана и реализације наменских средстава на дан 30.09.2020. године

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ.
	Усвојен план за 2020. годину	3.164.062.000,00
1	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-набавка пакета са основним прехранбеним производима и средствима за дезинфекцију као помоћ корисницима пензија са примањима нижим од 30.000 динара	7.000.000,00
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	1.110.000,00
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	470.000,00
4	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-Програм усвајања позитивних здравствених навика кроз физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година и рекламе,закуп и путни трошкови-мере популационе политике	1.412.190,00
5	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-опрема за физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година -мере популационе политике	102.000,00
6	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-набавка два путничка аутомобила за Дом здравља-мере популационе политике	2.465.000,00
7	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање саветовалишта за репродуктивно здравље младих Саветовалиште за младе-мере популационе политике	433.500,00
8	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање психолошког саветовалишта-партнерско и породично саветовалиште-мере популационе политике	433.500,00
9	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-изградња дечијег игралишта-мере популационе политике	6.228.652,36
10	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	85.000,00
11	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-увођење система видео надзора на простору Спортско-рекреативног центра Језеро	5.000.000,00
12	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	210.000,00
13	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта 35.меморијал Мирослав Антић	150.000,00
14	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-реализација пројекта 39. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти-Терра 2020	450.000,00
15	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-каталогизација и дигитализација фонда скулптура музеја Терра	700.000,00
16	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-инвестиционо одржавање оградног зида на стадиону ОФК Кикинда 1909	708.775,00
17	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-режијски трошкови у прихватном центру за мигранте	7.503.744,45
18	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-за реализацију пројекта санација бунара у свим насељеним местима Града Кикинде	5.771.280,00
19	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-Санација поткровља депоа Историјског архива Кикинда	1.000.000,00
20	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Савремени биоархеолошки приступ истраживању бронзаног доба у Србији: некропола у Мокрину 50 година касније-Народни Музеј	700.000,00
21	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Позоришна представа Анђела-Народно позориште	500.000,00
22	732241-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова-за реализацију пројекта Развој капацитета предшколске установе финансиран од стране међународне организације за миграције -за вртић Мендо	1.493.972,00

23	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта подизање пољоштитног појаса дуж некатегорисаног пута Мокрин -Падеј у КО Мокрин	8.115.607,50
24	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-Центар за промоцију науке-Годишњи програм Научног клуба Кикинда за 2020/2021 и пројекат Генетички изазов-Центар за стручно усавршавање	252.000,00
25	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у међуградском саобраћају за јануар-децембар 2020.године по спроведеном конкурс	1.156.550,00
26	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-XXXVIII Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Терра	700.000,00
27	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-дигитално представљање Народног музеја Кикинда за потребе платформе-Е-музеји	240.000,00
28	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-пројекат дигитализације и умрежавања матичних библиотека у АПВ-Народна библиотека	360.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	54.751.771,31
	УКУПНО РАСХОДИ	3.218.813.771,31

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.021.707.000,00 динара, а за првих девет месеци реализовано је 668.864.302,00 динара, односно 65,47 %.

Значајан проценат извршења од 64,90% је у оквиру пореза на зараде, 551.626.108,00 динара.

Такође, значајан проценат у извршењу остварио је и порез на приход од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу од 45.179.162,00 динара тачније 70,59% и порез на остале приходе у износу од 49.133.140,00 динара односно 65,51%.

У оквиру пореза на имовину, планирано је 477.000.000,00 динара, а реализовано је 313.158.802,00 динара, односно 65,65%.

Највећи проценат у реализацији је остварио порез на имовину правних лица од 75,76 %, односно 204.542.596,00 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге, планирано је укупно 145.965.000,00 динара, а реализовано је 40.766.583,00 тачније 27,93%.

Код комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила планирано је 30.000.000,00 динара, а реализовано је 20.041.848,00 динара за првих девет месеци 2020. године, тачније 66,81%. Номинално, значајнију реализовану вредност у оквиру ове групе прихода има посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине лица и износи 11.421.816,00 динара тачније 11,42%.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износе 37.000.000,00 динара, а реализован је износ од 21.170.528,00 динара, односно 57,22%.

Номинална вредност у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, планирана је у износу од 455.633.872,00 хиљада динара, где је реализација извршена у износу од 219.212.191,00 динара или 48,11%.

Планирани текући наменски трансфера од АПВ у корист нивоа градова износе 43.671.730,00 динара, а реализован је износ од 34.705.391,00 динара тј. 79,47%.

Планирани текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова износе 23.027.082,00 динара, а остварени су у износу од 25.124.450,00 динара тј.109,11%.

Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова планирани су у износу од 181.467.996,00 динара, а остварени су у износу од 120.978.664,00 динара тј. 66,67%.

Планиран износ код **капиталних наменских трансфера** у корист нивоа градова, укупно износи 122.914.896,00 динара, што чини капитални наменски трансфери од Републике у износу од 16.074.842,00 рсд и капитални наменски трансфери од АПВ у износу од 106.840.055,00 рсд.

Укупни капитални наменски трансфери реализовани су у износу од 35.098.376,00 рсд, а од тога капитални наменски трансфери од Републике остварени су у износу од 16.074.842,00 рсд, проценат извршења 100%, и капитални наменски трансфери од АПВ остварени су у износу од 19.023.534,00 рсд, проценат извршења.

Укупно остварење капиталних наменских трансфера у корист нивоа градова износи 28,56%.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица** у корист градова планирана средства износе 1.881.000,00 динара, а реализовано у износу од 3.204.940,00 рсд, тј. 170,00%.

Приходи од имовине су планирани у износу од 421.910.000,00 динара, а остварени у износу од 160.544.744,00 динара, односно 38,05%.

Накнада за коришћење минералних сировина-рудна рента је планирана у износу од 311.000.000,00 динара, а остварење износи 112.072.619,00 динара, односно 36,04%.

Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 102.790.000,00 динара а остварена 46.404.479,00 динара односно 45,24%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 144.357.715,00 динара, где је реализовало 54.328.521,00 динара, што износи 37,63%.

Номинално, највећи износ реализације остварила је накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС који износи 1.083.691,00 динара тј. 72,25%.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планирану су приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова“ у износу од 30.000.000,00 динара, реализови у износу од 9.832.436 динара, тј. 32,77%

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 11.400.000,00 динара, а остварени у износу од 7.918.153,00 динара, односно 69,46%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 51.700.000,00 динара, а остварени у износу од 10.318.274,00 динара, односно 19,96%.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова су планирана у износу од 263.000.000,00 динара, а остварена су у износу од 3.544.707,00 динара, односно 1,35%.

Остале групе прихода немају значајнији планиран, а ни остварен износ.

У следећој табели је приказана реализација прихода буџета Града Кикинде за период од 01.01. 2020. године до 30.09.2020. године.

Табела бр.2: Преглед прихода за период 01.01.-30.09.2020. године

Кonto	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства (2020)	Укупно извршено (2020)	% извршења (2020)	За остварење плана (2020)
1	2	3	4	5	6
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	50.050.000	15.958.331	31,88%	34.091.669
310000	КАПИТАЛ	5.000.000	920	0,02%	4.999.080
311000	<i>Капитал</i>	5.000.000	920	0,02%	4.999.080
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	5.000.000	920	0,02%	4.999.080
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	45.050.000	15.957.411	35,42%	29.092.589
321000	<i>Утврђивање резултата пословања</i>	45.050.000	15.957.411	35,42%	29.092.589
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	45.050.000	15.957.411	35,42%	29.092.589
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.768.555.587	1.499.487.040	54,16%	1.269.068.547
710000	ПОРЕЗИ	1.681.673.000	1.043.960.217	62,08%	637.712.783
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	1.021.707.000	668.864.302	65,47%	352.842.698
711111	Порез на зараде	850.000.000	551.626.108	64,90%	298.373.892
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	400.000	223.926	55,98%	176.074
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	22.000.000	13.723.515	62,38%	8.276.485
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	64.000.000	45.179.162	70,59%	18.820.838
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу	2.800.000	1.921.096	68,61%	878.904

	пореске управе				
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	5.000	227	4,54%	4.773
711147	Порез на земљиште	1.000	7.419	741,16%	-6.419
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	3.000.000	3.583.288	119,44%	-583.288
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	1.000	5.094	508,89%	-4.094
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	10	0,00%	-10
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1.000.000	1.334.433	133,44%	-334.433
711191	Порез на остале приходе	75.000.000	49.133.140	65,51%	25.866.860
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000	2.126.884	60,77%	1.373.116
712000	Порез на фонд зарада	1.000	2	0,20%	998
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000	2	0,20%	998
713000	Порез на имовину	477.000.000	313.158.802	65,65%	163.841.198
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	135.000.000	95.864.273	71,01%	39.135.727
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	270.000.000	204.542.596	75,76%	65.457.404
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	7.000.000	2.268.672	32,41%	4.731.328
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	55.000.000	5.096.642	9,27%	49.903.358
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу	10.000.000	5.386.619	53,87%	4.613.381
714000	Порез на добра и услуге	145.965.000	40.766.583	27,93%	105.198.417
714431	Комунална такса за коришћење реклам.паноа укључ.и истиц.и испис.фирме ван посл.прос.на обј.и прост.који припад.јлс(кол.тр.з.п)	700.000	-	-	700.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	30.000.000	20.041.848	66,81%	9.958.152
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	100.000	-	-	100.000
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	2.500.000	1.758.578	70,34%	741.422
714552	Боравишна такса	3.500.000	2.013.980	57,54%	1.486.020
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	1.500.000	80.540	5,37%	1.419.460
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000.000	11.421.816	11,42%	88.578.184
714564	Накнада за постављање објеката,односно средстава за оглашавање и др. објеката и средстава	115.000	97.802	85,04%	17.198
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	6.000.000	2.941.431	49,02%	3.058.569
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	800.000	1.491.506	186,44%	-691.506
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	450.000	820.494	182,33%	-370.494
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	300.000	98.588	32,86%	201.412
716000	Други порези	37.000.000	21.170.528	57,22%	15.829.472
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000.000	21.170.528	57,22%	15.829.472
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	455.633.872	219.212.191	48,11%	236.421.681
732000	Донације и помоћи од од међународних организација	84.552.167	3.305.310	3,91%	81.246.857

732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	330.506	330.506	100,00%	-
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	84.221.661	2.974.804	3,53%	81.246.857
733000	Трансфери од других нивоа власти	371.081.705	215.906.881	58,18%	155.174.824
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	23.027.082	25.124.450	109,11%	-2.097.368
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа градова	43.671.730	34.705.391	79,47%	8.966.339
733148	Ненаменски трансфери од ап војводина у корист нивоа градова	181.467.996	120.978.664	66,67%	60.489.332
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	16.074.842	16.074.842	100,00%	-
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа градова	106.840.055	19.023.534	17,81%	87.816.521
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	631.248.715	236.314.632	37,44%	394.934.083
741000	Приходи од имовине	421.910.000	160.544.744	38,05%	261.365.256
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	2.000.000	144.262	7,21%	1.855.738
741413	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања градова	150.000	-	0,00%	150.000
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	311.000.000	112.072.619	36,04%	198.927.381
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	102.790.000	46.404.479	45,14%	56.385.521
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3.000.000	56.149	1,87%	2.943.851
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	350.000	-26.009	-7,43%	376.009
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.000	-5.190	-103,78%	10.190
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	5.000	-	0,00%	5.000
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.600.000	1.898.434	73,02%	701.566
741551	Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса	10.000	-	-	10.000
742000	Приходи од продаје добара и услуга	144.357.715	54.328.521	37,63%	90.029.194
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС	1.500.000	1.083.691	72,25%	416.309
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	38.056.315	9.287.444	24,40%	28.768.871
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	56.727.000	26.261.453	46,29%	30.465.547
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	4.500.000	3.651.362	81,14%	848.638
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.500.000	727.311	48,49%	772.689
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30.000.000	9.832.436	32,77%	20.167.564
742241	Градске административне таксе	2.000.000	1.171.781	58,59%	828.219
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.500.000	1.369.250	21,07%	5.130.750
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	100.000	35.893	35,89%	64.107
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.474.400	907.900	26,13%	2.566.500

743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.400.000	7.918.153	69,46%	3.481.847
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	10.000.000	7.060.644	70,61%	2.939.356
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	287.500	28,75%	712.500
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	400.000	570.009	142,50%	-170.009
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.881.000	3.204.940	170,38%	-1.323.940
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.881.000	3.204.940	170,38%	-1.323.940
745000	Мешовити и неодређени приходи	51.700.000	10.318.274	19,96%	41.381.726
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	50.200.000	8.716.269	17,36%	41.483.731
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	1.500.000	1.602.005	106,80%	-102.005
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	263.100.000	4.632.372	1,76%	258.467.628
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	263.100.000	4.632.372	1,76%	258.467.628
811000	Примања од продаје непокретности	263.000.000	3.544.707	1,35%	259.455.293
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	250.000.000	342.940	0,14%	249.657.060
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000	-	0,00%	10.000.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	3.000.000	3.201.767	106,73%	-201.767
812000	Примања од продаје покретне имовине	100.000	1.087.665	1087,65%	-987.665
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000	1.087.665	1087,65%	-987.665
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	152.200.000	40.811	0,03%	152.159.189
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	152.000.000	-	-	152.000.000
911000	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	-	152.000.000
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	152.000.000	-	-	152.000.000
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000	40.811	20,41%	159.189
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	200.000	40.811	20,41%	159.189
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000	40.811	20,41%	159.189
	Укупно (7+8+9)	3.183.855.587	1.504.160.223	47,24%	1.679.695.364
	Укупно (3+7+8+9)	3.233.905.587	1.520.118.554	47,01%	1.713.787.033

3. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ- ПО НАМЕНАМА-ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2020. годину износи 3.233.905.587 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/201795/2018, 31/2019 и 72/2019,). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2020. године. („Сл.лист града Кикинде“ бр. 33/2019), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.164.062.000 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр. 3

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ

Р.Б Р.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ.	РАЗ ДЕО	ГЛ АВ А	ШИФРА ПРОГРА МА	ПРОГРА МСКА АКТИВН ОСТ	ПРОГ РАМ	КОНТ О У ГЛ.К ЊИЗИ	КОНТ О У ПК	ФУНК ЦИЈА	ИЗ ВО Р	ПОЗИ ЦИЈА
	Усвојен план за 2020. годину	3.164.062.000,00										
1	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-набавка пакета са основним прехрамбеним производима и средствима за дезинфекцију као помоћ корисницима пензија са примањима нижим од 30.000 динара	7.000.000,00	3		0602	0001	15	426	426919	130	07	235.21
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	1.110.000,00	3		0602	0001	15	426	426919	130	08	235.21
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	470.000,00	3		0602	0001	15	426	426619	130	08	235.21
4	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-Програм усвајања позитивних здравствених навика кроз физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година и рекламе,закуп и путни трошкови-мере популационе политике	1.412.190,00	3		0901	0003	11	423	423911	70	07	174/3.1
5	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-опрема за физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година - мере популационе политике	102.000,00	3		0901	0003	11	512000	512641	70	07	175/3.1
6	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-набавка два путничка аутомобила за Дом здравља-мере популационе политике	2.465.000,00	3		1801	0001	12	512000	512111	760	07	181/1.1
7	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање саветовалишта за репродуктивно здравље младих Саветовалиште за младе-мере популационе политике	433.500,00	3		0901	0003	11	423000	423911	70	07	174/3.2

8	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање психолошког саветовалишта-партнерско и породично саветовалиште-мере популационе политике	433.500,00	3		0901	0003	11	423000	423911	70	07	174/3.3
9	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-изградња дечијег игралишта-мере популационе политике	6.228.652,36	3		0901	0003	11	511000	511399	70	07	175/2.1
10	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	85.000,00	3		0602	0001	15	426	426619	130	08	235.21
11	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-увођење система видео надзора на простору Спортско-рекреативног центра Језеро	5.000.000,00	3		0602	0014	15	512000	512811	360	07	264/4.2
12	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	210.000,00	3		0602	0001	15	426	426619	130	08	235.21
12	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта 35.меморијал Мирослав Антић	150.000,00	3	1	0602	0002	15	423000 421000 423000	423599 421626 423419	133	07	278.5 276.10 278.3
13	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-реализација пројекта 39. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти-Терра 2020	450.000,00	3	3.6	1201	П6	13	423000 424000	423621 424911	820	07	454.2 455.4
14	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-каталогизација и дигитализација фонда скулптура музеја Терра	700.000,00	3	3.6	1201	П6	13	423000	423599	820	07	454.5
16	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-инвестиционо одржавање оградног зида на стадиону ОФК Кикинда 1909	708.775,00	3		1101	0002	1	511000	511393	620	07	27/1.18
17	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-режијски трошкови у прихватном центру за мигранте	7.503.744,45	3		0901	0002	11	421000 421000 421000 425000	421211 421221 421324 425119	60	07	170/1.1 170/1.2 170/1.3 172.3
18	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-за реализацију пројекта санација бунара у свим насељеним местима Града Кикинде	5.771.280,00	3		1102	0008	2	511000	511341	630	07	60.16
19	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-Санација поткровља депоа Историјског архива Кикинда	1.000.000,00	3	3.2	1201	1	13	425000	425111	820	07	367.2

20	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Савремени биоархеолошки приступ истраживању бронзаног доба у Србији: некропола у Мокрину 50 година касније- Народни Музеј	700.000,00	3	3.4	1201	П4	13	422000 424000 423000 426000 426000	422311 424911 423621 426919 426411	820	07	415.2 417.2 416.3 419.5 419.2
21	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Позоришна представа Анђела-Народно позориште	500.000,00	3	3.5	1201	П5	13	424000 426000 426000	424221 426621 426621	820	07	439.1 440.3 440.3
22	732241-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова-за реализацију пројекта Развој капацитета предшколске установе финансиран од стране међународне организације за миграције -за вртић Мендо	1.493.972,00	3		2001	0001	8	511000 512000	511323 512641	911	06	149/1.1 149/2.1
23	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта подизање пољозаштитног појаса дуж некатегорисаног пута Мокрин -Падеј у КО Мокрин	8.115.607,50	3		1101	0001	5	514000	514121	421	07	106/1.1
24	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-Центар за промоцију науке-Годишњи програм Научног клуба Кикинда за 2020/2021 и пројекат Генетички изазов-Центар за стручно усавршавање	252.000,00	3	2.3	0602	П3	15	423000 422000 426000 426000 512000	423599 422194 426919 426822 512611	950	07	329.5 328.3 332.9 332.7 336.1
25	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у међуградском саобраћају за јануар-децембар 2020.године по спроведеном конкурс	1.156.550,00	3		2003	0001	10	472000	472718	950	07	159/1.2
26	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-XXXVIII Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Терра	700.000,00	3	3.6	1201	П6	13	423000 424000	423413 424911	820	07	454.1 455.4
30	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-дигитално представљање Народног музеја Кикинда за потребе платформе-Е-музеји	240.000,00	3	3.4	1201	П4	13	424000	424911	820	07	417.2
31	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-пројекат дигитализације и умрежавања матичних библиотека у АПВ-Народна библиотека	360.000,00	3	3.3	1201	П3	13	515000	515111	820	07	398.2
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	54.751.771,31										

	УКУПНО РАСХОДИ	3.218.813.771,31										
--	----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Издаци буџета Града Кикинде (консолидовани) за првих девет месеци 2020.године, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 4: Општи део - издаци по основним наменама

Кonto	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.411.907.341	15.091.816	2.426.999.157	1.286.821.772	8.072.700	1.294.894.472	1.125.085.569	53,35%	7.019.116	53,49%	1.132.104.685	53,35%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	673.644.944	395.380	674.040.324	443.545.979	393.082	443.939.061	230.098.965	65,84%	2.298	99,42%	230.101.263	65,86%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	508.743.187	-	508.743.187	352.738.640	-	352.738.640	156.004.547	69,34%	-	-	156.004.547	69,34%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	89.355.699	-	89.355.699	58.788.268	-	58.788.268	30.567.431	65,79%	-	-	30.567.431	65,79%
413	Накнаде у натури	2.523.377	-	2.523.377	601.649	-	601.649	1.921.728	23,84%	-	-	1.921.728	23,84%
414	Социјална давања запосленима	11.809.481	-	11.809.481	5.640.073	-	5.640.073	6.169.408	47,76%	-	-	6.169.408	47,76%
415	Накнаде трошкова за запослене	20.398.200	-	20.398.200	10.218.717	-	10.218.717	10.179.483	50,10%	-	-	10.179.483	50,10%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.815.000	395.380	41.210.380	15.558.632	393.082	15.951.714	25.256.368	38,12%	2.298	99,42%	25.258.666	38,71%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.056.092.891	14.696.436	1.070.789.327	559.520.061	7.679.618	567.199.679	496.572.830	52,98%	7.016.818	52,25%	503.589.648	52,97%
421	Стални трошкови	199.878.146	1.289.506	201.167.652	113.701.022	627.843	114.328.865	86.177.124	56,89%	661.663	48,69%	86.838.787	56,83%
422	Трошкови путовања	8.046.820	250.000	8.296.820	1.923.838	-	1.923.838	6.122.982	23,91%	250.000	-	6.372.982	23,19%
423	Услуге по уговору	364.397.741	11.642.930	376.040.671	197.588.108	6.557.281	204.145.389	166.809.633	54,22%	5.085.649	56,32%	171.895.282	54,29%
424	Специјализоване услуге	274.202.834	-	274.202.834	142.465.990	-	142.465.990	131.736.844	51,96%	-	-	131.736.844	51,96%
425	Текуће поправке и одржавање	119.276.160	-	119.276.160	61.720.682	-	61.720.682	57.555.478	51,75%	-	-	57.555.478	51,75%
426	Материјал	90.291.190	1.514.000	91.805.190	42.120.421	494.494	42.614.915	48.170.769	46,65%	1.019.506	32,66%	49.190.275	46,42%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.086.000	-	4.086.000	51.233	-	51.233	4.034.767	1,25%	-	-	4.034.767	1,25%
441	Отплата домаћих камата	4.076.000	-	4.076.000	51.233	-	51.233	4.024.767	1,26%	-	-	4.024.767	1,26%
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	64.200.000	-	64.200.000	13.596.471	-	13.596.471	50.603.529	21,18%	-	-	50.603.529	21,18%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.000.000	-	45.000.000	9.846.484	-	9.846.484	35.153.516	21,88%	-	-	35.153.516	21,88%
454	Субвенције приватним предузећима	19.200.000	-	19.200.000	3.749.987	-	3.749.987	15.450.013	19,53%	-	-	15.450.013	19,53%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	292.851.555	-	292.851.555	129.332.635	-	129.332.635	163.518.920	44,16%	-	-	163.518.920	44,16%
463	Трансфери осталим нивоима власти	226.592.968	-	226.592.968	118.027.789	-	118.027.789	108.565.179	52,09%	-	-	108.565.179	52,09%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61.765.000	-	61.765.000	7.413.593	-	7.413.593	54.351.407	12,00%	-	-	54.351.407	12,00%
465	Остале дотације и трансфери	4.493.587	-	4.493.587	3.891.253	-	3.891.253	602.334	86,60%	-	-	602.334	86,60%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	109.236.550	-	109.236.550	66.030.801	-	66.030.801	43.205.749	60,45%	-	-	43.205.749	60,45%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	109.236.550	-	109.236.550	66.030.801	-	66.030.801	43.205.749	60,45%	-	-	43.205.749	60,45%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	183.980.463	-	183.980.463	74.744.592	-	74.744.592	109.235.871	40,63%	-	-	109.235.871	40,63%
481	Дотације невладиним организацијама	160.157.427	-	160.157.427	67.656.335	-	67.656.335	92.501.092	42,24%	-	-	92.501.092	42,24%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.003.036	-	15.003.036	6.496.223	-	6.496.223	8.506.813	43,30%	-	-	8.506.813	43,30%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	-	8.800.000	592.034	-	592.034	8.207.966	6,73%	-	-	8.207.966	6,73%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	27.814.938	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-
499	Средства резерве	27.814.938	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	806.906.430	-	806.906.430	212.459.554	-	212.459.554	594.446.876	26,33%	-	-	594.446.876	26,33%

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	804.606.430	-	804.606.430	211.926.840	-	211.926.840	592.679.590	26,34%	-	-	592.679.590	26,34%
511	Зграде и грађевински објекти	669.984.916	-	669.984.916	178.406.045	-	178.406.045	491.578.871	26,63%	-	-	491.578.871	26,63%
512	Машине и опрема	113.705.491	-	113.705.491	24.368.488	-	24.368.488	89.337.003	21,43%	-	-	89.337.003	21,43%
513	Остале некретнине и опрема	630.000	-	630.000	-	-	-	630.000	-	-	-	630.000	-
514	Култивисана имовина	18.105.023	-	18.105.023	8.178.900	-	8.178.900	9.926.123	45,17%	-	-	9.926.123	45,17%
515	Нематеријална имовина	2.181.000	-	2.181.000	973.407	-	973.407	1.207.593	44,63%	-	-	1.207.593	44,63%
520	ЗАЛИХЕ	2.300.000	-	2.300.000	532.714	-	532.714	1.767.286	23,16%	-	-	1.767.286	23,16%
523	Залихе робе за даљу продају	2.300.000	-	2.300.000	532.714	-	532.714	1.767.286	23,16%	-	-	1.767.286	23,16%
	Свега	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

Консолидовани расходи и издаци за 2020. годину планирани су укупно у износу од 3.233.905.587,00 динара а реализација за првих девет месеци остварена је у износу од 1.507.354.0269,00 динара. Средства из буџета су планирана у износу од 3.218.813.771,00 динара, док из осталих извора планирана средства износе 15.091.816,00 динара. Реализација за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године износи 1.499.281.326,00 динара за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 8.072.700,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ (консолидовани)

Табела бр.5: Општи део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	36.849.206	-	36.849.206	24.472.804	-	24.472.804	12.376.402	66,41%	-	-	12.376.402	66,41%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	13.120.431	-	13.120.431	5.492.119	-	5.492.119	7.628.312	41,86%	-	-	7.628.312	41,86%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	17.628.775	-	17.628.775	13.245.409	-	13.245.409	4.383.366	75,14%	-	-	4.383.366	75,14%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
	1101-0004 Стамбена подршка	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	496.297.745	-	496.297.745	123.574.591	-	123.574.591	372.723.154	24,90%	-	-	372.723.154	24,90%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	58,55%	-	-	28.309.617	58,55%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	44.300.000	-	44.300.000	26.585.965	-	26.585.965	17.714.035	60,01%	-	-	17.714.035	60,01%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.000.000	-	21.000.000	13.975.373	-	13.975.373	7.024.627	66,55%	-	-	7.024.627	66,55%
	1102-0004 Зоохигијена	6.000.000	-	6.000.000	2.439.601	-	2.439.601	3.560.399	40,66%	-	-	3.560.399	40,66%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	147.601.082	-	147.601.082	14.707.559	-	14.707.559	132.893.523	9,96%	-	-	132.893.523	9,96%
	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	209.096.663	-	209.096.663	25.875.710	-	25.875.710	183.220.953	12,37%	-	-	183.220.953	12,37%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	26.303.114	330.506	26.633.620	15.149.585	224	15.149.809	11.153.529	57,60%	330.282	0,07%	11.483.811	56,88%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	22.603.114	-	22.603.114	15.149.585	-	15.149.585	7.453.529	67,02%	-	-	7.453.529	67,02%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	700.000	330.506	1.030.506	-	224	224	700.000	-	330.282	0,07%	1.030.282	0,02%
1502	Програм 4 - Развој туризма	33.679.000	-	33.679.000	7.668.649	-	7.668.649	26.010.351	22,77%	-	-	26.010.351	22,77%

	1502-0002 Промоција туристичке понуде	20.029.000	-	20.029.000	6.403.425	-	6.403.425	13.625.575	31,97%	-	-	13.625.575	31,97%
	П1-Дани лудаје	13.650.000	-	13.650.000	1.265.224	-	1.265.224	12.384.776	9,27%	-	-	12.384.776	9,27%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	118.902.607	200.000	119.102.607	53.933.598	25.404	53.959.002	64.969.009	45,36%	174.596	12,70%	65.143.605	45,30%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	98.702.607	200.000	98.902.607	50.183.611	25.404	50.209.015	48.518.996	50,84%	174.596	12,70%	48.693.592	50,77%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	195.067.039	-	195.067.039	78.501.487	-	78.501.487	116.565.552	40,24%	-	-	116.565.552	40,24%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	16.900.000	-	16.900.000	7.364.620	-	7.364.620	9.535.380	43,58%	-	-	9.535.380	43,58%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	5.700.000	-	5.700.000	3.200.566	-	3.200.566	2.499.434	56,15%	-	-	2.499.434	56,15%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	35.543.439	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	205.180.550	-	205.180.550	107.611.564	-	107.611.564	97.568.986	52,45%	-	-	97.568.986	52,45%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	168.119.750	-	168.119.750	102.484.696	-	102.484.696	65.635.054	60,96%	-	-	65.635.054	60,96%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0	100,00%	-	-	0	100,00%
	П1-Безбедност у саобраћају	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
	П2-Воз за Суботицу	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
	П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	324.487.472	4.724.400	329.211.872	191.846.909	1.161.632	193.008.541	132.640.563	59,12%	3.562.768	24,59%	136.203.331	58,63%
	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	323.987.472	4.724.400	328.711.872	191.846.909	1.161.632	193.008.541	132.140.563	59,21%	3.562.768	24,59%	135.703.331	58,72%
	П2-Летњи камп драме, музике и књижевности	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
	2002-0001 Функционисање основних школа	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	87.761.050	-	87.761.050	57.829.298	-	57.829.298	29.931.752	65,89%	-	-	29.931.752	65,89%
	2003-0001 Функционисање средњих школа	87.761.050	-	87.761.050	57.829.298	-	57.829.298	29.931.752	65,89%	-	-	29.931.752	65,89%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	188.798.345	6.000	188.804.345	112.321.025	-	112.321.025	76.477.320	59,49%	6.000	-	76.483.320	59,49%
	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.840.000	-	33.840.000	17.495.076	-	17.495.076	16.344.924	51,70%	-	-	16.344.924	51,70%
	0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	31.203.745	-	31.203.745	20.694.262	-	20.694.262	10.509.483	66,32%	-	-	10.509.483	66,32%
	0901-0003 Дневне услуге у заједници	16.812.900	-	16.812.900	1.243.305	-	1.243.305	15.569.595	7,39%	-	-	15.569.595	7,39%
	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	46.701.700	6.000	46.707.700	32.461.788	-	32.461.788	14.239.912	69,51%	6.000	-	14.245.912	69,50%
	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
	0901-0006 Подршка деци и породица са децом	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	69.280.000	-	69.280.000	14.251.807	-	14.251.807	55.028.193	20,57%	-	-	55.028.193	20,57%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	67.680.000	-	67.680.000	12.913.463	-	12.913.463	54.766.537	19,08%	-	-	54.766.537	19,08%
	1801-0002 Мртвозорство	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	303.311.140	-	303.311.140	162.243.645	-	162.243.645	141.067.495	53,49%	-	-	141.067.495	53,49%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	164.344.636	-	164.344.636	93.037.134	-	93.037.134	71.307.502	56,61%	-	-	71.307.502	56,61%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	71,43%	-	-	400.000	71,43%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	70,53%	-	-	9.199.953	70,53%
	П1-Пројекти Културног центра	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
	П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике	15.880.304	-	15.880.304	4.797.083	-	4.797.083	11.083.221	30,21%	-	-	11.083.221	30,21%
	П2-Пројекти Историјског архива	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%

	ПЗ-Пројекти Народне библиотеке	2.790.000	-	2.790.000	679.704	-	679.704	2.110.296	24,36%	-	-	2.110.296	24,36%
	П4-Пројекти Народног музеја	3.560.000	-	3.560.000	973.849	-	973.849	2.586.151	27,36%	-	-	2.586.151	27,36%
	П5-Пројекти Народног позоришта	9.690.000	-	9.690.000	746.190	-	746.190	8.943.810	7,70%	-	-	8.943.810	7,70%
	П6-Пројекти ТЕРРА	6.960.000	-	6.960.000	2.936.252	-	2.936.252	4.023.748	42,19%	-	-	4.023.748	42,19%
	П9-Народни музеј-ИПА	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	163.647.000	445.310	164.092.310	79.112.565	322.725	79.435.290	84.534.435	48,34%	122.585	72,47%	84.657.020	48,41%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	701.509.988	890.620	702.400.608	342.787.729	665.906	343.453.635	358.722.259	48,86%	224.714	74,77%	358.946.973	48,90%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	58,63%	-	-	187.192.308	58,63%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	148.744.687	890.620	149.635.307	57.072.237	665.906	57.738.143	91.672.450	38,37%	224.714	74,77%	91.897.164	38,59%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
	0602-0005 Омбудсман	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
	0602-0006 Инспекцијски послови	1.362.000	-	1.362.000	573.174	-	573.174	788.826	42,08%	-	-	788.826	42,08%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	25.262.608	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
	0602-0014 Ванредне ситуације	11.594.116	-	11.594.116	7.053.928	-	7.053.928	4.540.188	60,84%	-	-	4.540.188	60,84%
	П1-Месне заједнице самодопринос	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
	П2- SMART CITY	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
	ПЗ-Центар за стручно усавршавање	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	113.832.515	8.494.980	122.327.495	60.069.491	5.896.809	65.966.300	53.763.024	52,77%	2.598.171	69,42%	56.361.195	53,93%
	2101-0001 Функционисање скупштине	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	74.585.715	-	74.585.715	31.356.053	-	31.356.053	43.229.662	42,04%	-	-	43.229.662	42,04%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	31.578.000	8.494.980	40.072.980	23.278.090	5.896.809	29.174.899	8.299.910	73,72%	2.598.171	69,42%	10.898.081	72,80%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
	Свега	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

4. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ (консолидовани)

Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих девет месеци 2020. године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	188.798.345	6.000	188.804.345	112.321.025	-	112.321.025	76.477.320	59,49%	6.000	-	76.483.320	59,49%
020	020 - Старост	13.080.000	-	13.080.000	10.339.126	-	10.339.126	2.740.874	5,48%	-	-	2.740.874	5,48%
040	040 - Породица и деца	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	16,42%	-	-	15.195.745	16,42%

060	060 - Становање	27.403.745	-	27.403.745	17.392.196	-	17.392.196	10.011.549	9,21%	-	-	10.011.549	9,21%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	64.692.900	-	64.692.900	28.160.720	-	28.160.720	36.532.180	14,92%	-	-	36.532.180	14,92%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	13,47%	6.000	-	12.002.972	13,47%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	715.581.347	9.385.600	724.966.947	371.985.090	6.562.715	378.547.805	343.596.257	51,98%	2.822.885	69,92%	346.419.142	52,22%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	115.032.515	8.494.980	123.527.495	60.310.057	5.896.809	66.206.866	54.722.458	8,43%	2.598.171	62,83%	57.320.629	9,13%
130	130 - Опште услуге	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	37,07%	-	-	187.192.308	36,59%
133	133 - Остале опште услуге	115.021.329	890.620	115.911.949	45.819.602	665.906	46.485.508	69.201.727	6,40%	224.714	7,09%	69.426.441	6,41%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	29.176.938	-	29.176.938	573.174	-	573.174	28.603.764	0,08%	-	-	28.603.764	0,08%
170	170 - Трансакције јавног дуга	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	44.758.156	-	44.758.156	9.961.486	-	9.961.486	34.796.670	22,26%	-	-	34.796.670	22,26%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	4.550.000	-	4.550.000	1.663.380	-	1.663.380	2.886.620	3,72%	-	-	2.886.620	3,72%
330	330 - Судови	4.164.040	-	4.164.040	2.907.558	-	2.907.558	1.256.482	6,50%	-	-	1.256.482	6,50%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	36.044.116	-	36.044.116	5.390.548	-	5.390.548	30.653.568	12,04%	-	-	30.653.568	12,04%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	534.545.639	530.506	535.076.145	195.673.173	25.628	195.698.801	338.872.466	36,61%	504.878	4,83%	339.377.344	36,57%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
421	421 - Пољопривреда	131.902.607	200.000	132.102.607	60.439.398	25.404	60.464.802	71.463.209	11,31%	174.596	4,79%	71.637.805	11,30%
451	451 - Друмски саобраћај	205.880.550	330.506	206.211.056	107.611.564	224	107.611.788	98.268.986	20,13%	330.282	0,04%	98.599.268	20,11%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	147.601.082	-	147.601.082	14.707.559	-	14.707.559	132.893.523	2,75%	-	-	132.893.523	2,75%
473	473 - Туризам	33.679.000	-	33.679.000	7.668.649	-	7.668.649	26.010.351	1,43%	-	-	26.010.351	1,43%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	12.482.400	-	12.482.400	5.246.003	-	5.246.003	7.236.397	0,98%	-	-	7.236.397	0,98%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	253.367.039	-	253.367.039	114.996.626	-	114.996.626	138.370.413	45,39%	-	-	138.370.413	45,39%
510	510 - Управљање отпадом	101.700.000	-	101.700.000	64.031.552	-	64.031.552	37.668.448	25,27%	-	-	37.668.448	25,27%
520	520 - Управљање отпадним водама	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	5,98%	-	-	38.616.062	5,98%
530	530 - Смањење загађености	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	2,34%	-	-	2.226.850	2,34%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	81.443.439	-	81.443.439	26.865.965	-	26.865.965	54.577.474	10,60%	-	-	54.577.474	10,60%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.300.000	-	8.300.000	3.018.421	-	3.018.421	5.281.579	1,19%	-	-	5.281.579	1,19%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	366.115.583	-	366.115.583	113.630.704	-	113.630.704	252.484.879	31,04%	-	-	252.484.879	31,04%
610	610 - Стамбени развој	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	1,46%	-	-	261.724	1,46%
620	620 - Развој заједнице	83.118.920	-	83.118.920	42.426.335	-	42.426.335	40.692.585	11,59%	-	-	40.692.585	11,59%
630	630 - Водоснабдевање	209.096.663	-	209.096.663	25.875.710	-	25.875.710	183.220.953	7,07%	-	-	183.220.953	7,07%
640	640 - Улична расвета	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	10,92%	-	-	28.309.617	10,92%
700	700 - ЗДРАВСТВО	69.280.000	-	69.280.000	14.251.807	-	14.251.807	55.028.193	20,57%	-	-	55.028.193	20,57%
721	721 - Опште медицинске услуге	9.630.000	-	9.630.000	7.874.501	-	7.874.501	1.755.499	11,37%	-	-	1.755.499	11,37%
740	740 - Услуге јавног здравства	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	0,19%	-	-	171.760	0,19%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	59.350.000	-	59.350.000	6.249.066	-	6.249.066	53.100.934	9,02%	-	-	53.100.934	9,02%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	463.173.140	445.310	463.618.450	240.994.770	322.725	241.317.495	222.178.370	52,03%	122.585	72,47%	222.300.955	52,05%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	159.862.000	445.310	160.307.310	78.751.125	322.725	79.073.850	81.110.875	17,00%	122.585	72,47%	81.233.460	17,06%
820	820 - Услуге културе	270.698.140	-	270.698.140	139.230.598	-	139.230.598	131.467.542	30,06%	-	-	131.467.542	30,03%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	4,75%	-	-	9.199.953	4,75%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	0,22%	-	-	400.000	0,22%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	583.194.522	4.724.400	587.918.922	325.466.645	1.161.632	326.628.277	257.727.877	55,81%	3.562.768	24,59%	261.290.645	55,56%
911	911 - Предшколско образовање	324.487.472	4.724.400	329.211.872	191.846.909	1.161.632	193.008.541	132.640.563	32,90%	3.562.768	24,59%	136.203.331	32,83%
912	912 - Основно образовање	150.807.000	-	150.807.000	67.038.543	-	67.038.543	83.768.457	11,50%	-	-	83.768.457	11,40%
920	920 - Средње образовање	49.204.500	-	49.204.500	31.760.860	-	31.760.860	17.443.640	5,45%	-	-	17.443.640	5,40%

950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	58.695.550	-	58.695.550	34.820.333	-	34.820.333	23.875.217	5,97%	-	-	23.875.217	5,92%
	Свега	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

1. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА КИКИНДА

Средства текуће буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 40.000.000,00 динара, у току првих девет месеци 2020. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

ТАБЕЛА БР. 7: Распоред плана и реализације текуће буџетске резерве на дан 2020. године - збирно

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2020	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО ГРЕБ	ИЗНОС УКУПНО	ПРЕКЊ.- РАЗДЕО	ПРЕКЊ.- ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ./ПРОЈЕКАТ
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	40.000.000,00	40.000.000,00	3		499120	110	252	15-0602	0009
		ПРЕНОС СА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ	42.747.400,00	42.747.400,00	3		499120	110	252	15-0602	0009
1.	II-06-6/2020	ГУ-за обезбеђење средстава за спровођење јавне набавке за реализацију пројекта изградње семафора кпд Зоппас-а,на државном путу, како би се побољшала безбедност пешака и бициклиста који одлазе на посао као и пројекта за успоравање саобраћаја у зони школе у Башанду	3.878.810,00	3.878.810,00	3		511331	451	141.22	0701	0002
2.	II-06-6/2020	ГУ-за обезбеђење средстава у циљу реализације пројекта у складу са уговором о финансирању програма замене хидромашинске опреме за заливање стадиона ФК Кикинда 1909 потписаног са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину	2.822.400,00	2.822.400,00	3		512641	474	76.5	1501	0001
3.	II-06-10/2020	ГУ-за плаћање ПДВ-а за трећу фазу изградње феојса Народног позоришта по окончаној ситуацији	864.791,00	864.791,00	3		511394	820	185.11	1201	0001
4.	II-06-10/2020	ГУ-за плаћање ПДВ-а по рачуну за извођење радова на изради и монтажи ентеријера за Фоаје Народног позоришта	359.700,00	359.700,00	3		511394	820	185.24	1201	0001
5.	II-06-10/2020	ГУ-за плаћање окончане ситуације и ПДВ-а по привременој ситуацији број 2 и окончаној ситуацији за извођење радова на изградњи деонице магистралог и дистрибутивног водовода за потребе Агроиндустријске зе у Кикинди	5.375.583,00	5.375.583,00	3		511241	630	60.14	1102	0008
6.	II-06-10/2020	МЗ-за исплату отпремнине за раднике МЗ Нови Козарци и радника МЗ Руско Село а на основу члана 179. став пет,тачка 1 Закона о раду и члана 158 и 159 Закона о раду	1.252.838,00	1.252.838,00	3	1	414312	133	274.4	0602	0002
7.	II-06-13/2020	ГУ-за плаћање обавезе из претходне године за изградњу кружног тока за повезивање индустријске зоне Расадник по Уговору број V-404-4/2019-40 од 25.04.2019., Анексу број 1 од 26.07.2019., Анексу број 2 од 04.10.2019. и Анексу број 3 од 12.11.2019.	2.486.714,00	2.486.714,00	3		511299	620	80.23	1501	0001
8.	II-06-13/2020	ГУ-ради обезбеђења средстава за потребе насипања и уређења атарских путева	500.000,00	500.000,00	3		424411	421	101.5	0101	0001
9.	II-06-13/2020	ГУ-Плаћање рачуна бр.420-К-19-12-005 издатог од стране ЈП Кикинда за идејно решење за производну халу у подзони 1 у Агроиндустријској зони	1.476.516,00	1.476.516,00	3		511451	620	25.18	1101	0001
10.	II-06-13/2020	ГУ-За плаћање ПДВ-а по рачуну за пројекат реконструкција трибина и свлачионицаса елаборатом енергетске ефикасности за ФК“Кикинда“ према рачуну 420-К-19-12-004	375.000,00	375.000,00	3		511451	620	27/1.4	1101	0002
11.	II-06-13/2020	ГУ-За непредвиђене радове број V-404-4/2019-21 од 22.10.2019.На основу понуде за непредвиђене радове на градској пијаци број 10-20-0903 од 09.03.2020.године од стране конзорцијума извођача предвођеног фирмом Trontex, надзорни орган дипл.инж.грађевине Раденка Шиповац је доставила образложење непредвиђених радова дана 12.03.2020.године где потврђује оправданост предметних радова.На основу тога град је у обавези да спроведе преговарачки поступак.	16.901.082,00	16.901.082,00	3		511299	471	53.22	1102	0005
12.	II-06-13/2020	ГУ-За набавку: - 4-6 апарата за безконтактну дезинфекцију руку(уз више допуна-течности које одговарају апаратима) -средства за прање,чишћење и дезинфекцију простора,средстава и опреме -безбојне рукавице за једнократну употребу без праха -друга средства за дезинфекцију у складу са тренутним потребама које могу настати	600.000,00	600.000,00	3		426811	130	235.20	0602	0001

14.	II-06-15/2020	ГУ-за обезбеђење средстава за спровођење поступка јавне набавке за одржавање јавне расвете	4.000.000,00	4.000.000,00	3		425191	640	44.1	1102	0001
15.	II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	191.160,00	191.160,00	3		423911	070	174/3.1	0901	0003
16.	II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	58.050,00	58.050,00	3		423000	070	174/3.1	0901	0003
17.	II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	18.000,00	18.000,00	3		512000	070	175/3.1	0901	0003
18.	II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	435.000,00	435.000,00	3		464000	070	174/4.1	0901	0003
19.	II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	76.500,00	76.500,00	3		481000	070	175/1.1	0901	0003
20.	II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	3.747.847,64	3.747.847,64	3		511000	070	175/2.1	0901	0003
21.	II-06-16/2020	ГУ-обезбеђење средстава за плаћање пристигле треће привремене ситуације број 03-33/20 у износу од 5.360.400 динара и четврте привремене ситуације број 04-43/20 у износу од 1.769.400 динараод добављача ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ за изведене радовена санацији бунара у Иђошу,Сајану,Шумице,Жаба,Језеро и Масарикова	7.129.800,00	7.129.800,00	3		511341	630	60.16	1102	0008
22.	II-06-16/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде-оснивање психолошког саветовалишта-партнерско и породично саветовалиште	76.500,00	76.500,00	3		481991	070	175/1.2	0901	0003
23.	II-06-17/2020	Омбудсман-израда интерактивног сајта и WEB презентације за Градског омбудсмана	600.000,00	600.000,00	5		423499	330	493/3.1	0602	0005
24.	II-06-22/2020	ГУ-Надзор радова за изградњу постројења за прераду воде на селима	3.120.000,00	3.120.000,00	3		511441	630	60.17	0602	0008
25.	II-06-29/2020	ГУ-Санација оградних зидова у вртићу Мендо-за ПДВ који ми обезбеђујемо	238.500,00	238.500,00	3		511323	911	149/1.1	2001	0001
26.	II-06-32/2020	ГУ-Пројектно-техничка документација за извођење и дефинисање пројектног задатка а ради усклађивањапрвобитне докуметације са стањем на терену за прекогранични пројекат-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди -радови на Старом језеру	900.000,00	900.000,00	3		511451	540	134/4.4	0401	П1
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	57.484.791,64	57.484.791,64							
		ОСТАТАК ПЛАНА	25.262.608,36	25.262.608,36							

Средства сталне буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 10.000.000,00 динара, у току првих девет месеци 2020. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

ТАБЕЛА БР. 8: Распоред плана и реализације сталне буџетске резерве на дан 30.09.2020. године - збирно

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2020	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ПРЕКЊ.-РАЗДЕО	ПРЕКЊ.-ГЛАВА	КОНТО У ГЛ.КЊИЗИ	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ.
		ПЛАН	10.000.000,00	3		499111	499111	160	253 (253.1)	15-0602	0010
1	II-06-14/2020	ГУ-Набавка пакета са основним прехранбеним производима и средствима за дезинфекцију као помоћ корисницима пензија са примањима нижим од 30.000,00 динара, сходно закључку седнице Покрајинске владе одржане 23. марта 2020.године поводом разматрања актуелног стања изазваног вирусом COVID-19, препоруке Покрајинског Секретаријата за регионалну развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Записника Градског штаба за ванредне ситуације број III-03-217-1-5/2020-3	4.000.000,00	3		426000	426919	130	235 (235.21)	15-0602	0001

2	П-06-16/2020	ГУ-Набавка оброка припадницима Министарства одбране, сходно Извештају о ангажовању Војске Републике Србије на територији града Кикинде током периода ванредног стања донетог од стране Градског штаба за ванредне ситуације дана 13.05.2020.године, Записника Градског штаба за ванредне ситуације број III-03-217-1-5/2020-3 од 17.03.2020.године и достављеној фактури од стране СТУР НК „Белавила“ Кикинда од 14.05.2020.године	3.259.960,00	3		423000	423621	130	232 (232.68)	15-0602	0001
3	П-06-16/2020	ГУ-Набавка оброка волонтерима који су током ванредног стања изазваног вирусом COVID-19 помагали суграђанима старијим од 65 година, сходно Записнику Градског штаба за ванредне ситуације број III-03-217-1-5/2020-3 од 17.03.2020.године и достављеним фактури од стране СТУР НК „Белавила“ Кикинда од 15.05.2020.године број FABV-432-BV/20 на износ од 151.710,00 и број FABV-431-BV/20 на износ од 36.000,00	187.710,00	3		423000	423621	130	232 (232.69)	15-0602	0001
		ТРОШЕЊЕ	7.447.670,00								
		ОСТАТАК ПЛАНА	2.552.330,00								

1. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у деветомесечном извештају 2020. године извршења буџета Града Кикинде -консолидовани, према корисницима износе у динарима:

ТАБЕЛА БР. 8: Планирани и извршени расходи по корисницима																		
Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				4	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.806.000	-	4.806.000	3.573.092	-	3.573.092	1.232.908	74,35%	-	-	1.232.908	74,35%
				5	412	Социјални доприноси на терет послодавца	777.600	-	777.600	594.918	-	594.918	182.682	76,51%	-	-	182.682	76,51%
				5/1	415	Накнаде трошкова за запослене	79.200	-	79.200	45.900	-	45.900	33.300	57,95%	-	-	33.300	57,95%
				5/2	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
				6	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7	422	Трошкови путовања	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				8	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8/1	465	Остале дотације и трансфери	50.000	-	50.000	45.264	-	45.264	4.736	90,53%	-	-	4.736	90,53%
				9	481	Дотације невладиним организацијама	1.766.000	-	1.766.000	1.176.174	-	1.176.174	589.826	66,60%	-	-	589.826	66,60%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
						Функција 110:	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				10/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	395.380	3.395.380	2.719.025	393.082	3.112.107	280.975	90,63%	2.298	99,42%	283.273	91,66%
				10/2	421	Стални трошкови	-	571.600	571.600	-	538.238	538.238	-	-	33.362	94,16%	33.362	94,16%
				11	423	Услуге по уговору	27.400.000	7.168.000	34.568.000	19.381.065	4.605.561	23.986.626	8.018.935	70,73%	2.562.439	64,25%	10.581.374	69,39%
				11/2	426	Материјал	-	360.000	360.000	-	359.928	359.928	-	-	72	99,98%	72	99,98%
				11/1	481	Дотације невладиним организацијама	1.178.000	-	1.178.000	1.178.000	-	1.178.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	31.578.000	-	31.578.000	23.278.090	-	23.278.090	8.299.910	73,72%	-	-	8.299.910	73,72%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	5.896.809	5.896.809	-	-	2.598.171	69,42%	2.598.171	69,42%
						Функција 110:	31.578.000	8.494.980	40.072.980	23.278.090	5.896.809	29.174.899	8.299.910	73,72%	2.598.171	69,42%	10.898.081	72,80%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												

					01	Приходи из буџета	31.578.000	-	31.578.000	23.278.090	-	23.278.090	8.299.910	73,72%	-	-	8.299.910	73,72%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	5.896.809	5.896.809	-	-	2.598.171	69,42%	2.598.171	69,42%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	31.578.000	8.494.980	40.072.980	23.278.090	5.896.809	29.174.899	8.299.910	73,72%	2.598.171	69,42%	10.898.081	72,80%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	39.246.800	-	39.246.800	28.713.438	-	28.713.438	10.533.362	73,16%	-	-	10.533.362	73,16%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	5.896.809	5.896.809	-	-	2.598.171	69,42%	2.598.171	69,42%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	39.246.800	8.494.980	47.741.780	28.713.438	5.896.809	34.610.247	10.533.362	73,16%	2.598.171	69,42%	13.131.533	72,49%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	39.246.800	-	39.246.800	28.713.438	-	28.713.438	10.533.362	73,16%	-	-	10.533.362	73,16%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	5.896.809	5.896.809	-	-	2.598.171	69,42%	2.598.171	69,42%
						Свега за главу - - -	39.246.800	8.494.980	47.741.780	28.713.438	5.896.809	34.610.247	10.533.362	73,16%	2.598.171	69,42%	13.131.533	72,49%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					01	Приходи из буџета	39.246.800	-	39.246.800	28.713.438	-	28.713.438	10.533.362	73,16%	-	-	10.533.362	73,16%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	5.896.809	5.896.809	-	-	2.598.171	69,42%	2.598.171	69,42%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	39.246.800	8.494.980	47.741.780	28.713.438	5.896.809	34.610.247	10.533.362	73,16%	2.598.171	69,42%	13.131.533	72,49%
2	-					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				12/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000	-	5.700.000	1.888.568	-	1.888.568	3.811.432	33,13%	-	-	3.811.432	33,13%
				12/2	423	Услуге по уговору	2.350.000	-	2.350.000	768.759	-	768.759	1.581.241	32,71%	-	-	1.581.241	32,71%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	2.657.327	-	2.657.327	5.392.673	33,01%	-	-	5.392.673	33,01%
						Функција 421:	8.050.000	-	8.050.000	2.657.327	-	2.657.327	5.392.673	33,01%	-	-	5.392.673	33,01%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	2.657.327	-	2.657.327	5.392.673	33,01%	-	-	5.392.673	33,01%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	8.050.000	-	8.050.000	2.657.327	-	2.657.327	5.392.673	33,01%	-	-	5.392.673	33,01%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	2.657.327	-	2.657.327	5.392.673	33,01%	-	-	5.392.673	33,01%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	8.050.000	-	8.050.000	2.657.327	-	2.657.327	5.392.673	33,01%	-	-	5.392.673	33,01%
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.074.000	-	7.074.000	4.941.924	-	4.941.924	2.132.076	69,86%	-	-	2.132.076	69,86%
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.090.800	-	1.090.800	822.830	-	822.830	267.970	75,43%	-	-	267.970	75,43%
				14/2	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	118.678	-	118.678	81.322	59,34%	-	-	81.322	59,34%
				14/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.500.000	-	21.500.000	7.128.291	-	7.128.291	14.371.709	33,15%	-	-	14.371.709	33,15%
				15	422	Трошкови путовања	140.000	-	140.000	780	-	780	139.220	0,56%	-	-	139.220	0,56%
				16	423	Услуге по уговору	28.620.000	-	28.620.000	9.274.086	-	9.274.086	19.345.914	32,40%	-	-	19.345.914	32,40%
				17	424	Специјализоване услуге	220.000	-	220.000	-	-	-	220.000	-	-	-	220.000	-

				17/2	465	Остале дотације и трансфери	65.000	-	65.000	61.758	-	61.758	3.242	95,01%	-	-	3.242	95,01%
				17/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	-	2.800.000	175.000	-	175.000	2.625.000	6,25%	-	-	2.625.000	6,25%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
						Функција 110:	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				18/1	423	Услуге по уговору	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
						Функција 110:	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
						Свега за главу - - -	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
						Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
					01	Приходи из буџета	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
2.1	-					ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.580.600	-	8.580.600	6.610.528	-	6.610.528	1.970.072	77,04%	-	-	1.970.072	77,04%
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.414.800	-	1.414.800	1.100.653	-	1.100.653	314.147	77,80%	-	-	314.147	77,80%
				20/2	415	Накнаде трошкова за запослене	410.000	-	410.000	204.536	-	204.536	205.464	49,89%	-	-	205.464	49,89%
				20/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	-	200.000	86.478	-	86.478	113.522	43,24%	-	-	113.522	43,24%
				20/3	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	2.360	-	2.360	97.640	2,36%	-	-	97.640	2,36%

				21	423	Услуге по уговору	2.085.515	-	2.085.515	749.969	-	749.969	1.335.546	35,96%	-	-	1.335.546	35,96%
				21/1	465	Остале дотације и трансфери	85.000	-	85.000	78.182	-	78.182	6.818	91,98%	-	-	6.818	91,98%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Функција 110:	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Свега за главу - - -	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
						Свега за раздео 2.1 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	12.875.915	-	12.875.915	8.832.706	-	8.832.706	4.043.209	68,60%	-	-	4.043.209	68,60%
3	-					ГРАДСКА УПРАВА												
		1101				Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001				1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620			620 - Развој заједнице												
				23	423	Услуге по уговору	1.100.000	-	1.100.000	761.568	-	761.568	338.432	69,23%	-	-	338.432	69,23%
				24	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	536.032	-	536.032	263.968	67,0%	-	-	263.968	67,0%
				24/1	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000	-	1.600.000	345.600	-	345.600	1.254.400	21,60%	-	-	1.254.400	21,60%
				25	511	Зграде и грађевински објекти	9.620.431	-	9.620.431	3.848.919	-	3.848.919	5.771.512	40,01%	-	-	5.771.512	40,01%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	13.120.431	-	13.120.431	5.492.119	-	5.492.119	7.628.312	41,86%	-	-	7.628.312	41,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	13.120.431	-	13.120.431	5.492.119	-	5.492.119	7.628.312	41,86%	-	-	7.628.312	41,86%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
					01	Приходи из буџета	13.120.431	-	13.120.431	5.492.119	-	5.492.119	7.628.312	41,86%	-	-	7.628.312	41,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0001:	13.120.431	-	13.120.431	5.492.119	-	5.492.119	7.628.312	41,86%	-	-	7.628.312	41,86%
		1101-0002				1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620			620 - Развој заједнице												
				26	423	Услуге по уговору	1.900.000	-	1.900.000	47.040	-	47.040	1.852.960	2,48%	-	-	1.852.960	2,48%
				27	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	468.000	-	468.000	332.000	58,50%	-	-	332.000	58,50%
				27/1	511	Зграде и грађевински објекти	8.928.775	-	8.928.775	6.745.969	-	6.745.969	2.182.806	75,55%	-	-	2.182.806	75,55%
				27/3	512	Машине и опрема	6.000.000	-	6.000.000	5.984.400	-	5.984.400	15.600	99,74%	-	-	15.600	99,74%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	11.920.000	-	11.920.000	7.552.654	-	7.552.654	4.367.346	63,36%	-	-	4.367.346	63,36%
					07	Трансфери од других нивоа власти	708.775	-	708.775	708.355	-	708.355	420	99,94%	-	-	420	99,94%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Функција 620:	17.628.775	-	17.628.775	13.245.409	-	13.245.409	4.383.366	75,14%	-	-	4.383.366	75,14%

						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	11.920.000	-	11.920.000	7.552.654	-	7.552.654	4.367.346	63,36%	-	-	4.367.346	63,36%
					07	Трансфери од других нивоа власти	708.775	-	708.775	708.355	-	708.355	420	99,94%	-	-	420	99,94%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	17.628.775	-	17.628.775	13.245.409	-	13.245.409	4.383.366	75,14%	-	-	4.383.366	75,14%
		1101-0003				1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620			620 - Развој заједнице												
				27/4	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
				27/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
						Функција 620:	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
						Свега за програмску активност 1101-0003:	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
		1101-0004				1101-0004 Стамбена подршка												
			610			610 - Стамбени развој												
				28	511	Зграде и грађевински објекти	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Функција 610:	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Свега за програмску активност 1101-0004:	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Извори финансирања за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
					01	Приходи из буџета	31.140.431	-	31.140.431	18.780.049	-	18.780.049	12.360.382	60,31%	-	-	12.360.382	60,31%
					07	Трансфери од других нивоа власти	708.775	-	708.775	708.355	-	708.355	420	99,94%	-	-	420	99,94%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	36.849.206	-	36.849.206	24.472.804	-	24.472.804	12.376.402	66,41%	-	-	12.376.402	66,41%
		1102				Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001				1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			640 - Улична расвета												
				42	421	Стални трошкови	57.700.000	-	57.700.000	33.749.512	-	33.749.512	23.950.488	58,49%	-	-	23.950.488	58,49%
				43	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				44	425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	-	10.000.000	6.240.871	-	6.240.871	3.759.129	62,41%	-	-	3.759.129	62,41%
				46	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				46/2	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 640:												
					01	Приходи из буџета	13.300.000	-	13.300.000	7.509.014	-	7.509.014	5.790.986	56,46%	-	-	5.790.986	56,46%
					07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	32.481.369	-	32.481.369	22.518.631	59,06%	-	-	22.518.631	59,06%
						Функција 640:	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	58,55%	-	-	28.309.617	58,55%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												

					01	Приходи из буџета	13.300.000	-	13.300.000	7.509.014	-	7.509.014	5.790.986	56,46%	-	-	5.790.986	56,46%
					07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	32.481.369	-	32.481.369	22.518.631	59,06%	-	-	22.518.631	59,06%
						Свега за програмску активност 1102-0001:	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	58,55%	-	-	28.309.617	58,55%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540			<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>												
				47	424	Специјализоване услуге	44.300.000	-	44.300.000	26.585.965	-	26.585.965	17.714.035	60,01%	-	-	17.714.035	60,01%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	44.300.000	-	44.300.000	26.585.965	-	26.585.965	17.714.035	60,01%	-	-	17.714.035	60,01%
						Функција 540:	44.300.000	-	44.300.000	26.585.965	-	26.585.965	17.714.035	60,01%	-	-	17.714.035	60,01%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					01	Приходи из буџета	44.300.000	-	44.300.000	26.585.965	-	26.585.965	17.714.035	60,01%	-	-	17.714.035	60,01%
						Свега за програмску активност 1102-0002:	44.300.000	-	44.300.000	26.585.965	-	26.585.965	17.714.035	60,01%	-	-	17.714.035	60,01%
		1102-0003				1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			<i>510 - Управљање отпадом</i>												
				48	424	Специјализоване услуге	21.000.000	-	21.000.000	13.975.373	-	13.975.373	7.024.627	66,55%	-	-	7.024.627	66,55%
				49	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	14.886.896	-	14.886.896	13.975.373	-	13.975.373	911.523	93,88%	-	-	911.523	93,88%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.113.104	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-
						Функција 510:	21.000.000	-	21.000.000	13.975.373	-	13.975.373	7.024.627	66,55%	-	-	7.024.627	66,55%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					01	Приходи из буџета	14.886.896	-	14.886.896	13.975.373	-	13.975.373	911.523	93,88%	-	-	911.523	93,88%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.113.104	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-
						Свега за програмску активност 1102-0003:	21.000.000	-	21.000.000	13.975.373	-	13.975.373	7.024.627	66,55%	-	-	7.024.627	66,55%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
				51	424	Специјализоване услуге	5.000.000	-	5.000.000	2.317.332	-	2.317.332	2.682.668	46,35%	-	-	2.682.668	46,35%
				52	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000	-	1.000.000	122.269	-	122.269	877.731	12,23%	-	-	877.731	12,23%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	2.439.601	-	2.439.601	3.560.399	40,66%	-	-	3.560.399	40,66%
						Функција 560:	6.000.000	-	6.000.000	2.439.601	-	2.439.601	3.560.399	40,66%	-	-	3.560.399	40,66%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	2.439.601	-	2.439.601	3.560.399	40,66%	-	-	3.560.399	40,66%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	6.000.000	-	6.000.000	2.439.601	-	2.439.601	3.560.399	40,66%	-	-	3.560.399	40,66%
		1102-0005				1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца												
			471			<i>471 - Трговина, смештај и складиштење</i>												
				52/1	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				52/3	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
				53	511	Зграде и грађевински објекти	146.101.082	-	146.101.082	14.707.559	-	14.707.559	131.393.523	10,07%	-	-	131.393.523	10,07%
				53/1	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 471:												

					01	Приходи из буџета	47.601.082	-	47.601.082	7.129.721	-	7.129.721	40.471.361	14,98%	-	-	40.471.361	14,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000.000	-	100.000.000	7.577.838	-	7.577.838	92.422.162	7,58%	-	-	92.422.162	7,58%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 471:	147.601.082	-	147.601.082	14.707.559	-	14.707.559	132.893.523	9,96%	-	-	132.893.523	9,96%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:												
					01	Приходи из буџета	47.601.082	-	47.601.082	7.129.721	-	7.129.721	40.471.361	14,98%	-	-	40.471.361	14,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000.000	-	100.000.000	7.577.838	-	7.577.838	92.422.162	7,58%	-	-	92.422.162	7,58%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0005:	147.601.082	-	147.601.082	14.707.559	-	14.707.559	132.893.523	9,96%	-	-	132.893.523	9,96%
		1102-0008				1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - Водоснабдевање												
				58	425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	-	3.500.000	1.975.998	-	1.975.998	1.524.002	56,46%	-	-	1.524.002	56,46%
				59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.200.000	-	25.200.000	723.210	-	723.210	24.476.790	2,87%	-	-	24.476.790	2,87%
				60	511	Зграде и грађевински објекти	180.396.663	-	180.396.663	23.176.502	-	23.176.502	157.220.161	12,85%	-	-	157.220.161	12,85%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	46.325.383	-	46.325.383	15.104.430	-	15.104.430	31.220.953	32,61%	-	-	31.220.953	32,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.771.280	-	5.771.280	5.771.280	-	5.771.280	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Функција 630:	209.096.663	-	209.096.663	25.875.710	-	25.875.710	183.220.953	12,37%	-	-	183.220.953	12,37%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	46.325.383	-	46.325.383	15.104.430	-	15.104.430	31.220.953	32,61%	-	-	31.220.953	32,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.771.280	-	5.771.280	5.771.280	-	5.771.280	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за програмску активност 1102-0008:	209.096.663	-	209.096.663	25.875.710	-	25.875.710	183.220.953	12,37%	-	-	183.220.953	12,37%
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					01	Приходи из буџета	172.413.361	-	172.413.361	72.744.104	-	72.744.104	99.669.257	42,19%	-	-	99.669.257	42,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	160.771.280	-	160.771.280	45.830.487	-	45.830.487	114.940.793	28,51%	-	-	114.940.793	28,51%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.113.104	-	11.113.104	5.000.000	-	5.000.000	6.113.104	44,99%	-	-	6.113.104	44,99%
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	496.297.745	-	496.297.745	123.574.591	-	123.574.591	372.723.154	24,90%	-	-	372.723.154	24,90%
		1501				Програм 3 - Локални економски развој												
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				70/1	421	Стални трошкови	612.000	-	612.000	2.300	-	2.300	609.700	0,38%	-	-	609.700	0,38%
				71	423	Услуге по уговору	5.298.000	-	5.298.000	2.366.303	-	2.366.303	2.931.697	44,66%	-	-	2.931.697	44,66%
				72	424	Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	112.000	-	112.000	438.000	20,36%	-	-	438.000	20,36%
				72/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				73	454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-

				73/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
				74	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				75	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				76	512	Машине и опрема	2.822.400	-	2.822.400	2.765.400	-	2.765.400	57.000	97,98%	-	-	57.000	97,98%
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	12.482.400	-	12.482.400	5.246.003	-	5.246.003	7.236.397	42,03%	-	-	7.236.397	42,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 474:	12.482.400	-	12.482.400	5.246.003	-	5.246.003	7.236.397	42,03%	-	-	7.236.397	42,03%
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			620 - Развој заједнице												
				80	511	Зграде и грађевински објекти	10.120.714	-	10.120.714	9.903.582	-	9.903.582	217.132	97,85%	-	-	217.132	97,85%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	10.120.714	-	10.120.714	9.903.582	-	9.903.582	217.132	97,85%	-	-	217.132	97,85%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	10.120.714	-	10.120.714	9.903.582	-	9.903.582	217.132	97,85%	-	-	217.132	97,85%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	22.603.114	-	22.603.114	15.149.585	-	15.149.585	7.453.529	67,02%	-	-	7.453.529	67,02%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1501-0001:	22.603.114	-	22.603.114	15.149.585	-	15.149.585	7.453.529	67,02%	-	-	7.453.529	67,02%
		1501-0002				1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			412 - Општи послови по питању рада												
				80/1	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				81/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				81/3	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
				81/4	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 412:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1501-0002:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
		1501-ПЗ				ПЗ-Гранични прелаз Наково												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				89/1	421	Стални трошкови	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
				90/1	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				90/2	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				91	426	Материјал	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				92	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-

					06	Донације од међународних организација	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 451:	700.000	330.506	1.030.506	-	224	224	700.000	-	330.282	0,07%	1.030.282	0,02%
						Извори финансирања за пројекат 1501-П3:												
					01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
					06	Донације од међународних организација	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1501-П3:	700.000	330.506	1.030.506	-	224	224	700.000	-	330.282	0,07%	1.030.282	0,02%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
					01	Приходи из буџета	26.303.114	-	26.303.114	15.149.585	-	15.149.585	11.153.529	57,60%	-	-	11.153.529	57,60%
					06	Донације од међународних организација	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	26.303.114	330.506	26.633.620	15.149.585	224	15.149.809	11.153.529	57,60%	330.282	0,07%	11.483.811	56,88%
		1502				Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0002				1502-0002 Промоција туристичке понуде												
			473			473 - Туризам												
				94	423	Услуге по уговору	997.000	-	997.000	736.168	-	736.168	260.832	73,84%	-	-	260.832	73,84%
				95	424	Специјализоване услуге	17.182.000	-	17.182.000	5.001.457	-	5.001.457	12.180.543	29,11%	-	-	12.180.543	29,11%
				95/1	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				96	426	Материјал	1.250.000	-	1.250.000	655.000	-	655.000	595.000	52,40%	-	-	595.000	52,40%
				96/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500.000	-	500.000	10.800	-	10.800	489.200	2,16%	-	-	489.200	2,16%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	20.029.000	-	20.029.000	6.403.425	-	6.403.425	13.625.575	31,97%	-	-	13.625.575	31,97%
						Функција 473:	20.029.000	-	20.029.000	6.403.425	-	6.403.425	13.625.575	31,97%	-	-	13.625.575	31,97%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.029.000	-	20.029.000	6.403.425	-	6.403.425	13.625.575	31,97%	-	-	13.625.575	31,97%
						Свега за програмску активност 1502-0002:	20.029.000	-	20.029.000	6.403.425	-	6.403.425	13.625.575	31,97%	-	-	13.625.575	31,97%
		1502-П1				П1-Дани лудаје												
			473			473 - Туризам												
				97	423	Услуге по уговору	12.660.000	-	12.660.000	1.240.224	-	1.240.224	11.419.776	9,80%	-	-	11.419.776	9,80%
				98	424	Специјализоване услуге	790.000	-	790.000	25.000	-	25.000	765.000	3,16%	-	-	765.000	3,16%
				98/2	426	Материјал	160.000	-	160.000	-	-	-	160.000	-	-	-	160.000	-
				98/1	481	Дотације невладиним организацијама	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	13.650.000	-	13.650.000	1.265.224	-	1.265.224	12.384.776	9,27%	-	-	12.384.776	9,27%
						Функција 473:	13.650.000	-	13.650.000	1.265.224	-	1.265.224	12.384.776	9,27%	-	-	12.384.776	9,27%
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1:												
					01	Приходи из буџета	13.650.000	-	13.650.000	1.265.224	-	1.265.224	12.384.776	9,27%	-	-	12.384.776	9,27%
						Свега за пројекат 1502-П1:	13.650.000	-	13.650.000	1.265.224	-	1.265.224	12.384.776	9,27%	-	-	12.384.776	9,27%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	33.679.000	-	33.679.000	7.668.649	-	7.668.649	26.010.351	22,77%	-	-	26.010.351	22,77%
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	33.679.000	-	33.679.000	7.668.649	-	7.668.649	26.010.351	22,77%	-	-	26.010.351	22,77%

		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				99/2	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
				100	423	Услуге по уговору	37.120.000	-	37.120.000	24.016.694	-	24.016.694	13.103.306	64,70%	-	-	13.103.306	64,70%
				101	424	Специјализоване услуге	27.350.000	-	27.350.000	11.284.657	-	11.284.657	16.065.343	41,26%	-	-	16.065.343	41,26%
				102	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	
				103	426	Материјал	700.000	-	700.000	55.840	-	55.840	644.160	7,98%	-	-	644.160	7,98%
				104/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	192.584	-	192.584	778	-	778	191.806	0,40%	-	-	191.806	0,40%
				105/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.770.000	-	3.770.000	3.769.321	-	3.769.321	679	99,98%	-	-	679	99,98%
				105/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				106	512	Машине и опрема	3.370.000	-	3.370.000	375.454	-	375.454	2.994.546	11,14%	-	-	2.994.546	11,14%
				106/1	514	Култивисана имовина	17.650.023	-	17.650.023	8.023.540	-	8.023.540	9.626.483	45,46%	-	-	9.626.483	45,46%
				108	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	75.810.000	-	75.810.000	42.310.160	-	42.310.160	33.499.840	55,81%	-	-	33.499.840	55,81%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.115.607	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.124	-	5.216.124	1.510.876	77,54%	-	-	1.510.876	77,54%
						Функција 421:	90.652.607	200.000	90.852.607	47.526.284	25.404	47.551.688	43.126.323	52,43%	174.596	12,70%	43.300.919	52,34%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	75.810.000	-	75.810.000	42.310.160	-	42.310.160	33.499.840	55,81%	-	-	33.499.840	55,81%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.115.607	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.124	-	5.216.124	1.510.876	77,54%	-	-	1.510.876	77,54%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	90.652.607	200.000	90.852.607	47.526.284	25.404	47.551.688	43.126.323	52,43%	174.596	12,70%	43.300.919	52,34%
		0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421			421 - Пољопривреда												
				109/1	423	Услуге по уговору	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
				109	454	Субвенције приватним предузећима	17.200.000	-	17.200.000	3.749.987	-	3.749.987	13.450.013	21,80%	-	-	13.450.013	21,80%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 421:	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0101-0002:	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	96.010.000	-	96.010.000	46.060.147	-	46.060.147	49.949.853	47,97%	-	-	49.949.853	47,97%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.115.607	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.124	-	5.216.124	1.510.876	77,54%	-	-	1.510.876	77,54%

						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	110.852.607	200.000	111.052.607	51.276.271	25.404	51.301.675	59.576.336	46,26%	174.596	12,70%	59.750.932	46,20%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			421			421 - Пољопривреда												
				120	424	Специјализоване услуге	13.000.000	-	13.000.000	6.505.800	-	6.505.800	6.494.200	50,04%	-	-	6.494.200	50,04%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	13.000.000	-	13.000.000	6.505.800	-	6.505.800	6.494.200	50,04%	-	-	6.494.200	50,04%
						Функција 421:	13.000.000	-	13.000.000	6.505.800	-	6.505.800	6.494.200	50,04%	-	-	6.494.200	50,04%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				121	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				122	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	578.820	-	578.820	1.721.180	25,17%	-	-	1.721.180	25,17%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	578.820	-	578.820	1.721.180	25,17%	-	-	1.721.180	25,17%
						Функција 560:	2.300.000	-	2.300.000	578.820	-	578.820	1.721.180	25,17%	-	-	1.721.180	25,17%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				123	424	Специјализоване услуге	1.600.000	-	1.600.000	280.000	-	280.000	1.320.000	17,50%	-	-	1.320.000	17,50%
				123/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000	280.000	-	280.000	1.320.000	17,50%	-	-	1.320.000	17,50%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 540:	1.600.000	-	1.600.000	280.000	-	280.000	1.320.000	17,50%	-	-	1.320.000	17,50%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:												
					01	Приходи из буџета	16.900.000	-	16.900.000	7.364.620	-	7.364.620	9.535.380	43,58%	-	-	9.535.380	43,58%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0001:	16.900.000	-	16.900.000	7.364.620	-	7.364.620	9.535.380	43,58%	-	-	9.535.380	43,58%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
			530			530 - Смањење загађености												
				124	424	Специјализоване услуге	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
				124/1	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 530:												
					01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
						Функција 530:	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
		0401-0004				0401-0004 Управљање отпадним водама												
			520			520 - Управљање отпадним водама												
				125	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				126	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				127	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	-	6.000.000	5.999.737	-	5.999.737	263	100,0%	-	-	263	100,0%

				128	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	-	10.000.000	933.840	-	933.840	9.066.160	9,34%	-	-	9.066.160	9,34%
				129	511	Зграде и грађевински објекти	37.773.600	-	37.773.600	8.223.961	-	8.223.961	29.549.639	21,77%	-	-	29.549.639	21,77%
						Извори финансирања за функцију 520:												
					01	Приходи из буџета	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 520:	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:												
					01	Приходи из буџета	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0004:	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510			510 - Управљање отпадом												
				131	424	Специјализоване услуге	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
				131/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				131/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				132	621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
						Функција 510:	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0005:	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
		0401-0006				0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				133	424	Специјализоване услуге	5.700.000	-	5.700.000	3.200.566	-	3.200.566	2.499.434	56,15%	-	-	2.499.434	56,15%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	3.200.566	-	3.200.566	2.499.434	56,15%	-	-	2.499.434	56,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 510:	5.700.000	-	5.700.000	3.200.566	-	3.200.566	2.499.434	56,15%	-	-	2.499.434	56,15%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	3.200.566	-	3.200.566	2.499.434	56,15%	-	-	2.499.434	56,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0006:	5.700.000	-	5.700.000	3.200.566	-	3.200.566	2.499.434	56,15%	-	-	2.499.434	56,15%
		0401-П1				П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				133/1	421	Стални трошкови	414.750	-	414.750	-	-	-	414.750	-	-	-	414.750	-
				133/2	423	Услуге по уговору	1.277.430	-	1.277.430	-	-	-	1.277.430	-	-	-	1.277.430	-
				133/3	426	Материјал	118.500	-	118.500	-	-	-	118.500	-	-	-	118.500	-
				133/4	511	Зграде и грађевински објекти	33.146.184	-	33.146.184	-	-	-	33.146.184	-	-	-	33.146.184	-
				133/5	512	Машине и опрема	586.575	-	586.575	-	-	-	586.575	-	-	-	586.575	-
						Извори финансирања за функцију 540:												

					01	Приходи из буџета	900.000	-	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	-
					06	Донације од међународних организација	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
						Функција 540:	35.543.439	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:												
					01	Приходи из буџета	900.000	-	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	-
					06	Донације од међународних организација	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
						Свега за пројекат 0401-П1:	35.543.439	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	85.423.600	-	85.423.600	31.645.874	-	31.645.874	53.777.726	37,05%	-	-	53.777.726	37,05%
					06	Донације од међународних организација	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	195.067.039	-	195.067.039	78.501.487	-	78.501.487	116.565.552	40,24%	-	-	116.565.552	40,24%
		0701				Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
		0701-0002				0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				138	425	Текуће поправке и одржавање	59.800.000	-	59.800.000	32.023.954	-	32.023.954	27.776.046	53,55%	-	-	27.776.046	53,55%
				139	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				140	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000	-	3.500.000	3.000.774	-	3.000.774	499.226	85,74%	-	-	499.226	85,74%
				141	511	Зграде и грађевински објекти	104.819.750	-	104.819.750	67.459.968	-	67.459.968	37.359.782	64,36%	-	-	37.359.782	64,36%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	145.651.754	-	145.651.754	82.117.748	-	82.117.748	63.534.006	56,38%	-	-	63.534.006	56,38%
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	20.366.948	-	20.366.948	2.101.048	90,65%	-	-	2.101.048	90,65%
						Функција 451:	168.119.750	-	168.119.750	102.484.696	-	102.484.696	65.635.054	60,96%	-	-	65.635.054	60,96%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	145.651.754	-	145.651.754	82.117.748	-	82.117.748	63.534.006	56,38%	-	-	63.534.006	56,38%
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	20.366.948	-	20.366.948	2.101.048	90,65%	-	-	2.101.048	90,65%
						Свега за програмску активност 0701-0002:	168.119.750	-	168.119.750	102.484.696	-	102.484.696	65.635.054	60,96%	-	-	65.635.054	60,96%
		0701-0004				0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				142/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Функција 451:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
		0701-П1				П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				144	423	Услуге по уговору	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
				144/1	424	Специјализоване услуге	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
				145	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
				146	426	Материјал	170.000	-	170.000	126.868	-	126.868	43.132	74,63%	-	-	43.132	74,63%

				147	481	Дотације невладиним организацијама	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
						Функција 451:	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:												
					01	Приходи из буџета	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
						Свега за пројекат 0701-П1:	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
		0701-П2				П2-Воз за Суботицу												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				148/1	424	Специјализоване услуге	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Функција 451:	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Извори финансирања за пројекат 0701-П2:												
					01	Приходи из буџета	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Свега за пројекат 0701-П2:	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
		0701-П3				П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				148/2	512	Машине и опрема	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					06	Донације од међународних организација	26.050.880	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759.120	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-
						Функција 451:	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
						Извори финансирања за пројекат 0701-П3:												
					06	Донације од међународних организација	26.050.880	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759.120	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-
						Свега за пројекат 0701-П3:	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					01	Приходи из буџета	151.902.554	-	151.902.554	87.244.616	-	87.244.616	64.657.938	57,43%	-	-	64.657.938	57,43%
					06	Донације од међународних организација	26.050.880	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	20.366.948	-	20.366.948	2.101.048	90,65%	-	-	2.101.048	90,65%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759.120	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	205.180.550	-	205.180.550	107.611.564	-	107.611.564	97.568.986	52,45%	-	-	97.568.986	52,45%
		2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање												
		2001-0001				2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				149/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.490.472	-	1.490.472	-	-	-	1.490.472	-	-	-	1.490.472	-
				149/2	512	Машине и опрема	242.000	-	242.000	-	-	-	242.000	-	-	-	242.000	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	238.500	-	238.500	-	-	-	238.500	-	-	-	238.500	-
					06	Донације од међународних организација	1.493.972	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	1.732.472	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:												

					01	Приходи из буџета	238.500	-	238.500	-	-	-	238.500	-	-	-	238.500	-
					06	Донације од међународних организација	1.493.972	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2001-0001:	1.732.472	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:												
					01	Приходи из буџета	238.500	-	238.500	-	-	-	238.500	-	-	-	238.500	-
					06	Донације од међународних организација	1.493.972	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1.732.472	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-
		2002				Програм 9 - Основно образовање и васпитање												
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				150	422	Трошкови путовања	1.900.000	-	1.900.000	627.470	-	627.470	1.272.530	33,02%	-	-	1.272.530	33,02%
				151	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	1.900.000	-	1.900.000	627.470	-	627.470	1.272.530	33,02%	-	-	1.272.530	33,02%
						Функција 950:	1.900.000	-	1.900.000	627.470	-	627.470	1.272.530	33,02%	-	-	1.272.530	33,02%
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			912			912 - Основно образовање												
				153	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				154	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 912:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			912			912 - Основно образовање												
				156	463	Трансфери осталим нивоима власти	150.807.000	-	150.807.000	67.038.543	-	67.038.543	83.768.457	44,45%	-	-	83.768.457	44,45%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	150.807.000	-	150.807.000	67.038.543	-	67.038.543	83.768.457	44,45%	-	-	83.768.457	44,45%
						Функција 912:	150.807.000	-	150.807.000	67.038.543	-	67.038.543	83.768.457	44,45%	-	-	83.768.457	44,45%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:												
					01	Приходи из буџета	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
						Свега за програмску активност 2002-0001:	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање и васпитање:												
					01	Приходи из буџета	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
						Свега за Програм 9 - Основно образовање и васпитање	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
		2003				Програм 10 - Средње образовање и васпитање												
		2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				158	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				159	423	Услуге по уговору	2.000.000	-	2.000.000	474.207	-	474.207	1.525.793	23,71%	-	-	1.525.793	23,71%

				159/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36.556.550	-	36.556.550	25.594.231	-	25.594.231	10.962.319	70,01%	-	-	10.962.319	70,01%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	37.400.000	-	37.400.000	24.911.888	-	24.911.888	12.488.112	66,61%	-	-	12.488.112	66,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.156.550	-	1.156.550	1.156.550	-	1.156.550	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Функција 950:	38.556.550	-	38.556.550	26.068.438	-	26.068.438	12.488.112	67,61%	-	-	12.488.112	67,61%
		2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
			920			920 - Средње образовање												
				160	463	Трансфери осталим нивоима власти	49.204.500	-	49.204.500	31.760.860	-	31.760.860	17.443.640	64,55%	-	-	17.443.640	64,55%
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	49.204.500	-	49.204.500	31.760.860	-	31.760.860	17.443.640	64,55%	-	-	17.443.640	64,55%
						Функција 920:	49.204.500	-	49.204.500	31.760.860	-	31.760.860	17.443.640	64,55%	-	-	17.443.640	64,55%
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	86.604.500	-	86.604.500	56.672.748	-	56.672.748	29.931.752	65,44%	-	-	29.931.752	65,44%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.156.550	-	1.156.550	1.156.550	-	1.156.550	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за програмску активност 2003-0001:	87.761.050	-	87.761.050	57.829.298	-	57.829.298	29.931.752	65,89%	-	-	29.931.752	65,89%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање и васпитање:												
					01	Приходи из буџета	86.604.500	-	86.604.500	56.672.748	-	56.672.748	29.931.752	65,44%	-	-	29.931.752	65,44%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.156.550	-	1.156.550	1.156.550	-	1.156.550	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање и васпитање	87.761.050	-	87.761.050	57.829.298	-	57.829.298	29.931.752	65,89%	-	-	29.931.752	65,89%
		0901				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				163	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.120.000	-	11.120.000	8.063.604	-	8.063.604	3.056.396	72,51%	-	-	3.056.396	72,51%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	11.120.000	-	11.120.000	8.063.604	-	8.063.604	3.056.396	72,51%	-	-	3.056.396	72,51%
						Функција 070:	11.120.000	-	11.120.000	8.063.604	-	8.063.604	3.056.396	72,51%	-	-	3.056.396	72,51%
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				164	423	Услуге по уговору	900.000	-	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	-
				164/1	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	167.394	-	167.394	132.606	55,80%	-	-	132.606	55,80%
				165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000	-	300.000	66.391	-	66.391	233.609	22,13%	-	-	233.609	22,13%
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.600.000	-	9.600.000	4.636.752	-	4.636.752	4.963.248	48,30%	-	-	4.963.248	48,30%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	11.100.000	-	11.100.000	4.870.537	-	4.870.537	6.229.463	43,88%	-	-	6.229.463	43,88%
						Функција 070:	11.100.000	-	11.100.000	4.870.537	-	4.870.537	6.229.463	43,88%	-	-	6.229.463	43,88%
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				167/1	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				168	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000	-	500.000	497.312	-	497.312	2.688	99,46%	-	-	2.688	99,46%
				169	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.070.000	-	11.070.000	4.063.623	-	4.063.623	7.006.377	36,71%	-	-	7.006.377	36,71%
						Извори финансирања за функцију 070:												

					01	Приходи из буџета	2.350.000	-	2.350.000	696.138	-	696.138	1.653.862	29,62%	-	-	1.653.862	29,62%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	3.864.797	-	3.864.797	5.405.203	41,69%	-	-	5.405.203	41,69%
						Функција 070:	11.620.000	-	11.620.000	4.560.935	-	4.560.935	7.059.065	39,25%	-	-	7.059.065	39,25%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:												
					01	Приходи из буџета	24.570.000	-	24.570.000	13.630.279	-	13.630.279	10.939.721	55,48%	-	-	10.939.721	55,48%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	3.864.797	-	3.864.797	5.405.203	41,69%	-	-	5.405.203	41,69%
						Свега за програмску активност 0901-0001:	33.840.000	-	33.840.000	17.495.076	-	17.495.076	16.344.924	51,70%	-	-	16.344.924	51,70%
		0901-0002				0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020			020 - Старост												
				170	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.800.000	-	3.800.000	3.302.066	-	3.302.066	497.934	86,90%	-	-	497.934	86,90%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000	3.302.066	-	3.302.066	497.934	86,90%	-	-	497.934	86,90%
						Функција 020:	3.800.000	-	3.800.000	3.302.066	-	3.302.066	497.934	86,90%	-	-	497.934	86,90%
		0901-0002				0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060			060 - Становање												
				170/1	421	Стални трошкови	12.921.145	-	12.921.145	8.206.678	-	8.206.678	4.714.467	63,51%	-	-	4.714.467	63,51%
				171	423	Услуге по уговору	540.000	-	540.000	-	-	-	540.000	-	-	-	540.000	-
				171/1	424	Специјализоване услуге	153.000	-	153.000	-	-	-	153.000	-	-	-	153.000	-
				172	425	Текуће поправке и одржавање	939.600	-	939.600	184.170	-	184.170	755.430	19,60%	-	-	755.430	19,60%
				174	511	Зграде и грађевински објекти	12.850.000	-	12.850.000	9.001.348	-	9.001.348	3.848.652	70,05%	-	-	3.848.652	70,05%
						Извори финансирања за функцију 060:												
					01	Приходи из буџета	19.900.000	-	19.900.000	11.318.815	-	11.318.815	8.581.185	56,88%	-	-	8.581.185	56,88%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.503.745	-	7.503.745	6.073.381	-	6.073.381	1.430.364	80,94%	-	-	1.430.364	80,94%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 060:	27.403.745	-	27.403.745	17.392.196	-	17.392.196	10.011.549	63,47%	-	-	10.011.549	63,47%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:												
					01	Приходи из буџета	23.700.000	-	23.700.000	14.620.881	-	14.620.881	9.079.119	61,69%	-	-	9.079.119	61,69%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.503.745	-	7.503.745	6.073.381	-	6.073.381	1.430.364	80,94%	-	-	1.430.364	80,94%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0901-0002:	31.203.745	-	31.203.745	20.694.262	-	20.694.262	10.509.483	66,32%	-	-	10.509.483	66,32%
		0901-0003				0901-0003 Дневне услуге у заједници												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				174/3	423	Услуге по уговору	2.528.400	-	2.528.400	372.416	-	372.416	2.155.984	14,73%	-	-	2.155.984	14,73%
				174/1	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	202.699	-	202.699	397.301	33,78%	-	-	397.301	33,78%
				174/4	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	435.000	-	435.000	-	-	-	435.000	-	-	-	435.000	-
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	-	3.000.000	556.940	-	556.940	2.443.060	18,56%	-	-	2.443.060	18,56%
				175/1	481	Дотације невладиним организацијама	153.000	-	153.000	-	-	-	153.000	-	-	-	153.000	-
				175/2	511	Зграде и грађевински објекти	9.976.500	-	9.976.500	-	-	-	9.976.500	-	-	-	9.976.500	-
				175/3	512	Машине и опрема	120.000	-	120.000	111.250	-	111.250	8.750	92,71%	-	-	8.750	92,71%
						Извори финансирања за функцију 070:												

					01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	768.889	-	768.889	7.434.169	9,37%	-	-	7.434.169	9,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	474.416	-	474.416	8.135.426	5,51%	-	-	8.135.426	5,51%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 070:	16.812.900	-	16.812.900	1.243.305	-	1.243.305	15.569.595	7,39%	-	-	15.569.595	7,39%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:												
					01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	768.889	-	768.889	7.434.169	9,37%	-	-	7.434.169	9,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	474.416	-	474.416	8.135.426	5,51%	-	-	8.135.426	5,51%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0901-0003:	16.812.900	-	16.812.900	1.243.305	-	1.243.305	15.569.595	7,39%	-	-	15.569.595	7,39%
		0901-0004				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020			020 - <i>Старост</i>												
				176	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
						Функција 020:	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:												
					01	Приходи из буџета	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
						Свега за програмску активност 0901-0004:	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
		0901-0005				0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070			070 - <i>Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту</i>												
				177	481	Дотације невладиним организацијама	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
						Функција 070:	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:												
					01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
						Свега за програмску активност 0901-0005:	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
		0901-0006				0901-0006 Подршка деци и породица са децом												
			040			040 - <i>Породица и деца</i>												
				178	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%
						Функција 040:	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:												
					01	Приходи из буџета	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%
						Свега за програмску активност 0901-0006:	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	125.993.058	-	125.993.058	76.483.703	-	76.483.703	49.509.355	60,70%	-	-	49.509.355	60,70%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.113.587	-	16.113.587	6.547.797	-	6.547.797	9.565.790	40,64%	-	-	9.565.790	40,64%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	3.864.797	-	3.864.797	5.405.203	41,69%	-	-	5.405.203	41,69%

						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	151.376.645	-	151.376.645	86.896.297	-	86.896.297	64.480.348	57,40%	-	-	64.480.348	57,40%
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита												
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				179	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.330.000	-	8.330.000	6.664.397	-	6.664.397	1.665.603	80,0%	-	-	1.665.603	80,0%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	8.330.000	-	8.330.000	6.664.397	-	6.664.397	1.665.603	80,0%	-	-	1.665.603	80,0%
						Функција 721:	8.330.000	-	8.330.000	6.664.397	-	6.664.397	1.665.603	80,0%	-	-	1.665.603	80,0%
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите												
			760			760 - Здравство неklasификовано на другом месту												
				179/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				179/2	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.000.000	-	50.000.000	749.196	-	749.196	49.250.804	1,50%	-	-	49.250.804	1,50%
				180	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				181	511	Зграде и грађевински објекти	6.885.000	-	6.885.000	3.316.280	-	3.316.280	3.568.720	48,17%	-	-	3.568.720	48,17%
				181/1	512	Машине и опрема	2.465.000	-	2.465.000	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%
						Извори финансирања за функцију 760:												
					01	Приходи из буџета	56.885.000	-	56.885.000	4.065.476	-	4.065.476	52.819.524	7,15%	-	-	52.819.524	7,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%
						Функција 760:	59.350.000	-	59.350.000	6.249.066	-	6.249.066	53.100.934	10,53%	-	-	53.100.934	10,53%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
					01	Приходи из буџета	65.215.000	-	65.215.000	10.729.873	-	10.729.873	54.485.127	16,45%	-	-	54.485.127	16,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%
						Свега за програмску активност 1801-0001:	67.680.000	-	67.680.000	12.913.463	-	12.913.463	54.766.537	19,08%	-	-	54.766.537	19,08%
		1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				182	424	Специјализоване услуге	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
						Функција 721:	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
		1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
			740			740 - Услуге јавног здравства												
				182/1	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
						Извори финансирања за функцију 740:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
						Функција 740:	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												

					01	Приходи из буџета	66.815.000	-	66.815.000	12.068.217	-	12.068.217	54.746.783	18,06%	-	-	54.746.783	18,06%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	69.280.000	-	69.280.000	14.251.807	-	14.251.807	55.028.193	20,57%	-	-	55.028.193	20,57%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				182/2	423	Услуге по уговору	11.000.000	-	11.000.000	8.083.326	-	8.083.326	2.916.674	73,48%	-	-	2.916.674	73,48%
				183	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				184	425	Текуће поправке и одржавање	468.500	-	468.500	-	-	-	468.500	-	-	-	468.500	-
				184/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				185	511	Зграде и грађевински објекти	17.944.491	-	17.944.491	1.224.491	-	1.224.491	16.720.000	6,82%	-	-	16.720.000	6,82%
				185/1	512	Машине и опрема	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	29.412.991	-	29.412.991	9.307.817	-	9.307.817	20.105.174	31,65%	-	-	20.105.174	31,65%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
						Функција 820:	32.212.991	-	32.212.991	9.307.817	-	9.307.817	22.905.174	28,89%	-	-	22.905.174	28,89%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	29.412.991	-	29.412.991	9.307.817	-	9.307.817	20.105.174	31,65%	-	-	20.105.174	31,65%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	32.212.991	-	32.212.991	9.307.817	-	9.307.817	22.905.174	28,89%	-	-	22.905.174	28,89%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				188	481	Дотације невладиним организацијама	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
				189	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0002:	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
		1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				192	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				193	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				194	481	Дотације невладиним организацијама	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	71,43%	-	-	400.000	71,43%
				195	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	71,43%	-	-	400.000	71,43%
						Функција 840:	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	71,43%	-	-	400.000	71,43%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	71,43%	-	-	400.000	71,43%
						Свега за програмску активност 1201-0003:	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	71,43%	-	-	400.000	71,43%

		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			830 - Услуге емитовања и штампања												
				196	423	Услуге по уговору	31.200.000	-	31.200.000	22.013.047	-	22.013.047	9.186.953	70,55%	-	-	9.186.953	70,55%
				198	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				198/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.000	-	13.000	-	-	-	13.000	-	-	-	13.000	-
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	70,53%	-	-	9.199.953	70,53%
						Функција 830:	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	70,53%	-	-	9.199.953	70,53%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	70,53%	-	-	9.199.953	70,53%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	70,53%	-	-	9.199.953	70,53%
		1201-П10				П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике												
			820			820 - Услуге културе												
				200/1	423	Услуге по уговору	1.244.250	-	1.244.250	148.166	-	148.166	1.096.084	11,91%	-	-	1.096.084	11,91%
				200/2	511	Зграде и грађевински објекти	11.697.254	-	11.697.254	4.648.917	-	4.648.917	7.048.337	39,74%	-	-	7.048.337	39,74%
				200/3	512	Машине и опрема	2.938.800	-	2.938.800	-	-	-	2.938.800	-	-	-	2.938.800	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					06	Донације од међународних организација	14.075.170	-	14.075.170	4.797.083	-	4.797.083	9.278.087	34,08%	-	-	9.278.087	34,08%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.805.134	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-
						Функција 820:	15.880.304	-	15.880.304	4.797.083	-	4.797.083	11.083.221	30,21%	-	-	11.083.221	30,21%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10:												
					06	Донације од међународних организација	14.075.170	-	14.075.170	4.797.083	-	4.797.083	9.278.087	34,08%	-	-	9.278.087	34,08%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.805.134	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-
						Свега за пројекат 1201-П10:	15.880.304	-	15.880.304	4.797.083	-	4.797.083	11.083.221	30,21%	-	-	11.083.221	30,21%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	115.025.991	-	115.025.991	59.687.424	-	59.687.424	55.338.567	51,89%	-	-	55.338.567	51,89%
					06	Донације од међународних организација	14.075.170	-	14.075.170	4.797.083	-	4.797.083	9.278.087	34,08%	-	-	9.278.087	34,08%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.605.134	-	4.605.134	-	-	-	4.605.134	-	-	-	4.605.134	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	133.706.295	-	133.706.295	64.484.507	-	64.484.507	69.221.788	48,23%	-	-	69.221.788	48,23%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				201/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				202/2	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203	481	Дотације невладиним организацијама	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Функција 810:	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%

		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				210	421	Стални трошкови	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				211	422	Трошкови путовања	135.000	-	135.000	-	-	-	135.000	-	-	-	135.000	-
				212	423	Услуге по уговору	1.850.000	-	1.850.000	361.440	-	361.440	1.488.560	19,54%	-	-	1.488.560	19,54%
				214	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				215	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
				216	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				217	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Функција 950:	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
					01	Приходи из буџета	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Свега за програмску активност 1301-0005:	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	49.545.000	-	49.545.000	15.653.083	-	15.653.083	33.891.917	31,59%	-	-	33.891.917	31,59%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	49.545.000	-	49.545.000	15.653.083	-	15.653.083	33.891.917	31,59%	-	-	33.891.917	31,59%
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130			130 - Опште услуге												
				224	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.342.400	-	176.342.400	115.428.094	-	115.428.094	60.914.306	65,46%	-	-	60.914.306	65,46%
				225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.389.500	-	29.389.500	19.228.677	-	19.228.677	10.160.823	65,43%	-	-	10.160.823	65,43%
				226	413	Накнаде у натури	650.000	-	650.000	71.354	-	71.354	578.646	10,98%	-	-	578.646	10,98%
				227	414	Социјална давања запосленима	5.820.000	-	5.820.000	2.639.020	-	2.639.020	3.180.980	45,34%	-	-	3.180.980	45,34%
				228	415	Накнаде трошкова за запослене	7.400.000	-	7.400.000	3.947.783	-	3.947.783	3.452.217	53,35%	-	-	3.452.217	53,35%
				229	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.220.000	-	1.220.000	889.415	-	889.415	330.585	72,90%	-	-	330.585	72,90%
				230	421	Стални трошкови	43.100.651	-	43.100.651	22.172.129	-	22.172.129	20.928.522	51,44%	-	-	20.928.522	51,44%
				231	422	Трошкови путовања	290.000	-	290.000	39.991	-	39.991	250.009	13,79%	-	-	250.009	13,79%
				232	423	Услуге по уговору	95.482.470	-	95.482.470	54.842.696	-	54.842.696	40.639.774	57,44%	-	-	40.639.774	57,44%
				233	424	Специјализоване услуге	19.500.000	-	19.500.000	10.324.141	-	10.324.141	9.175.859	52,94%	-	-	9.175.859	52,94%
				234	425	Текуће поправке и одржавање	7.069.060	-	7.069.060	4.530.439	-	4.530.439	2.538.621	64,09%	-	-	2.538.621	64,09%
				235	426	Материјал	32.545.000	-	32.545.000	21.631.921	-	21.631.921	10.913.079	66,47%	-	-	10.913.079	66,47%
				236	441	Отплата домаћих камата	200.000	-	200.000	51.233	-	51.233	148.767	25,62%	-	-	148.767	25,62%
				236/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	485.884	-	485.884	324.875	-	324.875	161.009	66,86%	-	-	161.009	66,86%
				237	465	Остале дотације и трансфери	1.620.000	-	1.620.000	1.427.266	-	1.427.266	192.734	88,10%	-	-	192.734	88,10%
				238	481	Дотације невладиним организацијама	4.180.000	-	4.180.000	2.074.786	-	2.074.786	2.105.214	49,64%	-	-	2.105.214	49,64%
				239	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.100.000	-	6.100.000	1.554.770	-	1.554.770	4.545.230	25,49%	-	-	4.545.230	25,49%
				240/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	-	8.800.000	592.034	-	592.034	8.207.966	6,73%	-	-	8.207.966	6,73%
				241	511	Зграде и грађевински објекти	480.000	-	480.000	-	-	-	480.000	-	-	-	480.000	-
				242	512	Машине и опрема	10.933.600	-	10.933.600	2.839.266	-	2.839.266	8.094.334	25,97%	-	-	8.094.334	25,97%
				243	515	Нематеријална имовина	866.000	-	866.000	672.367	-	672.367	193.633	77,64%	-	-	193.633	77,64%
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	256.407.257	-	256.407.257	187.086.424	57,82%	-	-	187.086.424	57,82%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.105.884	-	7.105.884	7.000.000	-	7.000.000	105.884	98,51%	-	-	105.884	98,51%

					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 130:	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	58,63%	-	-	187.192.308	58,63%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	256.407.257	-	256.407.257	187.086.424	57,82%	-	-	187.086.424	57,82%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.105.884	-	7.105.884	7.000.000	-	7.000.000	105.884	98,51%	-	-	105.884	98,51%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0001:	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	58,63%	-	-	187.192.308	58,63%
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620			620 - Развој заједнице												
				244	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			245/1	511		Зграде и грађевински објекти	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
		0602-0003				0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170			170 - Трансакције јавног дуга												
				247	441	Отплата домаћих камата	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
				248	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 170:												
					01	Приходи из буџета	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
						Функција 170:	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:												
					01	Приходи из буџета	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0003:	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
		0602-0006				0602-0006 Инспекцијски послови												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				249	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	573.174	-	573.174	26.826	95,53%	-	-	26.826	95,53%
				250	424	Специјализоване услуге	762.000	-	762.000	-	-	-	762.000	-	-	-	762.000	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	1.362.000	-	1.362.000	573.174	-	573.174	788.826	42,08%	-	-	788.826	42,08%
						Функција 160:	1.362.000	-	1.362.000	573.174	-	573.174	788.826	42,08%	-	-	788.826	42,08%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:												
					01	Приходи из буџета	1.362.000	-	1.362.000	573.174	-	573.174	788.826	42,08%	-	-	788.826	42,08%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	1.362.000	-	1.362.000	573.174	-	573.174	788.826	42,08%	-	-	788.826	42,08%
		0602-				0602-0009 Текућа буџетска резерва												

		0009																
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				252	499	Средства резерве	25.262.608	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	25.262.608	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-
						Функција 160:	25.262.608	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	25.262.608	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-
						Свега за програмску активност 0602-0009:	25.262.608	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-
		0602-0010				0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				253	499	Средства резерве	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Функција 160:	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Свега за програмску активност 0602-0010:	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
		0602-0014				0602-0014 Ванредне ситуације												
			320			320 - Услуге противпожарне заштите												
				260	423	Услуге по уговору	3.450.000	-	3.450.000	1.641.600	-	1.641.600	1.808.400	47,58%	-	-	1.808.400	47,58%
				261	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	-	600.000	21.780	-	21.780	578.220	3,63%	-	-	578.220	3,63%
				262	426	Материјал	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				263	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				264	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 320:												
					01	Приходи из буџета	4.550.000	-	4.550.000	1.663.380	-	1.663.380	2.886.620	36,56%	-	-	2.886.620	36,56%
						Функција 320:	4.550.000	-	4.550.000	1.663.380	-	1.663.380	2.886.620	36,56%	-	-	2.886.620	36,56%
		0602-0014				0602-0014 Ванредне ситуације												
			360			360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту												
				264/3	424	Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	-	-	-	550.000	-	-	-	550.000	-
				264/1	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
				264/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				264/4	512	Машине и опрема	5.494.116	-	5.494.116	5.390.548	-	5.390.548	103.568	98,11%	-	-	103.568	98,11%
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	2.150.000	-	2.150.000	496.432	-	496.432	1.653.568	23,09%	-	-	1.653.568	23,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.894.116	-	4.894.116	4.894.116	-	4.894.116	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Функција 360:	7.044.116	-	7.044.116	5.390.548	-	5.390.548	1.653.568	76,53%	-	-	1.653.568	76,53%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
					01	Приходи из буџета	6.700.000	-	6.700.000	2.159.812	-	2.159.812	4.540.188	32,24%	-	-	4.540.188	32,24%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.894.116	-	4.894.116	4.894.116	-	4.894.116	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за програмску активност 0602-0014:	11.594.116	-	11.594.116	7.053.928	-	7.053.928	4.540.188	60,84%	-	-	4.540.188	60,84%
		0602-П2				П2- SMART CITY												
			360			360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту												

				265/1	512	Машине и опрема	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Функција 360:	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Свега за пројекат 0602-П2:	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	524.995.619	-	524.995.619	272.528.468	-	272.528.468	252.467.151	51,91%	-	-	252.467.151	51,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000	-	41.000.000	11.894.116	-	11.894.116	29.105.884	29,01%	-	-	29.105.884	29,01%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	567.870.619	-	567.870.619	286.297.584	-	286.297.584	281.573.035	50,42%	-	-	281.573.035	50,42%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.718.796.728	-	1.718.796.728	840.052.680	-	840.052.680	878.744.048	48,87%	-	-	878.744.048	48,87%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					06	Донације од међународних организација	76.263.461	330.506	76.593.967	4.797.083	224	4.797.307	71.466.378	6,29%	330.282	0,07%	71.796.660	6,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	327.798.795	-	327.798.795	135.543.456	-	135.543.456	192.255.339	41,35%	-	-	192.255.339	41,35%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.474.358	-	36.474.358	14.080.921	-	14.080.921	22.393.437	38,60%	-	-	22.393.437	38,60%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Свега за главу - - -	2.318.208.342	530.506	2.318.738.848	1.001.333.540	25.628	1.001.359.168	1.316.874.802	43,19%	504.878	4,83%	1.317.379.680	43,19%
3	1					Месне заједнице												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133			133 - Остале опште услуге												
				272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.087.947	-	8.087.947	4.314.034	-	4.314.034	3.773.913	53,34%	-	-	3.773.913	53,34%
				273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.499	-	1.520.499	718.291	-	718.291	802.208	47,24%	-	-	802.208	47,24%
				274	414	Социјална давања запосленима	1.302.838	-	1.302.838	1.252.837	-	1.252.837	50.001	96,16%	-	-	50.001	96,16%
				274/1	415	Накнаде трошкова за запослене	395.000	-	395.000	188.499	-	188.499	206.501	47,72%	-	-	206.501	47,72%
				275	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000	-	180.000	119.394	-	119.394	60.606	66,33%	-	-	60.606	66,33%
				276	421	Стални трошкови	11.089.100	-	11.089.100	6.681.269	-	6.681.269	4.407.831	60,25%	-	-	4.407.831	60,25%
				277	422	Трошкови путовања	370.020	-	370.020	135.356	-	135.356	234.664	36,58%	-	-	234.664	36,58%
				278	423	Услуге по уговору	19.189.274	878.620	20.067.894	9.700.224	653.972	10.354.196	9.489.050	50,55%	224.648	74,43%	9.713.698	51,60%
				279	424	Специјализоване услуге	6.250.034	-	6.250.034	2.519.725	-	2.519.725	3.730.309	40,32%	-	-	3.730.309	40,32%
				280	425	Текуће поправке и одржавање	6.644.000	-	6.644.000	3.209.309	-	3.209.309	3.434.691	48,30%	-	-	3.434.691	48,30%
				281	426	Материјал	9.064.565	12.000	9.076.565	4.184.125	11.934	4.196.059	4.880.440	46,16%	66	99,45%	4.880.506	46,23%
				281/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000	-	3.000	2.691	-	2.691	309	89,70%	-	-	309	89,67%
				281/1	465	Остале дотације и трансфери	115.000	-	115.000	48.967	-	48.967	66.033	42,58%	-	-	66.033	42,58%
				281/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				282	481	Дотације невладиним организацијама	34.168.410	-	34.168.410	8.772.166	-	8.772.166	25.396.244	25,67%	-	-	25.396.244	25,67%
				283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	57.000	-	57.000	24.303	-	24.303	32.697	42,64%	-	-	32.697	42,64%

				284	511	Зграде и грађевински објекти	4.150.000	-	4.150.000	491.072	-	491.072	3.658.928	11,83%	-	-	3.658.928	11,83%
				285	512	Машине и опрема	4.014.000	-	4.014.000	1.180.970	-	1.180.970	2.833.030	29,42%	-	-	2.833.030	29,42%
				285/1	513	Остале некретнине и опрема	130.000	-	130.000	-	-	-	130.000	-	-	-	130.000	-
				285/2	514	Култивисана имовина	255.000	-	255.000	140.780	-	140.780	114.220	55,21%	-	-	114.220	55,21%
						Извори финансирања за функцију 133:												
				01		Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
				07		Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
						Функција 133:	106.995.687	890.620	107.886.307	43.684.012	665.906	44.349.918	63.311.675	40,83%	224.714	74,77%	63.536.389	41,11%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
				01		Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
				07		Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	106.995.687	890.620	107.886.307	43.684.012	665.906	44.349.918	63.311.675	40,83%	224.714	74,77%	63.536.389	41,11%
		0602-П1				П1-Месне заједнице самодопринос												
			133			<i>133 - Остале опште услуге</i>												
				287	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				288	412	Социјални доприноси на терет послодавца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				289	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				290	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
				291	421	Стални трошкови	250.000	-	250.000	102.740	-	102.740	147.260	41,10%	-	-	147.260	41,10%
				292	422	Трошкови путовања	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				293	423	Услуге по уговору	983.900	-	983.900	53.500	-	53.500	930.400	5,44%	-	-	930.400	5,44%
				294	424	Специјализоване услуге	650.000	-	650.000	11.930	-	11.930	638.070	1,84%	-	-	638.070	1,84%
				295	425	Текуће поправке и одржавање	1.246.000	-	1.246.000	494.758	-	494.758	751.242	39,71%	-	-	751.242	39,71%
				296	426	Материјал	398.725	-	398.725	34.950	-	34.950	363.775	8,77%	-	-	363.775	8,77%
				296/1	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				297	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				298	481	Дотације невладиним организацијама	2.772.017	-	2.772.017	1.374.667	-	1.374.667	1.397.350	49,59%	-	-	1.397.350	49,59%
				299	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				299/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.155.000	-	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-
				300	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	48.465	-	48.465	51.535	48,47%	-	-	51.535	48,46%
				300/1	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				300/2	514	Култивисана имовина	200.000	-	200.000	14.580	-	14.580	185.420	7,29%	-	-	185.420	7,29%
						Извори финансирања за функцију 133:												
				01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Функција 133:	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:												
				01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Свега за пројекат 0602-П1:	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
				07		Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	115.021.329	890.620	115.911.949	45.819.602	665.906	46.485.508	69.201.727	39,84%	224.714	74,77%	69.426.441	40,10%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												

					01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	115.021.329	890.620	115.911.949	45.819.602	665.906	46.485.508	69.201.727	39,84%	224.714	74,77%	69.426.441	40,10%
3	2					Предшколска установа												
		2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање												
		2001-0001				2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				301	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183.130.000	-	183.130.000	132.969.777	-	132.969.777	50.160.223	72,61%	-	-	50.160.223	72,61%
				302	412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.010.000	-	33.010.000	22.178.271	-	22.178.271	10.831.729	67,19%	-	-	10.831.729	67,19%
				303	413	Накнаде у натури	750.000	-	750.000	140.030	-	140.030	609.970	18,67%	-	-	609.970	18,67%
				304	414	Социјална давања запосленима	1.550.000	-	1.550.000	597.236	-	597.236	952.764	38,53%	-	-	952.764	38,53%
				305	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000	-	6.000.000	2.735.773	-	2.735.773	3.264.227	45,60%	-	-	3.264.227	45,60%
				306	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.400.000	-	4.400.000	757.142	-	757.142	3.642.858	17,21%	-	-	3.642.858	17,21%
				307	421	Стални трошкови	21.910.000	187.400	22.097.400	13.416.330	63.977	13.480.307	8.493.670	61,23%	123.423	34,14%	8.617.093	61,0%
				308	422	Трошкови путовања	1.100.000	250.000	1.350.000	527.651	-	527.651	572.349	47,97%	250.000	-	822.349	39,09%
				309	423	Услуге по уговору	5.842.000	3.157.000	8.999.000	2.014.055	981.000	2.995.055	3.827.945	34,48%	2.176.000	31,07%	6.003.945	33,28%
				310	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	548.080	-	548.080	51.920	91,35%	-	-	51.920	91,35%
				311	425	Текуће поправке и одржавање	7.845.000	-	7.845.000	3.061.858	-	3.061.858	4.783.142	39,03%	-	-	4.783.142	39,03%
				312	426	Материјал	32.778.000	1.130.000	33.908.000	10.705.878	116.655	10.822.533	22.072.122	32,66%	1.013.345	10,32%	23.085.467	31,92%
				314	465	Остале дотације и трансфери	1.360.000	-	1.360.000	1.310.087	-	1.310.087	49.913	96,33%	-	-	49.913	96,33%
				315	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	270.000	-	270.000	34.353	-	34.353	235.647	12,72%	-	-	235.647	12,72%
				318	511	Зграде и грађевински објекти	16.600.000	-	16.600.000	-	-	-	16.600.000	-	-	-	16.600.000	-
				319	512	Машине и опрема	4.610.000	-	4.610.000	850.388	-	850.388	3.759.612	18,45%	-	-	3.759.612	18,45%
				319/1	513	Остале некретнине и опрема	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	303.055.000	-	303.055.000	180.449.114	-	180.449.114	122.605.886	59,54%	-	-	122.605.886	59,54%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	11.397.795	173.134	11.570.929	7.802.205	59,36%	1.026.866	14,43%	8.829.071	56,72%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Функција 911:	322.255.000	4.724.400	326.979.400	191.846.909	1.161.632	193.008.541	130.408.091	59,53%	3.562.768	24,59%	133.970.859	59,03%
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:												
					01	Приходи из буџета	303.055.000	-	303.055.000	180.449.114	-	180.449.114	122.605.886	59,54%	-	-	122.605.886	59,54%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	11.397.795	173.134	11.570.929	7.802.205	59,36%	1.026.866	14,43%	8.829.071	56,72%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за програмску активност 2001-0001:	322.255.000	4.724.400	326.979.400	191.846.909	1.161.632	193.008.541	130.408.091	59,53%	3.562.768	24,59%	133.970.859	59,03%
		2001-П1				П1-Безбедност у саобраћају-ПУ												
			911			911 - Предшколско образовање												
				320	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				321	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				322	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за пројекат 2001-П1:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Свега за пројекат 2001-П1:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2001-П2				П2-Летњи камп драме, музике и књижевности												
			911			911 - Предшколско образовање												
				322/1	423	Услуге по уговору	110.000	-	110.000	-	-	-	110.000	-	-	-	110.000	-
				322/2	426	Материјал	190.000	-	190.000	-	-	-	190.000	-	-	-	190.000	-
				322/3	512	Машине и опрема	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Функција 911:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за пројекат 2001-П2:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за пројекат 2001-П2:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:												
					01	Приходи из буџета	303.555.000	-	303.555.000	180.449.114	-	180.449.114	123.105.886	59,45%	-	-	123.105.886	59,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	11.397.795	173.134	11.570.929	7.802.205	59,36%	1.026.866	14,43%	8.829.071	56,72%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	322.755.000	4.724.400	327.479.400	191.846.909	1.161.632	193.008.541	130.908.091	59,44%	3.562.768	24,59%	134.470.859	58,94%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
					01	Приходи из буџета	303.555.000	-	303.555.000	180.449.114	-	180.449.114	123.105.886	59,45%	-	-	123.105.886	59,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	11.397.795	173.134	11.570.929	7.802.205	59,36%	1.026.866	14,43%	8.829.071	56,72%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за главу 2 - Предшколска установа	322.755.000	4.724.400	327.479.400	191.846.909	1.161.632	193.008.541	130.908.091	59,44%	3.562.768	24,59%	134.470.859	58,94%
3	2.3					Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-П3				П3-Центар за стручно усавршавање												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				323	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.462.000	-	5.462.000	3.931.928	-	3.931.928	1.530.072	71,99%	-	-	1.530.072	71,99%
				324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	937.000	-	937.000	654.536	-	654.536	282.464	69,85%	-	-	282.464	69,85%
				324/1	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				325	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	-	320.000	207.530	-	207.530	112.470	64,85%	-	-	112.470	64,85%
				326	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	45.000	-	45.000	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000	-
				327	421	Стални трошкови	1.860.000	-	1.860.000	1.129.923	-	1.129.923	730.077	60,75%	-	-	730.077	60,75%
				328	422	Трошкови путовања	224.000	-	224.000	56.940	-	56.940	167.060	25,42%	-	-	167.060	25,42%
				329	423	Услуге по уговору	4.120.000	-	4.120.000	1.365.633	-	1.365.633	2.754.367	33,15%	-	-	2.754.367	33,15%
				330	424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000	14.400	-	14.400	185.600	7,20%	-	-	185.600	7,20%
				331	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	116.388	-	116.388	383.612	23,28%	-	-	383.612	23,28%
				332	426	Материјал	533.000	-	533.000	115.751	-	115.751	417.249	21,72%	-	-	417.249	21,72%
				333	465	Остале дотације и трансфери	39.964	-	39.964	39.964	-	39.964	-	100,0%	-	-	-	100,0%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	18.036	-	18.036	-	-	-	18.036	-	-	-	18.036	-
				336	512	Машине и опрема	195.000	-	195.000	129.992	-	129.992	65.008	66,66%	-	-	65.008	66,66%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
						Функција 950:	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%

						Извори финансирања за пројекат 0602-ПЗ:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
						Свега за пројекат 0602-ПЗ:	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
						Извори финансирања за главу Глава 2.3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
						Свега за главу 2.3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
3	3.1					Културни центар Кикинда												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				337	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.100.000	-	6.100.000	5.132.747	-	5.132.747	967.253	84,14%	-	-	967.253	84,14%
				338	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.130.000	-	1.130.000	854.916	-	854.916	275.084	75,66%	-	-	275.084	75,66%
				339	413	Накнаде у натури	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				340	414	Социјална давања запосленима	220.000	-	220.000	-	-	-	220.000	-	-	-	220.000	-
				340/1	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	108.400	-	108.400	91.600	54,20%	-	-	91.600	54,20%
				341	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	-	400.000	374.551	-	374.551	25.449	93,64%	-	-	25.449	93,64%
				342	421	Стални трошкови	2.735.000	-	2.735.000	1.613.215	-	1.613.215	1.121.785	58,98%	-	-	1.121.785	58,98%
				343	422	Трошкови путовања	90.000	-	90.000	11.500	-	11.500	78.500	12,78%	-	-	78.500	12,78%
				344	423	Услуге по уговору	1.130.000	-	1.130.000	215.132	-	215.132	914.868	19,04%	-	-	914.868	19,04%
				345	424	Специјализоване услуге	210.000	-	210.000	7.920	-	7.920	202.080	3,77%	-	-	202.080	3,77%
				346	425	Текуће поправке и одржавање	874.000	-	874.000	4.000	-	4.000	870.000	0,46%	-	-	870.000	0,46%
				347	426	Материјал	210.000	-	210.000	62.822	-	62.822	147.178	29,92%	-	-	147.178	29,92%
				348	465	Остале дотације и трансфери	70.000	-	70.000	63.581	-	63.581	6.419	90,83%	-	-	6.419	90,83%
				349	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.000	-	16.000	-	-	-	16.000	-	-	-	16.000	-
				350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				352	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	13.675.000	-	13.675.000	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	13.675.000	-	13.675.000	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	13.675.000	-	13.675.000	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	13.675.000	-	13.675.000	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
		1201-П1				П1-Пројекти Културног центра												
			820			820 - Услуге културе												
				353	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
				354	423	Услуге по уговору	1.370.000	-	1.370.000	469.281	-	469.281	900.719	34,25%	-	-	900.719	34,25%

				355	424	Специјализоване услуге	1.270.000	-	1.270.000	212.500	-	212.500	1.057.500	16,73%	-	-	1.057.500	16,73%
				356	426	Материјал	450.000	-	450.000	87.605	-	87.605	362.395	19,47%	-	-	362.395	19,47%
				357	512	Машине и опрема	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
						Функција 820:	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:												
					01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
						Свега за пројекат 1201-П1:	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
						Извори финансирања за главу Глава 3.1 Културни центар Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 3.1 - Културни центар Кикинда	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
3	3.2					Историјски архив												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				358	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.448.000	-	8.448.000	5.980.962	-	5.980.962	2.467.038	70,80%	-	-	2.467.038	70,80%
				359	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.500	-	1.520.500	997.484	-	997.484	523.016	65,60%	-	-	523.016	65,60%
				360	413	Накнаде у натури	93.000	-	93.000	-	-	-	93.000	-	-	-	93.000	-
				361	414	Социјална давања запосленима	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				361/1	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	-	300.000	200.118	-	200.118	99.882	66,71%	-	-	99.882	66,71%
				362	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	430.000	-	430.000	-	-	-	430.000	-	-	-	430.000	-
				363	421	Стални трошкови	1.271.000	-	1.271.000	887.774	-	887.774	383.226	69,85%	-	-	383.226	69,85%
				364	422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000	2.394	-	2.394	157.606	1,50%	-	-	157.606	1,50%
				365	423	Услуге по уговору	1.340.000	-	1.340.000	295.624	-	295.624	1.044.376	22,06%	-	-	1.044.376	22,06%
				366	424	Специјализоване услуге	120.000	-	120.000	64.317	-	64.317	55.683	53,60%	-	-	55.683	53,60%
				367	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000	-	1.200.000	1.098.330	-	1.098.330	101.670	91,53%	-	-	101.670	91,53%
				368	426	Материјал	320.000	-	320.000	143.095	-	143.095	176.905	44,72%	-	-	176.905	44,72%
				369	465	Остале дотације и трансфери	90.000	-	90.000	82.740	-	82.740	7.260	91,93%	-	-	7.260	91,93%
				372	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	14.642.500	-	14.642.500	8.752.838	-	8.752.838	5.889.662	59,78%	-	-	5.889.662	59,78%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Функција 820:	15.642.500	-	15.642.500	9.752.838	-	9.752.838	5.889.662	62,35%	-	-	5.889.662	62,35%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	14.642.500	-	14.642.500	8.752.838	-	8.752.838	5.889.662	59,78%	-	-	5.889.662	59,78%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	15.642.500	-	15.642.500	9.752.838	-	9.752.838	5.889.662	62,35%	-	-	5.889.662	62,35%
		1201-П2				П2-Пројекти Историјског архива												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												

				373	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	225.160	-	225.160	374.840	37,53%	-	-	374.840	37,53%
				374	424	Специјализоване услуге	100.000	-	100.000	79.171	-	79.171	20.829	79,17%	-	-	20.829	79,17%
				376	512	Машине и опрема	2.630.000	-	2.630.000	-	-	-	2.630.000	-	-	-	2.630.000	-
				377	515	Нематеријална имовина	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Функција 820:	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:												
				01		Приходи из буџета	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Свега за пројекат 1201-П2:	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	17.977.500	-	17.977.500	9.057.169	-	9.057.169	8.920.331	50,38%	-	-	8.920.331	50,38%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	18.977.500	-	18.977.500	10.057.169	-	10.057.169	8.920.331	53,0%	-	-	8.920.331	53,0%
						Извори финансирања за главу Глава 3.2 Историјски архив:												
				01		Приходи из буџета	17.977.500	-	17.977.500	9.057.169	-	9.057.169	8.920.331	50,38%	-	-	8.920.331	50,38%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за главу 3.2 - Историјски архив	18.977.500	-	18.977.500	10.057.169	-	10.057.169	8.920.331	53,0%	-	-	8.920.331	53,0%
3	3.3					Народна библиотека												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				378	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.150.000	-	18.150.000	12.754.178	-	12.754.178	5.395.822	70,27%	-	-	5.395.822	70,27%
				379	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.245.000	-	3.245.000	2.123.570	-	2.123.570	1.121.430	65,44%	-	-	1.121.430	65,44%
				380	413	Накнаде у натури	340.377	-	340.377	225.886	-	225.886	114.491	66,36%	-	-	114.491	66,36%
				381	414	Социјална давања запосленима	880.000	-	880.000	613.220	-	613.220	266.780	69,68%	-	-	266.780	69,68%
				381/1	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	-	600.000	368.646	-	368.646	231.354	61,44%	-	-	231.354	61,44%
				382	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
				383	421	Стални трошкови	2.120.000	-	2.120.000	1.141.959	-	1.141.959	978.041	53,87%	-	-	978.041	53,87%
				385	423	Услуге по уговору	2.290.000	-	2.290.000	1.470.570	-	1.470.570	819.430	64,22%	-	-	819.430	64,22%
				387	425	Текуће поправке и одржавање	650.000	-	650.000	189.878	-	189.878	460.122	29,21%	-	-	460.122	29,21%
				388	426	Материјал	360.000	-	360.000	195.138	-	195.138	164.862	54,21%	-	-	164.862	54,20%
				389	465	Остале дотације и трансфери	189.623	-	189.623	189.622	-	189.622	1	100,0%	-	-	1	100,0%
				390	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				391	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				392	512	Машине и опрема	550.000	-	550.000	275.130	-	275.130	274.870	50,02%	-	-	274.870	50,02%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
		1201-П3				П3-Пројекти Народне библиотеке												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				393	422	Трошкови путовања	230.000	-	230.000	18.023	-	18.023	211.977	7,84%	-	-	211.977	7,84%

				394	423	Услуге по уговору	570.000	-	570.000	329.115	-	329.115	240.885	57,74%	-	-	240.885	57,74%
				395	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	189.415	-	189.415	410.585	31,57%	-	-	410.585	31,57%
				396	426	Материјал	430.000	-	430.000	125.789	-	125.789	304.211	29,25%	-	-	304.211	29,25%
				398	515	Нематеријална имовина	960.000	-	960.000	17.362	-	17.362	942.638	1,81%	-	-	942.638	1,81%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	2.430.000	-	2.430.000	679.704	-	679.704	1.750.296	27,97%	-	-	1.750.296	27,97%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Функција 820:	2.790.000	-	2.790.000	679.704	-	679.704	2.110.296	24,36%	-	-	2.110.296	24,36%
						Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ:												
				01		Приходи из буџета	2.430.000	-	2.430.000	679.704	-	679.704	1.750.296	27,97%	-	-	1.750.296	27,97%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Свега за пројекат 1201-ПЗ:	2.790.000	-	2.790.000	679.704	-	679.704	2.110.296	24,36%	-	-	2.110.296	24,36%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	32.315.000	-	32.315.000	20.227.501	-	20.227.501	12.087.499	62,59%	-	-	12.087.499	62,59%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	32.675.000	-	32.675.000	20.227.501	-	20.227.501	12.447.499	61,91%	-	-	12.447.499	61,91%
						Извори финансирања за главу Глава 3.3 Народна библиотека:												
				01		Приходи из буџета	32.315.000	-	32.315.000	20.227.501	-	20.227.501	12.087.499	62,59%	-	-	12.087.499	62,59%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Свега за главу 3.3 - Народна библиотека	32.675.000	-	32.675.000	20.227.501	-	20.227.501	12.447.499	61,91%	-	-	12.447.499	61,91%
3	3.4					Народни музеј												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				399	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.780.000	-	10.780.000	7.670.867	-	7.670.867	3.109.133	71,16%	-	-	3.109.133	71,16%
				400	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.035.000	-	2.035.000	1.277.825	-	1.277.825	757.175	62,79%	-	-	757.175	62,79%
				402	414	Социјална давања запосленима	817.145	-	817.145	30.620	-	30.620	786.525	3,75%	-	-	786.525	3,75%
				402/1	415	Накнаде трошкова за запослене	330.000	-	330.000	92.300	-	92.300	237.700	27,97%	-	-	237.700	27,97%
				403	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000	-	650.000	333.774	-	333.774	316.226	51,35%	-	-	316.226	51,35%
				404	421	Стални трошкови	4.462.000	-	4.462.000	3.008.044	-	3.008.044	1.453.956	67,41%	-	-	1.453.956	67,41%
				405	422	Трошкови путовања	185.000	-	185.000	38.600	-	38.600	146.400	20,86%	-	-	146.400	20,86%
				406	423	Услуге по уговору	1.475.000	-	1.475.000	760.624	-	760.624	714.376	51,57%	-	-	714.376	51,57%
				407	424	Специјализоване услуге	405.000	-	405.000	121.030	-	121.030	283.970	29,88%	-	-	283.970	29,88%
				408	425	Текуће поправке и одржавање	535.000	-	535.000	232.230	-	232.230	302.770	43,41%	-	-	302.770	43,41%
				409	426	Материјал	435.000	-	435.000	257.708	-	257.708	177.292	59,24%	-	-	177.292	59,24%
				410	465	Остале дотације и трансфери	110.000	-	110.000	104.100	-	104.100	5.900	94,64%	-	-	5.900	94,64%
				412	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	14.400	-	14.400	285.600	4,80%	-	-	285.600	4,80%
				412/1	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				413	523	Залихе робе за даљу продају	300.000	-	300.000	28.144	-	28.144	271.856	9,38%	-	-	271.856	9,38%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
						Функција 820:	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
		1201-П4				П4-Пројекти Народног музеја												

			820			820 - Услуге културе												
				414	421	Стални трошкови	30.000	-	30.000	3.440	-	3.440	26.560	11,47%	-	-	26.560	11,47%
				415	422	Трошкови путовања	407.800	-	407.800	271.913	-	271.913	135.887	66,68%	-	-	135.887	66,68%
				416	423	Услуге по уговору	948.000	-	948.000	213.828	-	213.828	734.172	22,56%	-	-	734.172	22,56%
				417	424	Специјализоване услуге	1.410.000	-	1.410.000	263.183	-	263.183	1.146.817	18,67%	-	-	1.146.817	18,67%
				418	425	Текуће поправке и одржавање	80.000	-	80.000	57.870	-	57.870	22.130	72,34%	-	-	22.130	72,34%
				419	426	Материјал	534.200	-	534.200	163.615	-	163.615	370.585	30,63%	-	-	370.585	30,63%
				420	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				421	515	Нематеријална имовина	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.620.000	-	2.620.000	860.179	-	860.179	1.759.821	32,83%	-	-	1.759.821	32,83%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%
						Функција 820:	3.560.000	-	3.560.000	973.849	-	973.849	2.586.151	27,36%	-	-	2.586.151	27,36%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:												
					01	Приходи из буџета	2.620.000	-	2.620.000	860.179	-	860.179	1.759.821	32,83%	-	-	1.759.821	32,83%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%
						Свега за пројекат 1201-П4:	3.560.000	-	3.560.000	973.849	-	973.849	2.586.151	27,36%	-	-	2.586.151	27,36%
		1201-П9				П9-Народни музеј-ИПА												
			820			820 - Услуге културе												
				421/2	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				421/3	423	Услуге по уговору	400.000	-	400.000	382.593	-	382.593	17.407	95,65%	-	-	17.407	95,65%
				421/4	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				421/6	426	Материјал	74.200	-	74.200	39.995	-	39.995	34.205	53,90%	-	-	34.205	53,90%
				421/7	511	Зграде и грађевински објекти	7.200.000	-	7.200.000	6.916.576	-	6.916.576	283.424	96,06%	-	-	283.424	96,06%
				421/8	512	Машине и опрема	284.000	-	284.000	280.945	-	280.945	3.055	98,92%	-	-	3.055	98,92%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-П9:	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	25.539.145	-	25.539.145	14.830.445	-	14.830.445	10.708.700	58,07%	-	-	10.708.700	58,07%
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					07	Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	34.437.345	-	34.437.345	22.564.224	-	22.564.224	11.873.121	65,52%	-	-	11.873.121	65,52%
						Извори финансирања за главу Глава 3.4 Народни музеј:												
					01	Приходи из буџета	25.539.145	-	25.539.145	14.830.445	-	14.830.445	10.708.700	58,07%	-	-	10.708.700	58,07%
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					07	Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за главу 3.4 - Народни музеј	34.437.345	-	34.437.345	22.564.224	-	22.564.224	11.873.121	65,52%	-	-	11.873.121	65,52%
3	3.5					Народно позориште												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				422	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.500.000	-	22.500.000	17.348.548	-	17.348.548	5.151.452	77,10%	-	-	5.151.452	77,10%
				423	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.191.000	-	4.191.000	2.888.815	-	2.888.815	1.302.185	68,93%	-	-	1.302.185	68,93%
				424	413	Накнаде у натури	550.000	-	550.000	164.379	-	164.379	385.621	29,89%	-	-	385.621	29,89%
				425	414	Социјална давања запосленима	300.000	-	300.000	24.000	-	24.000	276.000	8,0%	-	-	276.000	8,0%
				426	415	Накнаде трошкова за запослене	750.000	-	750.000	204.054	-	204.054	545.946	27,21%	-	-	545.946	27,21%
				427	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				428	421	Стални трошкови	3.620.000	-	3.620.000	2.127.334	-	2.127.334	1.492.666	58,77%	-	-	1.492.666	58,77%
				429	422	Трошкови путовања	750.000	-	750.000	15.510	-	15.510	734.490	2,07%	-	-	734.490	2,07%
				430	423	Услуге по уговору	1.790.000	-	1.790.000	1.185.044	-	1.185.044	604.956	66,20%	-	-	604.956	66,20%
				431	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	67.128	-	67.128	62.872	51,64%	-	-	62.872	51,64%
				432	425	Текуће поправке и одржавање	245.000	-	245.000	33.670	-	33.670	211.330	13,74%	-	-	211.330	13,74%
				433	426	Материјал	280.000	-	280.000	70.045	-	70.045	209.955	25,02%	-	-	209.955	25,02%
				434	465	Остале дотације и трансфери	239.000	-	239.000	238.995	-	238.995	5	100,0%	-	-	5	100,0%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	55.000	-	55.000	32.673	-	32.673	22.327	59,41%	-	-	22.327	59,40%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				436/1	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	181.500	-	181.500	68.500	72,60%	-	-	68.500	72,60%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
						Функција 820:	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
		1201-П5				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			820 - Услуге културе												
				437	422	Трошкови путовања	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				438	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	220.704	-	220.704	779.296	22,07%	-	-	779.296	22,07%
				439	424	Специјализоване услуге	6.700.000	-	6.700.000	345.274	-	345.274	6.354.726	5,15%	-	-	6.354.726	5,15%
				440	426	Материјал	1.390.000	-	1.390.000	180.212	-	180.212	1.209.788	12,96%	-	-	1.209.788	12,96%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	746.190	-	746.190	8.443.810	8,12%	-	-	8.443.810	8,12%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Функција 820:	9.690.000	-	9.690.000	746.190	-	746.190	8.943.810	7,70%	-	-	8.943.810	7,70%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:												
					01	Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	746.190	-	746.190	8.443.810	8,12%	-	-	8.443.810	8,12%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за пројекат 1201-П5:	9.690.000	-	9.690.000	746.190	-	746.190	8.943.810	7,70%	-	-	8.943.810	7,70%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	25.327.885	-	25.327.885	20.012.115	55,86%	-	-	20.012.115	55,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	45.840.000	-	45.840.000	25.327.885	-	25.327.885	20.512.115	55,25%	-	-	20.512.115	55,25%
						Извори финансирања за главу Глава 3.5 Народно позориште:												

					01	Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	25.327.885	-	25.327.885	20.012.115	55,86%	-	-	20.012.115	55,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за главу 3.5 - Народно позориште	45.840.000	-	45.840.000	25.327.885	-	25.327.885	20.512.115	55,25%	-	-	20.512.115	55,25%
3	3.6					Центар за ликовну и примењену уметност Терра												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - <i>Услуге културе</i>												
				442	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.200.000	-	7.200.000	4.067.442	-	4.067.442	3.132.558	56,49%	-	-	3.132.558	56,49%
				443	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.000	-	1.250.000	677.229	-	677.229	572.771	54,18%	-	-	572.771	54,18%
				444	414	Социјална давања запосленима	250.000	-	250.000	13.642	-	13.642	236.358	5,46%	-	-	236.358	5,46%
				445	415	Накнаде трошкова за запослене	360.000	-	360.000	222.251	-	222.251	137.749	61,74%	-	-	137.749	61,74%
				446	421	Стални трошкови	1.440.000	-	1.440.000	750.107	-	750.107	689.893	52,09%	-	-	689.893	52,09%
				446/1	422	Трошкови путовања	130.000	-	130.000	18.054	-	18.054	111.946	13,89%	-	-	111.946	13,89%
				447	423	Услуге по уговору	850.000	-	850.000	540.439	-	540.439	309.561	63,58%	-	-	309.561	63,58%
				447/1	424	Специјализоване услуге	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-
				448	425	Текуће поправке и одржавање	280.000	-	280.000	78.050	-	78.050	201.950	27,88%	-	-	201.950	27,87%
				449	426	Материјал	750.000	-	750.000	486.356	-	486.356	263.644	64,85%	-	-	263.644	64,85%
				449/1	465	Остале дотације и трансфери	120.000	-	120.000	58.789	-	58.789	61.211	48,99%	-	-	61.211	48,99%
				450	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
				451	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				452	512	Машине и опрема	540.000	-	540.000	231.900	-	231.900	308.100	42,94%	-	-	308.100	42,94%
				452/1	515	Нематеријална имовина	300.000	-	300.000	283.678	-	283.678	16.322	94,56%	-	-	16.322	94,56%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
		1201-П6				П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			820 - <i>Услуге културе</i>												
				452/2	421	Стални трошкови	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				453	422	Трошкови путовања	760.000	-	760.000	147.900	-	147.900	612.100	19,46%	-	-	612.100	19,46%
				454	423	Услуге по уговору	3.235.000	-	3.235.000	1.509.110	-	1.509.110	1.725.890	46,65%	-	-	1.725.890	46,65%
				455	424	Специјализоване услуге	2.755.000	-	2.755.000	1.279.242	-	1.279.242	1.475.758	46,43%	-	-	1.475.758	46,43%
				456	426	Материјал	90.000	-	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-
				457	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	4.610.000	-	4.610.000	1.590.806	-	1.590.806	3.019.194	34,51%	-	-	3.019.194	34,51%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%
						Функција 820:	6.960.000	-	6.960.000	2.936.252	-	2.936.252	4.023.748	42,19%	-	-	4.023.748	42,19%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:												
					01	Приходи из буџета	4.610.000	-	4.610.000	1.590.806	-	1.590.806	3.019.194	34,51%	-	-	3.019.194	34,51%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%
						Свега за пројекат 1201-П6:	6.960.000	-	6.960.000	2.936.252	-	2.936.252	4.023.748	42,19%	-	-	4.023.748	42,19%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	18.470.000	-	18.470.000	9.018.743	-	9.018.743	9.451.257	48,83%	-	-	9.451.257	48,83%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	20.820.000	-	20.820.000	10.364.189	-	10.364.189	10.455.811	49,78%	-	-	10.455.811	49,78%
						Извори финансирања за главу Глава 3.6 Центар за ликовну и примењену уметност Терра:												
					01	Приходи из буџета	18.470.000	-	18.470.000	9.018.743	-	9.018.743	9.451.257	48,83%	-	-	9.451.257	48,83%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%
						Свега за главу 3.6 - Центар за ликовну и примењену уметност Терра	20.820.000	-	20.820.000	10.364.189	-	10.364.189	10.455.811	49,78%	-	-	10.455.811	49,78%
3	4					Спортски центар Језеро												
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				458	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.000.000	-	34.000.000	22.986.047	-	22.986.047	11.013.953	67,61%	-	-	11.013.953	67,61%
				459	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.500.000	-	6.500.000	3.833.011	-	3.833.011	2.666.989	58,97%	-	-	2.666.989	58,97%
				460	413	Накнаде у натури	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				461	414	Социјална давања запосленима	469.498	-	469.498	469.498	-	469.498	-	100,0%	-	-	-	100,0%
				462	415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	-	1.800.000	1.026.741	-	1.026.741	773.259	57,04%	-	-	773.259	57,04%
				463	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000	-	1.800.000	1.261.994	-	1.261.994	538.006	70,11%	-	-	538.006	70,11%
				464	421	Стални трошкови	32.870.000	-	32.870.000	18.266.785	-	18.266.785	14.603.215	55,57%	-	-	14.603.215	55,57%
				465	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	9.396	-	9.396	95.604	8,95%	-	-	95.604	8,95%
				466	423	Услуге по уговору	13.463.502	439.310	13.902.812	7.569.645	316.748	7.886.393	5.893.857	56,22%	122.562	72,10%	6.016.419	56,73%
				467	424	Специјализоване услуге	2.860.000	-	2.860.000	1.043.912	-	1.043.912	1.816.088	36,50%	-	-	1.816.088	36,50%
				468	425	Текуће поправке и одржавање	6.500.000	-	6.500.000	1.329.216	-	1.329.216	5.170.784	20,45%	-	-	5.170.784	20,45%
				469	426	Материјал	5.450.000	6.000	5.456.000	2.510.080	5.977	2.516.057	2.939.920	46,06%	23	99,62%	2.939.943	46,12%
				471	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				472	465	Остале дотације и трансфери	250.000	-	250.000	72.330	-	72.330	177.670	28,93%	-	-	177.670	28,93%
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.964.000	-	3.964.000	1.044.257	-	1.044.257	2.919.743	26,34%	-	-	2.919.743	26,34%
				475	512	Машине и опрема	1.940.000	-	1.940.000	1.532.000	-	1.532.000	408.000	78,97%	-	-	408.000	78,97%
				476	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000	-	2.000.000	504.570	-	504.570	1.495.430	25,23%	-	-	1.495.430	25,23%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Свега за програмску активност 1301-0004:	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Спортски центар Језеро:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 4 - Спортски центар Језеро	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
3	6.1					Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда												
		0901				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0901-0004				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			090			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
				477	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.082.000	-	5.082.000	3.005.713	-	3.005.713	2.076.287	59,14%	-	-	2.076.287	59,14%
				478	412	Социјални доприноси на терет послодавца	874.200	-	874.200	500.452	-	500.452	373.748	57,25%	-	-	373.748	57,25%
				479	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000	-	1.200.000	515.108	-	515.108	684.892	42,93%	-	-	684.892	42,93%
				480	421	Стални трошкови	1.002.500	-	1.002.500	441.483	-	441.483	561.017	44,04%	-	-	561.017	44,04%
				481	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	-	-	-	260.000	-	-	-	260.000	-
				482	423	Услуге по уговору	27.208.000	-	27.208.000	20.485.313	-	20.485.313	6.722.687	75,29%	-	-	6.722.687	75,29%
				483	424	Специјализоване услуге	55.000	-	55.000	16.420	-	16.420	38.580	29,85%	-	-	38.580	29,85%
				484	425	Текуће поправке и одржавање	350.000	-	350.000	95.576	-	95.576	254.424	27,31%	-	-	254.424	27,31%
				485	426	Материјал	1.010.000	6.000	1.016.000	287.628	-	287.628	722.372	28,48%	6.000	-	728.372	28,31%
				486	465	Остале дотације и трансфери	50.000	-	50.000	43.999	-	43.999	6.001	88,0%	-	-	6.001	88,0%
				487	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	170.000	-	170.000	25.746	-	25.746	144.254	15,14%	-	-	144.254	15,14%
				488	512	Машине и опрема	160.000	-	160.000	7.290	-	7.290	152.710	4,56%	-	-	152.710	4,56%
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 090:	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:												
					01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0901-0004:	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%

					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
						Извори финансирања за Главу 6.1 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 6.1 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	2.443.419.760	-	2.443.419.760	1.242.753.830	-	1.242.753.830	1.200.665.930	50,86%	-	-	1.200.665.930	50,86%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					06	Донације од међународних организација	84.221.661	330.506	84.552.167	12.417.192	224	12.417.416	71.804.469	14,74%	330.282	0,07%	72.134.751	14,69%
					07	Трансфери од других нивоа власти	360.050.795	2.535.930	362.586.725	154.964.001	1.161.765	156.125.766	205.086.794	43,04%	1.374.165	45,81%	206.460.959	43,06%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	6.000	1.881.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	6.000	-	6.000	99,68%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	50.000	45.050.000	16.411.961	-	16.411.961	28.588.039	36,47%	50.000	-	28.638.039	36,43%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКА УПРАВА	3.091.567.216	6.596.836	3.098.164.052	1.433.406.384	2.175.891	1.435.582.275	1.658.160.832	46,37%	4.420.945	32,98%	1.662.581.777	46,34%
4	-					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0004				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			330 - Судови												
				489	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.600.560	-	1.600.560	1.069.632	-	1.069.632	530.928	66,83%	-	-	530.928	66,83%
				490	412	Социјални доприноси на терет послодавца	248.400	-	248.400	178.094	-	178.094	70.306	71,70%	-	-	70.306	71,70%
				490/1	415	Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	15.200	-	15.200	11.800	56,30%	-	-	11.800	56,29%
				490/2	465	Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	13.011	-	13.011	6.989	65,06%	-	-	6.989	65,05%
				491	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Функција 330:	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%

						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Свега за главу - - -	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
5	-					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			330 - Судови												
				492	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.399.680	-	1.399.680	953.127	-	953.127	446.553	68,10%	-	-	446.553	68,10%
				493	412	Социјални доприноси на терет послодавца	221.400	-	221.400	158.696	-	158.696	62.704	71,68%	-	-	62.704	71,68%
				493/1	415	Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	17.200	-	17.200	9.800	63,70%	-	-	9.800	63,70%
				493/3	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	490.000	-	490.000	110.000	81,67%	-	-	110.000	81,67%
				493/2	465	Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	12.598	-	12.598	7.402	62,99%	-	-	7.402	62,99%
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Функција 330:	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за главу - - -	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за раздео ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за раздео 5 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	2.570.666.315	-	2.570.666.315	1.308.628.772	-	1.308.628.772	1.262.037.543	50,91%	-	-	1.262.037.543	50,91%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					06	Донације од међународних организација	84.221.661	330.506	84.552.167	12.417.192	224	12.417.416	71.804.469	14,74%	330.282	0,07%	72.134.751	14,69%
					07	Трансфери од других нивоа власти	360.050.795	11.030.910	371.081.705	154.964.001	7.058.574	162.022.575	205.086.794	43,04%	3.972.336	63,99%	209.059.130	43,66%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	6.000	1.881.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	6.000	-	6.000	99,68%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	50.000	45.050.000	16.411.961	-	16.411.961	28.588.039	36,47%	50.000	-	28.638.039	36,43%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за све разделе	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео 1

Скупштина града

Програм 2101-Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**Програмска активност 0001- Функционисање скупштине**

Опис: Председник Скупштине Града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником Града и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акте које доноси Скупштина Града, врши и друге послове утврђене Статутом Града, Пословником Скупштине Града и Одлукама скупштине.

Заменик председника Скупштине Града замењује председника у случају његове одсутности, односно спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења.

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 7.668.800,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.435.348,00 динара, тј 70,88%.

Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа и скупштине**

Скупштина Града има 39 одборника.

Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима Скупштине Града.

Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање одборничке дужности, да од органа града и служби градске управе тражи податке који су му потреби за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

Скупштина може образовати стална или повремена радна тела ради разматрања и решавања одређених питања из њене надлежности.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 40.072.980 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 29.174.899,00 динара, тј 70,80%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 1 износе 47.741.780,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 34.610.247,00 динара, тј 72,49 %.

Раздео 2

Градоначелник

Опис:

- представља и заступа град;
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;
- наредбодавац је за извршење буџета;
- усмерава и усклађује рад Градске управе;
- доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
- председник је градског већа;
- предлаже Скупштини председника, заменика председника и чланове Комисије за кадровска, административна питања и радне односе;
- даје сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга које плаћају непосредни корисници;
- прати рад и пословање јавних предузећа и служби чији је оснивач Град
- закључује колективне уговоре код послодавца са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град;

- закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина Града;
- покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и организацијама;
- оснива локалну службу за инспекцију и ревизију;
- предлаже надлежном републичком, односно надлежном органу Аутономне покрајине Војводине пренос права јавне својине на непокретности која је у јавној својини Републике Србије, односно у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у јавну својину Града ;
- одлучује о давању у закуп, давању на коришћење месним заједницама, установама и организацијама чији је оснивач Град и јавним предузећима чији је оснивач Град непокретности које су у јавној својини Града, као и о прибављању непокретности у јавну својину Града бестеретним правним послом - поклоном или једностраном изјавом воље власника непокретности;
- одлучује о прибављању, отуђењу, давању у закуп и на коришћење покретних ствари које су у својини Града;
- даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених;
- организује рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе,
- подноси жалбу Уставном суду републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогући вршење надлежности општине.

Програм 0101-Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 8.050.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.657.327,00 динара, тј 33,01%.

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа, поклони за госте града и накнаде радним телима, која су формирана актом градоначелника, планирају се у оквиру раздела 2.

Планирана средства у 2020.. години за наведену активност износе 61.709.800,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 22.523.347,00 динара, тј 36,50 %.

Програм 0501-Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 1.200.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 240.566,00 динара, тј 20,05 %.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 2 износе 70.959.800,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.421.240,00 динара, тј 35,82 %.

Раздео 2.1

Градско Веће

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис: Градско веће:

- предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
 - непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине;
 - доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 - врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина града;
 - решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
- Градско веће града Кикинда броји 5 чланова.

Укупна средства планирана за раздео 2.1 износе 12.875.915,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 8.832.706,00 динара, тј 68,60 %.

Раздео 3

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 урбанизам и просторно планирање

Опис: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ : Закон о планирању и изградњи

Опис: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 13.120.431,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.492.119,00 динара, тј 41,86 %.

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Озакоњење градских објеката

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 17.628.775,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.245.409,00 динара, тј 75,14%.

Програмска активност 0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: изградња нових објеката у власништву града

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 500.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 397.000,00 динара, тј. 79,49%

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Закон о социјалном становању

Опис: куповина и успостављање употребе стамбених јединица

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.600.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.338.276,00 динара, тј 95,33%.

Укупна средства планирана за програм 1 износе 36.849.206,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 24.472.804,00 динара, тј 66,41%.

Програм 1102- Програм 2 Комунална делатност

Основ: Закон о комуналној делатности, Статут Града Кикинде, Стратегија одрживог развоја града Кикинде 2014-2020, Одлука о комуналном реду, Одлука о јавним зеленим површинама

Опис: Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно и сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

Опис: Већи обухват јавном расветом

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 68.300.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 39.990.383,00 динара, тј 58,55%.

Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина

Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде 2014-2020, Одлука о јавним зеленим површинама

Опис: Град Кикинда спада у ред најнепошумљенијих градова у Војводини. Повећање процента пошумљености је приоритетна активност.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 44.300.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 26.585.965,00 динара, тј 60,01%.

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Чишћење Микронасеља, пешачке зоне и 28 улица

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 21.000.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.975.373,00 динара, тј 66,55%.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Хватање и збрињавање паса и мачака луталица

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 6.000.000,00 дин а реализована средства за првих девет месеци износе 2.439.601,00 динара, тј 40,66%.

Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Функционисање Градске пијаце

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 147.601.082,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 14.707.559,00 динара, тј 9,96%.

Програмска активност 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Набавка комуналне опреме и изградња водоводне мреже

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 209.096.663 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.875.710,00 динара, тј 12,37%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 2 - комуналне делатности износе 496.297.745,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 123.574.591,00 динара, тј 24,90%.

Програм 1501- Програм 3 Локално економски развој

Основ: Статут Града Кикинде, Програм рада Секретаријата, Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Извођење радова на граничном прелазу Наково, Промоција Кикинде, учешће града у пројектима и запошљавање младих

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: изградња и опремање Индустријских зона, Промоција Кикинде и њене привреде, Извођење радова на граничном прелазу Наково

Планирана средства у 2020 години за наведену активност износе 22.603.114,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.149.585,00 динара, тј 67,02%.

Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ:

Опис: Радно оспособљавање младих и помоћ при samozapoшљавању

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 3.000.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Пројекат- ПЗ- Гранични прелаз Наково

Основ: Извођење радова на граничном прелазу Наково

Опис: Извођење радова на граничном прелазу Наково, доградња недостајућих садржаја на граничном прелазу Наково-Лунга и изградња трафо станице.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 1.030.506,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 224,00 динара, тј 0,02%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 3 –локални економски развој износе 26.6333.620,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.149.809,00 динара, тј 56,88%.

Програм 1502 - Програм 4 Развој туризма

Основ: Програм рада Канцеларије, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Наведени програм обухвата разноврсне садржаје за наше суграђане и госте Кикинде, различитих генерација, током новогодишњих празника. Центар града Кикинде највеће је зимовалиште Сова ушара (лат. *Asio otus*) у Европи и само на овој локацији их је избројано више стотина. Тим поводом је новембра 2011. године организована и међународна конференција о праћењу и заштити сова ушара. Иностранци стручњаци који су боравили у Кикинди сматрају да је реч о необичном феномену јер нигде, до сада, нису запазили толико масовно зимовање сова ушара у самом граду. Током дана оне спавају на гранама дрвећа, највише поред здања Српске православне цркве и Народног музеја - у правцу ка згради „Партизана“. Стручњаци

тврде да сове ушаре које зимују у Кикинди долазе чак са крајњег севера Европе, из Скандинавије и Финске, те из Чешке и Словачке. Претпоставља се да их, између осталог, привлаче и бројни глодари у атару, те да тако имају сигуран и довољан избор хране да презиме зиму. Такође, сове се „везују“ за стабла, па тако, ако неко посече дрво на коме оне зимују најчешће, трајно напуштају то место. Колико је ово богатство велико говори податак да у западној Европи јата сова броје тек десетак комада. Сове ушаре живе у Северној Америци, на северу Африке, и у највећем делу Европе и Азије. Настањују се у паровима, а из хладнијих предела селе се у топлије у октобру, где живе на старим и високим стаблима до априла.

Програмска активност 0002- Промоција туристичке понуде

Основ: Програм рада Канцеларије, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Различитим програмима биће обележен дочек Нове 2020. године, од ватромета, музичких садржаја... Дочек Дечје Нове 2020. године, за децу из вртића и нижих разреда основних школа... Новогодишњи вашар, подразумева различите садржаје продајног карактера на Тргу,. Подразумева музички програм и организовање бала, више активности продајног карактера на градском Тргу, више радионицих активности намењених ученицима основних и средњих школа Кикинде, више активности намењених, пре свега, ученицима основних и средњих школа Кикинде, изложбу слика признатих аутора из Србије или иностранства са тематиком сова на њиховим делима

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 20.029.000,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 6.403.425,00 динара, тј 31,97%.

Пројекат- П1- Дани лудаје

Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Туристичка манифестација "Дани лудаје" постоји од 1986. године и представља јединствени програм, не само у Србији, већ и у овом делу Европе, Шта више, по њој је Кикинда постала препознатљива у свету и представља наш заштитни знак. Програми су прилагођени свим старосним групама и укусима, а изнад свега имају за циљ очување културног наслеђа, обичаја и традиције прилагођено времену у коме живимо. Одржава се средином септембра и окупља све више посетилаца из Србије и света. Међународног је карактера и с обзиром на мулти ефекат који даје, веома је значајна и са економског аспекта. Сегменти манифестације: Карневал, Банатски фруштук, Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже лудаје и најдуже тикве, Мини сајам предузетништва, изложбе, концерти, спортска надметања и турнири..

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 13.650.000,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.265.224,00 динара, тј 9,27%.

Укупна планирана средства у 2020. години за Програм 4 –тазвој туризма износе 33.679.000,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.668.649,00 динара, тј 22,77%.

Програм 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2020..годину

Опис: Средства остварена од закупа државног пољопривредног земљишта користе се за канале за одводњавање, уређење атарских путева, контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева, субвенционисање пољопривредних газдинстава и удружења грађана из области пољопривреде.

Програмска активност 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2020. Године.

Опис: Уређење атарских путева, опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева, и др...

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 90.852.607,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 47.551.688,00 динара, тј 52,34%.

Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2020. години

Опис: Унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 20.200.000,00 дина. а реализована средства за првих девет месеци износе 3.749.987,00 динара, тј 18,56%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 111.052.607,00 дин., а реализована средства за првих девет месеци износе 51.301.675,00 динара, тј 46,20%.

Програм 0401- Програм 6 - Заштита животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Заштита животне средине је континуиран процес у коме учествују сви сегменти друштва узимајући у обзир законе природе

Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине; Закон о биоцидним производима; Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине

Опис: Уништавање комараца, Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, Град Кикинда се налази у зони активне заштите природног простора. Карактеристике Кикинде и насељених места града, тј. њене природне и створене вредности, веома су добар модел за савремени концепт одрживог туризма-екотуризма.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 16.900.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.364.620,00 динара, тј 43,58%.

Програмска активност 0002- Праћење квалитета елемената животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана из свих сегмената животне средине са различитим циљним групама (мониторинг ваздуха, воде, буке..)

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 8.150.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.923.150,00 динара, тј 72,68%.

Програмска активност 0004- Управљање отпадним водама

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

Опис: Одржавање кишних канала у месним заједницама, субвенција за ЈП Кикинда за пројектно тех. документацију за кишну и фекалну канализацију, завршетак изградње црпне станице у улици Цара Душана у Кикинди, и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 53.773.600,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.157.538,00 динара, тј 28,19%.

Програмска активност 0005- Управљање комуналним отпадом

Основ: Закон о управљању отпадом, Уговор о поверавању комуналних делатности стратешком партнеру на период од 25 година

Опис: Процес управљања отпадом као сложени процес обухвата контролу целокупног система поступања отпадом, од његовог настанка, преко разврставања, сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада, као завршне фазе у том смислу

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 75.000.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 46.855.613,00 динара, тј 62,47%.

Програмска активност 0006- Управљање осталим врстама отпада

Основ: Закон о управљању отпадом

Опис: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, акције уређења града

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.700.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.200.566,00 динара, тј 56,15%.

Пројекат П1 - Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро

Основ:

Опис: Партерно уређење и осветљење Старог језера у делу према Спортском центру Језеро, предвиђено је кроз подизање оgrade од растиња, садња дрвећа и биљака, постављање клупа, изградња чесме, система за наводњавање, постављање јавне расвете и уградња пет ареатора за пречишћавање воде у Старом језеру.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 35.543.439,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 195.067.039,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 78.501.487,00 динара, тј 40,24%.

Програм 0701 - Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Основ: Закон о путевима, Закон о саобраћају, Статут Града Кикинде, Закон о безбедности саобраћаја на путевима - члан 18 и Програм утрошка средстава од саобраћајних казни

Опис: Унапређење путне инфраструктуре, одржавање путне мреже, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Програмска активност 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Основ: Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Статут Града Кикинде

Опис: одржавање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне прелазе и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 168.119.750,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 102.484.696,00 динара, тј 60,96%.

Програмска активност 0004- Јавни градски и приградски превоз путника

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу у друмском саобраћају

Опис: субвенција ЈП Аутопревоз Кикинда

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.000.000,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.000.000,00 тј 100% динара,

Пројекат 1- П1-Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима - члан 18 и Програм утрошка средстава од саобраћајних казни

Опис: унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 850.000,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 126.868,00 динара, тј 14,93%.

Пројекат 2- П2-Воз за Суботицу

Основ: Уговор о пословно техничкој сарадњи на унапређењу железничког путничког саобраћаја на релацији Кикинда-Суботица-Кикинда

Опис: Предмет уговора је пословно техничка сарадња локалних самоуправа

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 400.800,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Пројекат 3- П3-Унапређење повезаности Баната2-ИПА

Основ: ИПА пројекат. Партнери ЈП Путеви Србије као водећи партнер и партнери Град Кикинда, Општина Жомбољ и РЦР Банат Зрењанин. Подизање нивоа безбедности у саобраћају на траси државног пута IB реда број 15 како за возаче моторних возила тако и за бициклисте и пешаке од Кикинде до државне границе и граничног прелаза Наково.

Опис: Реконструкција 1,8км државног пута IB реда број 15 од Кикинде до Накова. Постављање соларне расвете на бициклистичкој стази од Кикинде до граничног прелаза Наково у дужини 7км

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 30.810.000,00 дина, а реализована средства за првих девет месеци износе 0 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 205.180.550,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 107.611.564,00 динара, тј 52,45%.

Програм 2002- Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: бесплатне ужине, стални трошкови за основне школе, остали трошкови које по закону исплаћују јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката образовања и др.

Програмска активност 0001- Функционисање основних школа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: бесплатне ужине, стални трошкови за основне школе, остали трошкови које по закону исплаћују јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката образовања и др.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 152.707.000,000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 67.666.013,00 динара, тј 44,31%.

Програм 2003 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

Основ: закон о основама система образовања и васпитања- члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем образовању и васпитању

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика и набавка дневника

Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа

Основ: закон о основама система образовања и васпитања-члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем образовању и васпитању

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика и набавка дневника, стални трошкови за функционисање средњих школа, остали обавезни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 87.761.050,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 57.829.298,00 динара, тј 65,89%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 87.761.050,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 57.829.298,00 динара, тј 65,89%.

Програм 0901 - Програм 11 - Социјална и дечија заштита

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Одлука о јавном водоводу и канализацији

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Програмска активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

Основ: Закон о социјалној заштити

Опис: Центар за социјални рад обавља делатност социјалне и породично-правне заштите. Закони који се примењују у раду су: Закон о социјалној заштити, Протокол о сарадњи V-56-3/2013, Одлука о социјалној заштити, Породични закон, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о општем управном поступку и Статут Центра за социјални рад Кикинда 55100-34/2011, Субвенције за водовод и канализацију угађеним категоријама

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 33.840.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 17.495.076,00 динара, тј 51,70%.

Програмска активност 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

Основ: ;Закон о социјалној заштити РС, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда

Опис: Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта прихватилишта

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 31.203.745,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 20.694.262,00 динара, тј 66,32%.

Програмска активност 0003-Дневне услуге у заједници

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Финансирање удружења грађана и превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 16.812.900,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.243.305,00 динара, тј 7,39%.

Програмска активност 0004- Саветодавно- терапијске и социјално – едукативне услуге

Основ: Закон о социјалној заштити РС, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Правилник о изменама правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћа корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући

Опис: Унапређење квалитета живота чланова клуба и корисника ГЦ путем организовања забавно-едукативно, рекреативних активности као и пружање превентивних медицинских услуга и пружање дневних услуга у заједници - помоћ у кући одраслим и старим лицима

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 9.280.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.037.060 динара, тј 75,83%.

Програмска активност 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста

Основ: Закон о Црвеном крсту Србије, Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда

Опис: Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и води акције солидарности и буде допунска помоћ у социјалном збрињавању грађана; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује обуку волонтера и оспособљава основне организације Црвеног крста

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 14.040.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 9.422.339,00 динара, тј 67,11%.

Програмска активност 0006- Подршка деци и породици са децом

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете, Одлука о остваривању права на накнаду незапослених породиља и Одлука о изменама и допунама одлуке о остваривању права на накнаду незапослених породиља, Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Финансијска подршка породици и деци, незапосленим породиљама, деци, ученицима и студентима кроз омогућавање потпуне друштвене укључености и напредовања током школовања

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 46.200.000,00 дин а реализована средства за првих девет месеци износе 31.004.255 динара, тј 67,11%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 151.376.645,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 86.896.297,00 динара, тј 57,40%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Основ: Статут града Кикинде, Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге, утврђивање смрти - мртвозорска служба, Финансијска подршка у осавремењавању опреме у општој болници Кикинда, финансијска подршка ДОМУ ЗДРАВЉА Кикинда у куповини опреме и финансирању осталих општих услуга, унапређење квалитета примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

Основ: Закон о здравственој заштити

Опис: финансијска подршка ДОМУ ЗДРАВЉА Кикинда у куповини опреме и санитетског возила и финансирању осталих општих услуга

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 67.680.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 12.913.463,00 динара, тј 19,08%.

Програмска активност 0002- Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 1.300.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.210.104,00 динара, тј 93,08%.

Програмска активност 0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 300.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 128.240,00 динара тј. 42,75%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 69.280.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 14.251.807,00 динара, тј 20,57%.

Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања

Основ: Закон о култури, програм рада секретаријата, стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, одлуке председника Градског већа, Закон о култури, Статут – одлука о оснивању Закон о црквама и верским заједницама -члан 32, Одлука о награди за књижевност Душан Васиљев
Опис: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, подстицање развоја културе кроз подршку УГ путем конкурса унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, Заштита безбедности

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација зграда установа културе

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 32.212.991 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 9.307.817,00 динара, тј 28,89%.

Програмска активност 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Основ: Закон о култури, Одлука о награди за књижевност Душан Васиљев

Опис: финансирање културно уметничких удружења

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 53.000.000 дин а реализована средства за првих девет месеци износе 27.366.560 динара, тј 51,64%.

Програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Основ: Закон о култури („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016,30/2016 – испр. и 6/2020)

Опис: осржавање објеката установе културе

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 1.400.000 динара а реализована средства за првих девет месеци износе 1.000.000,00 динара, тј 71,43%.

Програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Основ: Закон о јавном информисању и медијима

Опис: конкурси за медије и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 31.213.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 22.013.047,00 динара, тј 70,53%.

Пројекат П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике

Основ: ИПА пројекат. Партнер је Западни универзитет у Темишвару

Опис: Замена подова у балетској и концертној сали и прозора на згради Културног центра у Кикинди, оснивање Музичког едукативног центра у КЦ-у, куповина аудио и видео опреме за дигитализацију музичких архива АДЗНМ "Гусле" и Културног центра Кикинде како би се створила онлине база традиционалне музике у Банату; (књига, ДВД традиционалних техника интерпретације и аудио-књига за особе са инвалидитетом.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 15.880.304,00 дин а реализована средства за првих девет месеци износе 4.797.083,00 динара, тј 30,21%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе износе 133.706.295 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 64.484.507,00 динара, тј 48,22%.

Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине

Основ: Закон о спорту ("Сл. гласник РС" бр.10/2016), Правилник о категоризацији и вредновању програма спортских клубова/удружења/организација и стучњака града Кикинде и Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта -Службени лист града Кикинде број 34 од 22.12.2017. године.

Опис: Превентивно деловање у области спортске медицине у смислу прегледа спортиста који се такмиче у спортским клубовима на територији града Кикинде а у сарадњи са спортским савезом Кикинде, суфинансирање основних потреба спортских клубова, удружења и организација у циљу одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града Кикинде.

Програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Основ: Закон о спорту РС, Правилник о категоризацији и вредновању програма спортских клубова/удружења/организација и стучњака града Кикинде Службени лист града Кикинде број 34 од 22.12.2017. године, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта.

Опис: Суфинансирање основних потреба спортских клубова, удружења и организација у циљу одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града Кикинде

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 45.760.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.291.643,00 динара, тј 33,42%.

Програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике

Основ: Решење о образовању Канцеларије за младе, Закон о младима

Опис: Афирмација младих и њихово укључивање у друштво, пружање подршке иницијативама и пројектима младих, промовисање здравих стилова живота, оснаживање младих, неформално образовање младих, информисање младих, промовисање волонтерског рада

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 3.785.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 361.440 динара, тј 9,55%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 49.545.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.653.083,00 динара, тј 31,59%.

Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о организацији градске управе града Кикинде, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Статут града Кикинде, Закон о раду. Колективни уговор код послодавца Градске управе града Кикинде, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у градској управи, градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, Одлука о организацији градске управе града Кикинде,

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о организацији градске управе града Кикинде, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Статут

Опис: несметано функционисање запослених у градској управи, извршавање обавеза по основу сталних трошкова, трошкова осигурања, одржавања софтвера, услуге заступања, набавке опреме, и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 452.474.565,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 265.282.257,00 динара, тј. 58,63%.

Програмска активност 0002 -функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 41.749.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.388.225,00 динара, тј 32,07%.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

Основ:

Опис: Отплата камата домаћим пословним банкама

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 3.876.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара, тј. 0%.

Програмска активност 0006- инспекцијски послови

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о јавним путевима, Закон о комуналним делатностима

Опис: послови по основу налога и решења инспекција градске управе

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 1.362.000 динара а реализована средства за првих девет месеци износе 573.174,00 динара, тј. 42,08%.

Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се за све непредвиђене и непланиране расходе на основу решења градоначелника
Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 25.262.608,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се у случају елементарних непогода

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 2.552.330 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара,

Програмска активност 0014- Ванредне ситуације

Основ: Закон о ванредним ситуацијама

Опис: Утврђивање мера начина, поступака и смерница за заштиту и безбедност, планови заштите од пожара, опрема ппз

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 11.594.116 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.053.928,00 динара, тј. 60,84%.

Пројекат П2-SMART CITY –јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 29.000.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара тј. 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за Програм 15 – Опште јавне услуге управе износе 567.870.619,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 286.297.584,00 динара, тј. 50,42%.

Глава 1

Месне заједнице

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: Одржавање месних заједница, одржавање гробља, кошење траве

Планирана средства у 2020.години за наведену програмску активност износе 107.886.307 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 44.349.918,00 динара, тј. 41,11%.

Пројекат П 1-Месне заједнице самодопринос

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице

Опис: Уређење и одржавање инфраструктуре, уређење и одржавање грађевинске зоне, одржавање изграђене кишне канализације, одржавање и уређење православног и католичког гробља, развоја спорта и култура као и подршка удужењима грађана, подршка здравственој установи, основној школи, предшколској установи и финансирање текућих активности месне заједнице, израда пројектне документације

Планирана средства у 2020.години за наведени пројекат износе 8.025.642 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.135.590,00 динара, тј. 26,61%.

Укупна планирана средства у 2020. години за Програм 15 – Опште јавне услуге управе, глава 1, износе 115.911.949,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 46.485.508,00 динара, тј. 40,10%.

Глава 2

Предшколска установа

Програм 2001 – Програм 8- Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Статут Предшколске установе "Драгољуб Удицки" Кикинда и други интерни акти Установе.

Опис: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а девет на територији града Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе: 326.979.400 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 193.008.541,00 динара, тј. 59,03%.

Пројекат П2 - Летњи камп драме, музике и књижевности

Основ: Годишњи план рада Предшколске установе "Драгољуб Удицки" (трајање пројекта јул-август 2020. године), Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Радионице из сегмента драме, музике и књижевности за децу које би реализовао тим васпитача и стручних сарадника установе, а са циљем стицања основних сазнања из наведених области.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе: 500.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0 динара, тј 0,00%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 8 – Предшколско васпитање и обарзовање, глава 2, износе 327.479.400 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 193.008.541,00 динара, тј 58,94%.

Глава 2.3**Центар за стручно усавршавање Кикинда**

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Пројекат П3- Центар за стручно усавршавање

Основ: Закон о раду, Закон о јавним службама, Статут Центра за стручно усавршавање Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за стручно усавршавање Кикинда, Колективни уговор Центра за стручно усавршавање Кикинда

Опис: Организација акредитоване обуке за просветне раднике у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Циљне групе наших пројеката су просветни радници, ученици основних и средњих школа, као и млади који нису више у систему образовања, а којима је потребна додатна едукација како би били конкурентни на тржишту рада.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 14.454.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.762.985,00 динара, тј. 53,71%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – Опште јавне услуге управе, глава 2.3, износе 14.454.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.762.985,00 динара, тј 53,71%.

Глава 3.1**Културни центар**

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за 2020. годину за наведену програмску активност износе 13.675.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 8.448.784,00 динара, тј 61,78%.

Пројекат П1-Пројекти Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут-одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Штампa и објав. часописа, Пројекат - Кик. сајам уни. руко., Пројекат - Пројекције филмова, Пројекат - Културни водич, Пројекат -Стрип викенд, Пројекат - Kik. kulturno leto, Пројекат - Анатомија људске кре., Пројекат - Промоција књиге, Пројекат - Савет. за младе, рад., Пројекат - Змајеве дечије игре, Пројекат - Смотра рецитатора, Пројекат - КИ - rock Festival, Пројекат - Поздрав пролећу, Пројекат – 30 год постојања уст., Пројекат - Изложбе КЦ, ИПА Пројекат

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 3.180.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 769.386,00 динара, тј 24,19%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.1, износе 16.855.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 9.218.170,00 динара, тј 54,69%.

Глава 3.2**Историјски архив**

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Планирана средства за 2020. годину за наведену програмску активност износе 15.642.500,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 9.752.838,00 динара, тј 62,35%.

Пројекат П2-Пројекти историјског архива

Основ: Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Диги. и микроф. архивске грађе, Пројекат - часопис Аттендите

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 3.335.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 304.331,00 динара, тј 9,13%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.2, износе 18.977.500,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.057.169,00 динара, тј 53,00%.

Глава 3.3

Народна библиотека

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 29.885.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 19.547.797,00 динара, тј 65,41%.

Пројекат П3-Пројекти Народне библиотеке

Основ: Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Додела награде, Пројекат - Дан библиотеке, Пројекат - Културни програм, Пројекат - Набавка књига, Пројекат - Суф. мати. Делатност

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 2.790.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 679.704,00 динара, тј 24,36%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.3, износе 32.675.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 20.227.501,00 динара, тј 61,91%.

Глава 3.4

Народни музеј

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 22.919.145,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.970.266,00 динара, тј 60,95%.

Пројекат П4-Пројекти Народног музеја

Основ: закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Радионице, Пројекат - Манифестације, Пројекат - Изложбе музеј, Пројекат - Редовна активност музеја

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 3.560.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 973.849,00 динара, тј 27,36%.

Пројекат П9-Народни музеј-ИПА

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 7.958.200 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.620.000 динара, тј 95,75%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.4, износе 34.437.345,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 22.564.224,00 динара, тј 65,52%.

Глава 3.5

Народно позориште

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 36.150.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 24.581.695,00 динара, тј 68,00%.

Пројекат П5-Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури, Колективни уговор за установе културе за период 2018-2021 године, Статут Народног позоришта Кикинде

Опис: Пројекат - Илуминација на селу, Пројекат - Мурлин Монро, Пројекат - Отворена свеска, Пројекат - Представа за децу, Пројекат - Фест. проф. поз. Вој, Пројекат - Ки позор. Фестивал, Пројекат - Сопствена средства

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 9.690.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 746.190,00 динара, тј 7,70%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.5, износе 45.840.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.327.885,00 динара, тј 55,25%.

Глава 3.6**Центар за ликовну и примењену уметност TERRA**

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 13.860.000 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.427.937,00 динара, тј 53,59%.

Пројекат П6-Пројекти Тере

Основ: Статут – Одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Уметност Монографија, Пројекат - Симп. Терра, Пројекат - Дигитализација, Пројекат – Мањеж, ИПА Пројекат

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 6.960.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.936.252,00 динара, тј 42,19%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.6, износе 20.820.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.364.189,00 динара, тј 49,78%.

Глава 4**Спортски центар Језеро**Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладинеПрограмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

Основ: Статут Спортског центра Језеро

Опис: Функционисање локалних спортских установа

Планирана средства у 2020.год. за наведену програмску активност износе: 114,547,310 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 63.782.207,00 динара, тј 55,68%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 4, износе 114,547,310 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 63.782.207,00 динара, тј 55,68%.

Глава 6.1**Центар за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде**

Програм 0901 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Основ: Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе: 37.427.700,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.424.728,00 динара, тј 67,93%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6.1, износе 37.427.700,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.424.728,00 динара, тј 67,93%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 3, износе 3.098.164,052,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.435.582.275,00 динара, тј 46,34%.

Раздео 4

Градско правобранилаштво

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

Основ: Закон о раду, Одлука о градском правобранилаштву, Статут града Кикинде, Закон о локалној самоуправи

Опис Правобранилаштво је посебан орган који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса града, а у складу са Уставом Републике Србије, законом и другим општим актима.

Планирана средства у 2020. год. за наведену програмску активност износе: 1.895.960 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.275.937,00 динара, тј 67,30%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 4 износе 1.895.960 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.275.937,00 динара, тј 67,30%.

Раздео 5

Заштитник грађана

Програм 0601-Програм 15 Опште јавне услуге управе

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Програмска активност 0005- Заштитник грађана

Основ. Закон о раду, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у градској управи, градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, Закон о локалној самоуправи

Опис: Локални Омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и Статута града. Он се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 2.268.080,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.631.621,00 динара, тј 71,94%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 5, износе 2.268.080 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.631.621,00 динара, тј 71,94%.

Укупна планирана средства у 2020. години за *све разделе*, износе 3.233.905.587,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.507.354.026,00 динара, тј 46,61%.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

ГРАД КИКИНДА

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за финансије

Број: III-05-400-55/2020

Дана: 06.10.2020. године

К и к и н д а

СЕКРЕТАР

Снежана Ковачевић, с.р.

110.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 33. Оснивачког акта јавног предузећа „Топлана“ Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 17/2016 и 17/2017) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 28.10. 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП
„ТОПЛАНА“ КИКИНДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за 2020. годину, које је Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда, донео на седници одржаној 21. септембра 2020. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-35/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

111.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и чланова 15., 40. и 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинда“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 28.10.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРОИСТОЧНОГ ДЕЛА КИКИНДЕ

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације североисточног дела Кикинде, објављена у “Службеном листу града Кикинде”, број 2/2020.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-35/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

112.

На основу члана 46. став 1. и члана 516 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и чланова 15., 40. и 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 28.10.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА

Члан 1.

Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда - у даљем тексту Измена и допуна Плана.

Члан 2.

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана су границе дела планског подручја Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 32/2014).

Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, а коначна граница обухвата ће се дефинисати Нацртом Измена и допуна Плана.

Измена и допуна Плана обухвата део грађевинског подручја Кикинде.

Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Кикинда и обухвата целе катастарске парцеле број 5328/6, 5328/5, 5328/4, 5328/3, 5328/2, 5328/1, 5329, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353/1, 5353/2, 5354/1 и 5354/2 и делове катастарских парцела број 21613, 21616, 5323, 5324, 5326 и 5327 к.о. Кикинда.

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Измена и допуна Плана износи око 12,21 ха.

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документом вишег реда, Генералним урбанистичким планом Кикинде („Сл. лист општине Кикинда“, број 26/2014).

План се израђује на дигиталним геодетским подлогама.

Члан 4.

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измена и допуна Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора, у складу са природним и створеним вредностима (условима), одрживи развој кроз интегрални приступ у планирању, рационално и одрживо коришћење грађевинског земљишта, заштита и одрживо коришћење природних и непокретних културних добара, као и учешће јавности у поступку израде Измена и допуна Плана.

Члан 5.

Визија и циљ доношења Измена и допуна Плана је стварање планског основа за уређење, инфраструктурно опремање, изградњу и коришћење предметног простора.

Планом ће се предвидети промена намене дефинисаних површина у зону социјалног становања, како би се створио плански основ за пројектовање и изградњу објеката за пресељење и збрињавање ромских породица и других рањивих група који тренутно живе у неусловном смештају на територији града Кикинда.

Члан 6.

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Измена и допуна Плана подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала/ограничења подручја, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора.

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна Плана чиниће грађевинско земљиште.

Члан 7.

Рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 4 (четири) месеца од дана достављања потребних подлога, услова, података и инжењерско – геотехничких истраживања за израду Измена и допуна Плана.

Члан 8.

Инвеститор, односно финансијер израде Измена и допуна Плана је Град Кикинда, кроз техничку подршку пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“, из програма ИПА 2014. Пројекат финансира Европска унија, а кофинансира Влада Републике Србије.

Носилац израде Плана је Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде.

Члан 9.

Стручни обрађивач Измена и допуна Плана је Биро за пројектовање и консалтинг „Урбо Интегра“ са седиштем у Београду.

Члан 10.

Измена и допуна Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се подразумева да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 15 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измену и допуну Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 11.

Саставни део Измена и допуна Плана је и Решење Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, број III-09-501-64/2020 од дана 03.07.2020. године, о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, сачињено у складу са прибављеним Мишљењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, број 140-501-441/2020-05 од дана 28.04.2020. године и Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде, број III-07-501-67/2020 од дана 05.05.2020. године.

Члан 12.

Измена и допуна Плана ће бити израђена у пет примерака у аналогном и пет примерака у дигиталном облику и биће потписана и оверена на прописан начин.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-35/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

На основу члана 9. став 3., 4. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и члана 40. Статута Града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019), секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЈУГОИСТОЧНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА

Члан 1.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и допуне Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда – у даљем тексту План.

Члан 2.

Биро за пројектовање и консалтинг „Урбо Интегра“ са седиштем у Београду, којем је поверена израда Плана, дужно је да Нацрт Плана изради у року од 4 (четири) месеца од дана достављања потребних подлога, услова, података и инжењерско – геотехничких истраживања за израду Плана.

Члан 3.

Инвеститор, односно финансијер израде Плана је Град Кикинда, кроз техничку подршку пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“, из програма ИПА 2014. Пројекат финансира Европска унија, а кофинансира Влада Републике Србије.

Члан 4.

Оквирне границе обухвата Плана су границе дела планског подручја Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 32/2014).

План обухвата део грађевинског подручја Кикинде.

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Кикинда и обухвата целе катастарске парцеле број 5328/6, 5328/5, 5328/4, 5328/3, 5328/2, 5328/1, 5329, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353/1, 5353/2, 5354/1 и 5354/2 и делове катастарских парцела број 21613, 21616, 5323, 5324, 5326 и 5327 к.о. Кикинда.

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 12,21 ha.

Члан 5.

У оквиру намене простора нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Члан 6.

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010).

Члан 7.

Ово Решење објављује се у „Службеном листу града Кикинде“ и представља саставни део документације Плана.

Образложење

Изради Плана приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда.

Оквирне границе обухвата Плана су границе дела планског подручја Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 32/2014).

План обухвата део грађевинског подручја Кикинде.

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Кикинда и обухвата целе катастарске парцеле број 5328/6, 5328/5, 5328/4, 5328/3, 5328/2, 5328/1, 5329, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353/1, 5353/2, 5354/1 и 5354/2 и делове катастарских парцела број 21613, 21616, 5323, 5324, 5326 и 5327 к.о. Кикинда.

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 12,21 ha.

Инвеститор, односно финансијер израде Плана је Град Кикинда, кроз техничку подршку пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“, из програма ИПА 2014. Пројекат финансира Европска унија, а кофинансира Влада Републике Србије.

Биро за пројектовање и консалтинг „Урбо Интегра“ са седиштем у Београду, којем је поверена израда Плана, дужно је да Нацрт Плана изради у року од 4 (четири) месеца од дана достављања потребних подлога, услова, података и инжењерско – геотехничких истраживања за израду Плана.

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, узимајући у обзир територију плана, планиране намене, чињеницу да нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), Секретаријат за развој и управљање инвестицијама је доставио на мишљење Предлог Решења, број III-09-501-64/2020 од дана 23.04.2020. године, о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за предметни План надлежним органима за заштиту животне средине: Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад и Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде.

У прибављеном мишљењу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, број 140-501-441/2020-05 од дана 28.04.2020. године и Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде, број III-07-501-67/2020 од дана 05.05.2020. године, наведено је да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, донео је Решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Број: III-09-501-64/2020
Дана: 29.09.2020. године
К и к и н д а

Начелник
Драгиша Михајловић, с.р.



113.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и чланова 15., 40. и 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинда“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 28.10.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

КОРИДОРА ПЛАНИРАНОГ ДРЖАВНОГ ПУТА ПБ РЕДА БРОЈ 307 СА ПРИКЉУЧКОМ НА ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ ПА РЕДА БРОЈ 117 И НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА – ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ВЕТРОПАРК У К.О. БАШАИД СА ПРИКЉУЧКОМ НА ПЛАНИРАНУ ТРАСУ ДРЖАВНОГ ПУТА ПБ РЕДА БРОЈ 307

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације коридора планираног државног пута ПБ реда број 307 са прикључком на постојећи државни пут ПА реда број 117 и некатегорисаног пута – приступног пута за ветропарк у к.о. Башаид са прикључком на планирану трасу државног пута ПБ реда број 307 - у даљем тексту План.

Члан 2.

Оквирне границе обухвата Плана односе се на целе катастарске парцеле број 11090, 11089 и 11088 к.о. Башаид и делове катастарских парцела број 11092, 11057, 11115, 11056, 11048 и 11087 к.о. Башаид и обухватају некатегорисани пут и планирану деоницу државног пута ПБ реда број 307.

Површина обухвата Плана је око 13,94 ха.

Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата ће се дефинисати Нацртом Плана.

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документом вишег реда, Просторним планом општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 12/2013 и 16/2013).

План се израђује на дигиталној подлози и то на овереном катастарско-топографском плану.

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Плана засниваће се на принципима одрживог просторног развоја, целокупног сагледавања подручја обухвата Плана као целине, интегративног просторног планирања, заштите природних и створених вредности, заштите животне средине, као и усклађеног развоја са суседним подручјима и просторно-функционалне интегрисаности и повезивања са окружењем.

Члан 5.

Визија и циљ доношења Плана је стварање планског основа за уређење, инфраструктурно опремање, изградњу и коришћење предметног простора, као и обезбеђење површина јавне намене, због повезивања планираног државног пута и некатегорисаног приступног пута до комплекса ветропарка у к.о. Башаид.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, заштиту подручја и усклађивање са потребама корисника простора.

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чиниће површине јавне намене, инфраструктурни коридори – саобраћајне површине.

Члан 7.

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 6 (шест) месеци, од достављања одговарајућих геодетских подлога и прибављања услова надлежних органа и организација.

Члан 8.

Носилац израде Плана је Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, а средства за израду Плана обезбеђује Инвеститор, Basaid Wind д.о.о. Београд, Светогорска број 4.

Члан 9.

Израда Плана уступа се Untermolo д.о.о. Нови Сад, Новосадског сајма број 3.

Члан 10.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана биће оглашен у писаним медијима и на званичном сајту града Кикинде.

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

Јавни увид Нацрта Плана одржаће се у просторијама Градске управе града Кикинде, по извршеној стручној контроли Нацрта Плана.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 11.

Саставни део Плана је и Решење Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, број III-09-501-111/2020 од дана 27.08.2020. године, о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, сачињено у складу са прибављеним Мишљењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, број 140-501-778/2020-05 од дана 20.08.2020. године и Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде, број III-07-501-120/2020 од дана 20.08.2020. године.

Члан 12.

План ће бити сачињен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику, од чега ће два примерка потписаног Плана у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувати у својој архиви Инвеститор, по један примерак Плана у аналогном облику и у дигиталном облику Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у надлежним службама града Кикинда.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-35/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

На основу члана 9. став 3., 4. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и члана 40. Статута Града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019), секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОРИДОРА ПЛАНИРАНОГ ДРЖАВНОГ ПУТА IIБ РЕДА БРОЈ 307 СА ПРИКЉУЧКОМ НА ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ IIА
РЕДА БРОЈ 117 И НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА – ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ВЕТРОПАРК У К.О. БАШАИД СА ПРИКЉУЧКОМ НА
ПЛАНИРАНУ ТРАСУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIБ РЕДА БРОЈ 307

Члан 1.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне регулације коридора планираног државног пута IIБ реда број 307 са прикључком на постојећи државни пут IIА реда број 117 и некатегорисаног пута – приступног пута за ветропарк у к.о. Башаид са прикључком на планирану трасу државног пута IIБ реда број 307 – у даљем тексту План.

Члан 2.

Untermolo д.о.о. Нови Сад, Новосадског сајма број 3, којем је поверена израда Плана, дужно је да Нацрт Плана изради у року од 6 (шест) месеци од дана достављања одговарајућих геодетских подлога и прибављања услова надлежних органа и организација.

Члан 3.

Средства за израду Плана обезбеђује Инвеститор, Basaid Wind д.о.о. Београд, Светогорска број 4.

Члан 4.

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документом вишег реда, Просторним планом општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 12/2013 и 16/2013).

Оквирне границе обухвата Плана односе се на целе катастарске парцеле број 11090, 11089 и 11088 к.о. Башаид и делове катастарских парцела број 11092, 11057, 11115, 11056, 11048 и 11087 к.о. Башаид и обухватају некатегорисани пут и планирану деоницу државног пута IIБ реда број 307.

Површина обухвата Плана је око 13,94 ha.

Члан 5.

У оквиру намене простора нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Члан 6.

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010).

Члан 7.

Ово Решење објављује се у „Службеном листу града Кикинде“ и представља саставни део документације Плана.

Образложење

Изради Плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације коридора планираног државног пута IIБ реда број 307 са прикључком на постојећи државни пут IIA реда број 117 и некатегорисаног пута – приступног пута за ветропарк у к.о. Башаид са прикључком на планирану трасу државног пута IIБ реда број 307.

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документом вишег реда, Просторним планом општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 12/2013 и 16/2013).

Оквирне границе обухвата Плана односе се на целе катастарске парцеле број 11090, 11089 и 11088 к.о. Башаид и делове катастарских парцела број 11092, 11057, 11115, 11056, 11048 и 11087 к.о. Башаид и обухватају некатегорисани пут и планирану деоницу државног пута IIБ реда број 307.

Површина обухвата Плана је око 13,94 ha.

Средства за израду Плана обезбеђује Инвеститор, Basaid Wind д.о.о. Београд, Светогорска број 4.

Untermolo д.о.о. Нови Сад, Новосадског сајма број 3, којем је поверена израда Плана, дужно је да Нацрт Плана изради у року од 6 (шест) месеци од дана достављања одговарајућих геодетских подлога и прибављања услова надлежних органа и организација.

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, узимајући у обзир територију плана, планиране намене, чињеницу да нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни План не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010).


Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), Секретаријат за развој и управљање инвестицијама је доставио на мишљење Предлог Решења, број III-09-501-111/2020 од дана 06.08.2020. године, о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за предметни План надлежним органима за заштиту животне средине: Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад и Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде.

У прибављеном мишљењу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, број 140-501-778/2020-05 од дана 20.08.2020. године и Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде, број III-07-501-120/2020 од дана 20.08.2020. године, наведено је да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, донео је Решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Број: III-09-501-111/2020
Дана: 29.09.2020. године
К и к и н д а

Начелник
Драгиша Михајловић, с.р.



114.

На основу члана 35. и члана 216. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и чланова 15., 40. и 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинда“, број 4/2019), након извршене стручне контроле и јавног увида, а по прибављеном позитивном мишљењу Комисије за планове од дана 13.03.2020. године и Секретаријата за развој и управљање инвестицијама од дана 05.06.2020. године, Скупштина Града Кикинде на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КИКИНДА

Члан 1.

У Изменама и допунама Просторног плана општине Кикинда, у називу, текстуалном и графичком делу Просторног плана општине Кикинда, реч „општина“ замењује се речју „град“, у одговарајућем падежу.

Доносе се Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда (у даљем тексту: План), према Елаборату израђеном од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Доношењем Измена и допуна назив Плана се мења и гласи „Просторни план града Кикинде“.

Члан 2.

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на редефинисање намене и редефинисање и допуну правила уређења у делу катастарске општине Банатска Топола, због уређења, инфраструктурног опремања, изградње и коришћења предметног простора за потребе проширења радне зоне изван насеља – локалитет 36.

Граница подручја обухваћеног Планом обухвата целе катастарске парцеле број 2347, 2348, 2349, 2350, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2476, 2477, 2478, 2479, 2682, 2683, 3628, 3698, 3700, 3718 и 3722 и делове катастарских парцела број 3627/2, 3635, 3645, 3658, 3659, 3688/2, 3696, 3697, 3701 и 3723 к.о. Банатска Топола.

Укупна површина планског подручја износи око 484,6 ха.

Члан 3.

План је одређен Елаборатом који садржи:

- А) Општу документацију
- Б) Текстуални део Измена и допуна Плана
 1. Уводно образложење
 2. Опис граница Измена и допуна Плана
 3. Измене и допуне у текстуалном делу Плана
 4. Измене и допуне у графичком делу Плана
 5. Примена измена и допуна Плана
- В) Графички део Измена и допуна Плана
- Г) Документациону основу Плана

Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози Елабората.

Члан 4.

Саставни део Измене и допуне Просторног плана општине Кикинда је и Решење Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, број III-09-501-15/2019, о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, објављено у „Службеном листу града Кикинде“, број 13/2019.

Члан 5.

У складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) исходована је Сагласност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, број 140-35-23/2020-01 од дана 24.06.2020. године, чији је саставни део Извештај о извршеној контроли усклађености Нацрта Измена и допуна Просторног плана општине Кикинда, број 140-06-157/2020-01 од дана 23.06.2020. године.

Члан 6.

План ће бити израђен у четири примерка у аналогном и четири примерка у дигиталном облику са аналитичко-документационом основом и биће потписани и оверени на прописан начин.

Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном и дигиталном облику чувају се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, а преостала три примерка у аналогном и дигиталном облику чувају се у надлежним службама града.

Члан 7.

Простор обухваћен Планом може се користити само на начин предвиђен Планом.

Члан 8.

О спровођењу Плана стараће се Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде.

Трошкове спровођења Плана сносиће инвеститор Град Кикинда.

Члан 9.

Текстуални део Плана објавити у „Службеном листу града Кикинда“, а План у целини на интернет порталу Града Кикинде.

Члан 10.

План и ова Одлука ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: Ш-04-06-35/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Просторни план општине Кикинда усвојен је 2013. године и објављен у „Службеном листу општине Кикинда“, бр. 12/13 и 16/13.

Изради Измена и допуна Просторног плана општине Кикинда (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана општине Кикинда, „Службени лист града Кикинде“, број 9/19 (у даљем тексту: Одлука о изради Измена и допуна Плана) и Програмског задатка, дефинисаног од стране Градске управе града Кикинде, Секретаријата за развој и управљање инвестицијама. Саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана је Решење Градске управе града Кикинде, Секретаријата за развој и управљање инвестицијама, број III-09-501-15/2019, од дана 07.02.2019. године, о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину.

У складу са Одлуком о изради Измена и допуна Плана, Носилац израде Измена и допуна Плана је Градска управа града Кикинде, Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, а послови израде Измена и допуна Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

Измена и допуна Плана се односи на редефинисање намене и редефинисање и допуну правила уређења, утврђених Просторним планом општине Кикинда, у делу катастарске општине Банатска Топола. Подручје Измена и допуна Плана представља део грађевинског, пољопривредног и водног земљишта у катастарској општини Банатска Топола. Циљ доношења Измена и допуна Плана је стварање планског основа за уређење, инфраструктурно опремање, изградњу и коришћење предметног простора за потребе проширења радне зоне изван насеља – локалитет 36.

На основу члана 516 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и Одлуке о изради Измена и допуна Плана, Измене и допуне Плана се спроводе по скраћеном поступку: израђује се Нацрт Измена и допуна Плана без спровођења поступака раног јавног увида, а поступак јавног увида се спроводи у трајању од 15 дана.

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција који су овлашћени да их утврђују, а који су се односили, односно били од интереса за Измене и допуне Плана.

Измена и допуна Плана садрже текстуални и графички део.

2. ОПИС ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Измена и допуна Плана се односе на једну локацију на територији града Кикинда и то у целости у катастарској општини Банатска Топола.

Предметна локација Измене и допуне Плана обухвата:

- целе катастарске парцеле бр.: 2347, 2348, 2349, 2350, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2476, 2477, 2478, 2479, 2682, 2683, 3628, 3698, 3700, 3718 и 3722;
- делове катастарских парцела бр.: 3627/2, 3635, 3645, 3658, 3659, 3688/2, 3696, 3697, 3701 и 3723.

Површина подручја обухваћеног границом Измена и допуна Плана износи око 484.6 ha.

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У називу Просторног плана општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ бр. 12/13 и 16/13) реч „општина“ замењује се речју „град“, у одговарајућем падежу.

У поглављу „II Плански део, у тачки „1. Планска решења просторног развоја“, у подтачки „1.1. Опис и одређење намена простора“, врше се следеће измене и допуне:

- Табела 1. Биланс постојеће и планиране намене простора за град Кикинда, мења се и гласи:

”
Табела 1. Биланс постојеће и планиране намене простора града Кикинде

Р.бр.	Намена површина	постојеће		планирано	
		ha	%	ha	%
1.	Пољопривредно земљиште	70.315,92	89.92	68.390,04	87.46
	њиве,воћњаци, виногради	62.567,46	80.01	60.556,54	77.44
	ливаде и пашњаци	7.457,30	9.54	7.114,20	9.10
	рибњак	281,46	0.36	709,60	0.91
	трстици и мочваре	9,70	0.07	9,70	0.01
2.	Шумско земљиште	267,24	0.34	349,56	0.45
	шуме и шумско земљиште	267,24	0.34	349,56	0.45
3.	Водно земљиште¹	535,02	0.68	535,02	0.68
	водотоци (Златица.....)	44,20	0.05	44,20	0.05
	магистрални канали (ДТД)	272,52	0.35	272,52	0.35
	мелиоративни канали (главни и ДКМ)	218,30	0.28	218,30	0.28
4.	Грађевинско земљиште	7.083,22	9.06	8.926,78	11.41
	грађевинско подручје насеља ²	5.188,50	6.63	5.212,60	6.67
	становане ван грађ. подручја насеља	466,30	0.60	466,30	0.60
	радне зоне	433,27	0.55	2.026,72	2.59
	Викенд зоне	394,70	0.50	480,21	0.61
	хиподром	91,60	0.11	91,60	0.11
	гробље	31,50	0.04	31,50	0.04
	Регионална депонија	19,15	0.02	19,15	0.02
	Аеродром	41,50	0.05	41,50	0.05
	ДП I реда ³	171,30	0.21	224,80	0.28
	ДП II реда	129,20	0.16	168,90	0.21
	општински пут	40,50	0.05	87,80	0.17
	железничка пруга	75,70	0.07	75,70	0.07
	УКУПНО 1+2+3+4	78.201,40	100.00	78.201,40	100.00

“

- У шестом пасусу, прва алинеја мења се и гласи:

„Укупно **пољопривредно земљиште** ће се смањити за 1.925,88 ha тако да ће учешће овог земљишта у укупном износити 87.46 %.“

- 10. пасус мења се и гласи:

„Површина свих планираних **грађевинских подручја** износи 8.926,78 ha. Планирано је проширење од 1.843,56 ha, који се односи на: проширење грађевинског подручја Кикинде и појединих насеља, проширење радних зона и комплекса у атару, викенд зона, као и саобраћајне инфраструктуре.“

- 12. пасус мења се и гласи:

„На територији Града утврђено је и 1.593,45 ha намењених за нове радне зоне у атару, што са 433,27 ha постојећих радних зона у атару заузима површину од 2.026,72 ha. Већина нових радних зона се „наслања“ на грађевинска подручја насеља, општинске и државне путеве.“

¹ У израчунавању површина рачунато је: земљишни појас каналисаних водотока (у ширини од 30 m или у ширини од 15 m) и земљишни појас мелиоративних канала (магистрални канали ширине 45 m, Главна и ДКМ у ширини од 4 m).

² Површине грађевинског подручја насеља биће утврђене урбанистичким плановима.

³ У израчунавању површина саобраћајних коридора рачунато је са:

- земљишни појас ДП I реда (магистрални пут) од 40 m,
- земљишни појас државног пута II реда (регионални пут) од 20 m,
- земљишни појас општинског пута од 10 m,
- пружни појас од 16 m.

– у 13. пасусу прва алинеја мења се и гласи:

„- формирају радне зоне уз насеља, општинске и државне путеве, како би се искористиле инфраструктурне и локационе предности,“

У делу „II Плански део“, у тачки „6. Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама“, у подтачки „6.2. Водопривредна инфраструктура“, након поднаслова „6.2.3. Заштита од спољних и унутрашњих вода“, додаје се нови поднаслов „6.2.4. Водни услови за простор обухвата Измена и допуна Плана“ са припадајућим текстом који гласи:

„6.2.4. Водни услови за простор обухвата Измена и допуна Плана

Планска решења на простору обухвата Измена и допуна Плана, усаглашена су уважавајући при том закон којим се уређују питања од значаја за управљање водама, тј. Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и његова подзаконска акта: Уредбу о класификацији вода („Службени гласник СРС, број 5/68), Уредбу о категоризацији водотока („Службени гласник СРС“, број 5/68), Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбу о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12), Уредбу о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14), Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82), Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16), Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Службени гласник РС“, број 30/17) и др., као и друге законе, као што су закони којима се уређују: заштита животне средине, управљање отпадом и др.

Активности предвиђене Изменама и допунама Плана, усклађена су са техничком документацијом за хидротехничко уређење предметног простора, са постојећим водним објектима и изведеним радовима на водном земљишту уз обезбеђење потпуне заштите водног режима и водних објеката.

На простору обухвата Измене и допуне Плана, налазе се мелиоративни канали система за одводњавање „Главни“. У вези мелиоративних канала и катастарских парцела на којима се они налазе дају се следећи подаци:

Редни број	Назив канала	Стационажа (km)	Спој катастарске парцеле (km)	Катастарска општина	Ширина катастарске парцеле (m)
1.	T-IV	2+950 5+450	3645 2415	Банатска Топола	11.00 5.60
2.	I-IV-2	0+000 0+350	3635 3635	Банатска Топола	9.10 7.60
3.	T-IV-3	0+000 1+100	3635 3635	Банатска Топола	9.10 5.80
4.	T-IV-4	0+000 1+200	2459 2460	Банатска Топола	4.50 5.10
5.	T-IV-5	0+000 1+075	2458 2458	Банатска Топола	5.00 4.70
6.	T-IV-6	0+000 0+590	3627/2 3627/2	Банатска Топола	5.20 5.00
7.	T-IV-7	0+000	3627/2	Банатска	5.20

		1+050	3627/2	Топола	5.20
8.	T-V-3	2+350 3+800	13642/1 13642/1	Руско Село	9.60 8.00
9.	T-V-3-1	0+000	13642/1	Руско Село	5.70
10.	V-5-5-1	1+330 2+530	3622/2 3622/2	Банатска Топола	9.40 9.70
11.	V-5-5-2	1+300	13657	Руско Село	7.20
12.	V-5-5-5	1+300	13627/1	Руско Село	5.30

- Катастарска парцела 3645 КО Банатска Топола на којој се налази канал T-IV и делимично канали T-IV-2 и T-IV-3 је јавна својина, а ималац права на парцели је АП Војводина. Канали T-IV-2 и T-IV-3 нису изведени.
- Катастарска парцела 2415 КО Банатска Топола на којој се налази канал T-IV је јавна својина, а ималац права на парцели је АП Војводина.
- Катастарска парцела 2459 КО Банатска Топола на којој се налази канал T-IV-4 је јавна својина, а ималац права на парцели је Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства.
- Катастарска парцела 2460 КО Банатска Топола на којој се налази канал T-IV-4 је јавна својина, а ималац права на парцели је Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства. Канал T-IV-4 би требао да се налази на парцели број 3628 КО Банатска Топола која је јавна својина, а ималац права на парцели је АП Војводина. Канал је изведен од km 0+000 до km 0+800.
- Катастарска парцела 2458 КО Банатска Топола на којој се налази канал T-IV-5 је јавна својина, а ималац права на парцели је АП Војводина. Канал није изведен.
- Катастарска парцела 3627/2 КО Банатска Топола на којој се налазе канали T-IV-6 и T-IV-7 је јавна својина, а ималац права на парцели је АП Војводина. Канали нису изведени.
- Катастарска парцела 13642/1 КО Руско Село на којој се налази канали T-V-3 и T-V-3-1 је државна својина, а ималац права на парцели је ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад. Канал T-V-3-1 није изведен.
- Катастарска парцела 3622/2 КО Банатска Топола на којој се налази канал V-5-5-1 је јавна својина, а ималац права на парцели је АП Војводина.
- Катастарска парцела 13657 КО Руско Село на којој се налази канал V-5-5-2 је државна својина, а ималац права на парцели је ВПД „Горњи Банат“ Кикинда.
- Катастарска парцела 13627/1 КО Руско Село на којој се налази канал V-5-5-5 је државна својина, а ималац права на парцели је ВПД „Горњи Банат“ Кикинда.

Услови за планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони водних објеката-мелиорационих канала:

- Планско решење (уређење и коришћење земљишта), ни на који начин не сме да ремети могућност и услове одржавања, стабилност и функцију водних објеката, који су дефинисани чл. 13-23 Закона о водама, нити се они смеју оштећивати.
- У свим условима рада система не сме се угрозити слободан протицајни профил мелиорационих канала, стабилност дна и косина канала.
- У обостраном појасу мелиорационих канала ширине најмање 5,0 m од ивице обале канала мерено управно на осовину канала у грађевинском подручју, односно 10,0 m у ванграђевинском подручју (радно-инспекционе стазе), забрањена је изградња било каквих надземних објеката, постављање ограда, сађење дрвећа и вршење других радњи којима се може оштетити корито и обала канала, утицати на промену његове трасе, нивоа воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност или отежати његово одржавање. Простор радно-инспекционих стаза мора бити стално проходан за кретање и рад механизације која ради на одржавању канала. Подземни објекти у појасу радио-инспекционих стаза морају се закопати минимум 1,0 m испод нивоа терена и заштитити од оптерећења тешке грађевинске механизације која ради на одржавању каналске мреже.
- Ако се планира постављање подземне инфраструктуре/инсталација у близини водних објеката, трасу инсталација планирати изван експропријационог појаса канала и водотока, односно изван заштитног појаса канала и водотока. Подземна инфраструктура мора бити закопана најмање 1,0 m испод нивоа терена и мора подносити (бити заштићена од) оптерећења тешке грађевинске механизације која саобраћа приобалним делом ради одржавања водних објеката.
- Евентуална укрштања инсталација са каналом/водотоком могу се планирати као подземна, што је могуће ближе углу од 90° у односу на осу канала/водотока. Удаљеност укрштања инсталације са каналом/водотоком мора бити најмање 5,0 m од ивице постојећег моста/пропуста, односно најмање за ширину заштитног појаса инсталације, уколико је прописан појас заштите инсталације шири од 5,0 m.
- Саобраћајне површине планирати изван експропријационог појаса канала и водотока, односно изван заштитног појаса ових водних објеката. У случају да се планира саобраћајно повезивање леве и десне обале канала, за исто се може планирати изградња пропуста-мостова. Димензије пропуста/моста треба да омогуће несметано функционисање каналске мреже.

- Испоштовати чланове 8, 9, 10 и 10ђ Закона о водама који се тичу водног земљишта.
- У мелиоративне канале система „Главни“ отворене канале и друге водотоке забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање омогућују одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класе вода) и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање задовољавају прописане вредности.“

У делу „II Плански део“, у тачки „6. Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама“, у подтачки „6.5. Комунална инфраструктура“, после поднаслова „6.5.2. Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода“, додаје се нови поднаслов „6.5.3. Водни и комунални услови за простор обухвата Измена и допуна Плана“ са припадајућим текстом који гласи:

„6.5.3. Водни и комунални услови за простор обухвата Измена и допуна Плана

Снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода и заштита вода

- Планска решења морају бити у складу са општим концептом водоснабдевања, канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу града Кикинда.
- Водоснабдевање и трасирање мреже водовода на простору обухвата Измена и допуна Плана планирати према условима надлежног јавног комуналног предузећа.
- Сви планирани радови у оквиру зоне изворишта воде морају бити спроведени у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 92/08).
- Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у складу са законом и уз сагласност надлежних органа;
- Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање атмосферских вода, комуналних отпадних вода и технолошких отпадних вода.
- Условно чисте атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања испустити у атмосферску канализацију, на зелене површине, ригол или сл., путем уређених испуста који не залазе у протицајни профил реципијента и који су осигурани од ерозије.
- За атмосферске воде са зауљених и задрљаних површина (бензинске пумпе, манипулативни платои и сл.), пре улива у реципијент предвидети одговарајући предtretман (сепаратор уља, таложник), такав да квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање минимално доброг еколошког статуса воде у реципијенту.
- За комуналне (санитарно-фекалне) и технолошке отпадне воде планирати испуштање у јавну канализациону мрежу, којом се отпадне воде одводе на насељски или централни уређај (постројење) за пречишћавање отпадних вода (УПОВ), у складу са условима и сагласношћу за прикључење надлежног јавног комуналног предузећа.
- Зависно од потреба, код загађивача планирати изградњу уређаја за предtretман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у, како се не би реметио рад пречистача, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.
- Сакупљање, канализација и диспозицију отпадних вода на предметном простору планирати поштујући у свему члан 97. (Забране ради заштите квалитета воде), члан 98. (Обавеза пречишћавања отпадних вода) и члан 133. став 1. тачка 9. Закона о водана (Забране, ограничења права и обавезе власника и корисника водног земљишта и водних објеката-Забране и ограничења).
- Уважити и све друге услове за сакупљање, канализација и диспозицију отпадних вода које пропише надлежно јавно комунално предузеће.
- Ако се предвиђа одлагање отпадних материја (укључујући и опасне материје), локацију депоније и њено уређење планирати у складу са законима који уређују управљање отпадом, а планско решење мора бити такво да се спречи загађивање површинских и подземних вода.
- За све планске активности на простору предметних Измена и допуна Плана, као и све друге активности које ће се евентуално обављати на предметном простору, обавезно је предвидети адекватно планско/техничко решење, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, спречавања промене постојећег режима вода и спречавања оштећења на постојећим водним објектима.“

У поглављу „II Плански део, у тачки „7. Пропозиције заштите животне средине, предела, природних и културних добара, одбране земље и заштита од елементарних непогода“, у подтачки „7.6. Заштита од елементарних непогода“, врше се следеће измене:

- први пасус мења се и гласи:

„Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, подручје у обухвату Измена и допуна Плана налази се у зони могуће угрожености **земљотресом** јачине VIII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. За VIII степен сматра се да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица манифестовати „штетан земљотрес“. Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу објеката, примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством.“

У поглављу „III Пропозиције просторног развоја“, у тачки „1. Правила уређења“, у подтачки „1.7. Општи и посебни услови и мере заштите“, у подподтачки „1.7.5. Услови и мере за организацију простора од интереса за одбрану земље“, после другог пасуса, додаје се трећи пасус, који гласи:

„Према условима добијеним од Центра за разминурање, у обухвату Измена и допуна Плана не воде се површине као системски загађене минама (минским пољима), касетном муницијом или другим неексплодираним убојитим средствима.“

У поглављу „III Пропозиције просторног развоја“, у тачки „1. Правила уређења“, у подтачки „1.4. Грађевинско земљиште“, у подподтачки „1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насеља“, четврти пасус се мења и гласи:

„Радне зоне у атару – Радне зоне дефинисане као грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља налазе се на локацијама које су приказане на рефералној карти „Намена простора“. Радне површине које се налазе на 44 локалитета односе се на постојеће садржаје, на 9 локалитета је планирано проширење постојећих радних зона и комплекса, док је на 19 локалитета планирано ангажовање нових површина за радне зоне и комплексе у атару. Укупна површина постојећих радних зона је 433,27 ха, док је предвиђено проширење од 1.593,45 ха за радне зоне ван грађевинских подручја насеља, што укупно износи 2.026,72 ха за радне зоне и комплексе у атару. У њима је дозвољена изградња пословних, производних и складишних садржаја, под условом да не угрожавају стање животне средине.“

У поглављу „III Пропозиције просторног развоја“, у тачки „3. Имплементација“, подтачка „3.1. Смернице за израду планске документације за подручје Плана“, после подналова „Смернице за израду планова генералне регулације за грађевинска подручја насеља“ додаје се нови поднаслов „Сменице за израду плана детаљне регулације за радну зону изван насеља, у КО Банатска Топола“, са припадајућим текстом, који гласи:

„Сменице за израду плана детаљне регулације за радну зону изван насеља, у КО Банатска Топола

За потребе ангажовања неизграђеног грађевинског земљишта и стварања услова за образовање грађевинских парцела у радној зони изван насеља, у КО Банатска Топола, могућа је изградња најразличитијих пословних, производних и складишних садржаја (радних комплекса). Дозвољене су све пословне, производне и услужне активности већег обима, укључујући и складишне и индустријске производне погоне и капацитете, уз обезбеђивање услова заштите животне средине, а превасходно објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или радног процеса, не могу бити лоциране у насељу. Неопходну инфраструктурну опремљеност обезбедити преко саобраћајних коридора приступних саобраћајница (минималне ширине 16 m), у складу са потребама будућих корисника.

У оквиру радних комплекса у овој радној зони дозвољена је изградња:

- главних објеката: пословних, производних и складишних објеката као и изградња у комбинацијама: пословно-производних објеката, пословно-складишних објеката, производно-складишних објеката, пословно-производно-складишних објеката;

- економских и помоћних објеката уз главне објекте;
- више главних, економских и помоћних објеката на парцели (у зависности од потреба технолошког процеса производње);

Величина парцеле намењене изградњи у радној зони мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости грађевинске парцеле или индекса изграђености.

На грађевинској парцели индекс заузетости је максимално 70% (објекти + саобраћајно - манипулативне површине). Индекс изграђености је максимално 2,1. На свакој грађевинској парцели обезбедити минимално 30% слободних озелењених површина.“

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У графичком делу Просторног плана општине Кикинде, мењају се „Рефералне карте“ у делу који је обухваћен Изменама и допунама Плана:

Р. бр.	Назив карте	Размера
1.а	Намена простора	1:50000
2.а	Мрежа насеља и инфраструктурни системи	1:50000
3.а	Туризам и заштита простора	1:50000
4.а	Карта спровођења	1:50000

У графичком делу Просторног плана града Кикинде, у графичким прилозима бр. 5.1.1., 5.1.2., 5.2.1. и 5.2.2. нема измена и допуна.

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Доношењем Измена и допуна Плана, Просторни план општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ број 12/13 и 16/13) остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доносе Измене и допуне Плана.

115.

На основу члана 35. и члана 216. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и чланова 15., 40. и 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинда“, број 4/2019), након извршене стручне контроле и јавног увида, а по прибављеном позитивном мишљењу Комисије за планове од дана 13.03.2020. године и Секретаријата за развој и управљање инвестицијама од дана 10.06.2020. године, Скупштина Града Кикинде на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАШАИД

Члан 1.

Доносе се Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Башаид (у даљем тексту: План), према Елаборату израђеном од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Члан 2.

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на редифинисање намене и регулације у делу грађевинског подручја насеља Башаид.

Граница подручја обухваћеног Планом обухвата целе катастарске парцеле број 619, 1453/2 и 11094/1 и део катастарске парцеле број 1454 к.о. Башаид.

Укупна површина планског подручја износи око 7,52 ha.

Члан 3.

План је одређен Елаборатом који садржи:

А) Општу документацију

Б) Текстуални део

1. Уводно образложење

2. Опис границе обухвата Измена и допуна Плана

3. Измене и допуне у текстуалном делу Плана

4. Измене и допуну у графичком делу Плана

5. Примена измена и допуна Плана

В) Графички део

Г) Документацију Плана

Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози Елабората.

Члан 4.

Саставни део Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Башаид је и Решење Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, број III-09-501-24/2019, о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, објављено у „Службеном листу града Кикинде“, број 13/2019.

Члан 5.

План ће бити израђен у четири примерка у аналогном и четири примерка у дигиталном облику са аналитичко-документационом основом и биће потписани и оверени на прописан начин.

Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном и дигиталном облику чувају се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, а преостала три примерка у аналогном и дигиталном облику чувају се у надлежним службама града.

Члан 6.

Простор обухваћен Планом може се користити само на начин предвиђен Планом.

Члан 7.

О спровођењу Плана стараће се Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде.

Трошкове спровођења Плана сносиће инвеститор Град Кикинда.

Члан 8.

Текстуални део Плана објавити у „Службеном листу града Кикинда“, а План у целини на интернет порталу Града Кикинде.

Члан 9.

План и ова Одлука ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

П Л А Н ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАШАИД

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

План генералне регулације насеља Башаид усвојен је 2015. године и објављен у „Службеном листу општине Кикинда“ број 10/15.

На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 9/19) и Програмског задатка дефинисаног од стране Секретаријата за развој и управљање инвестицијама, Градске управе града Кикинде, приступљено је изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид (у даљем тексту: Измене и допуне Плана). Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана на животну средину, које је донео Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, Градске управе града Кикинде под бројем III-09-501-24/2019 од дана 28.01.2019. године („Службени лист града Кикинде“, број 13/19).

Носилац израде Измена и допуна Плана је Градска управа града Кикинде, Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, а послови израде Измена и допуна Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о изради Измена и допуна Плана.

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на редефинисање намене и регулације у делу грађевинског подручја насеља Башаид, као и дефинисање правила уређења и грађења за предметне садржаје, односно редефинисање и допуну правила уређења и грађења утврђених Планом генералне регулације насеља Башаид. Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Башаид, представља део грађевинског подручја насеља Башаид и обухвата целе катастарске парцеле бр. 619, 1453/2 и 11094/1 све у КО Башаид и део катастарске парцеле број 1454 у КО Башаид.

Одлуком о изради Измена и допуна Плана, а на основу чл. 516 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), измене и допуне Плана ће се спроводити скраћеним поступком, што подразумева да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција који су овлашћени да их утврђују, а који су се односили, односно били од интереса за Измене и допуне Плана.

Измене и допуне Плана су урађене амандмански и садрже текстуални и графички део.

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Граница обухвата Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид обухвата целе катастарске парцеле: 619, 1453/2 и 11094/1 све у КО Башаид, као и део катастарске парцеле 1454 КО Башаид.

Укупна површина Измене и допуне плана износи око 7,52 ha.

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Башаид („Службени лист општине Кикинда“ број 10/15), **у текстуалном делу плана**, врше се следеће измене:

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.1.2. Функционалне целине**, у подподтачки **2.1.2.5. Комуналне површине**, иза првог пасуса додаје се други пасус, који гласи:

„На јавној површини, у оквиру Блока 27, непосредно уз гробље планира се формирање пејзажно уређеног комплекса у оквиру ког се планира изградња објекта у функцији капеле.“

Досадашњи пасуси 2 – 7, постају пасуси 3 – 8.

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.1.2. Функционалне целине**, у подподтачки **2.1.2.5. Комуналне површине**, седми пасуса се мења и гласи:

„Укупна површина предвиђена за комуналне површине и садржаје износи 7,51 ha, односно 3,02 % од укупне површине грађевинског подручја насеља.“

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.1.3. Биланс површина**, табела се мења и гласи:

„2.1.3. Табеларни приказ планираних површина

Р. бр.		ha	%
1.	Целина центра	12,39	4,98
	- Центар (управа, становање, пословање)	10,98	
	- Комплекс верског објекта у центру насеља	0,65	
	- Парк	0,76	
2.	Становање	112,74	45,31
3.	Радне површине	17,52	7,04
4.	Зеленило и спортско рекреативне површине	31,53	12,67
	- спорт и рекреација	12,52	
	- заштитно зеленило	19,01	
5.	Комуналне површине	7,51	3,02
	- гробље	5,47	
	- комплекс капеле	0,10	
	- пијаца вашариште	0,75	
	- водоизвориште	1,19	
	- пречистач отпадних вода (површина у оквиру заштитног зеленила)	-	
6.	Улични коридори	67,13	26,98
Грађевинско подручје насеља - укупна површина у обухвату Плана		248,82	100

”

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.7. Опис блокова и основни урбанистички параметри**, други пасус мења се и гласи:

„Блокови бр. 1, 3, 9, 20, 26, 27:

Намењени су становању, заштитном зеленилу и комплексу капеле (блок бр. 27). Даље уређење вршиће се према одредбама овог Плана. На површинама намењеним заштитном зеленилу забрањује се градња.

Основни параметри за површине намењене становању су:

- Индекс заузетости парцеле: максимум 40%;

- Спратност објекта: максимум П+1+Пк.

Основни параметри за комплекс капеле су:

- Индекс заузетости парцеле: максимум 40%;
- Спратност објекта: максимум П.“

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.8. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина**, у подподтачки **2.8.1. План регулације**, текст се мења и гласи:

„Планом се дефинишу регулационе линије парцела површина јавне намене и то:

- парцела државног пута IIА реда бр.117 (Блок бр. 28);
- улични коридор (Блок бр. 27);
- гробље (Блок бр. 28);
- комплекс капеле (Блок бр. 27);
- заштитно зеленило (Блок бр. 27).

Површине – парцеле се образују од следећих катастарских парцела

Намена	парцела	
	цела	део
државни пут	11094/1	619
улични коридор		1454,1453/2
гробље		619,1453/2
капела		1454
заштитно зеленило		1453/2

Регулационе линије површина – парцела јавне намене су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
1	7453732.07	5054907.32	6	7454010.07	5055064.62
2	7453750.48	5054917.59	7	7454005.69	5055059.46
3	7453783.47	5054932.01	8	7454025.75	5055079.61
4	7453801.68	5054936.99	9	7454046.56	5055058.03
5	7454004.62	5055060.59	10	7454068.58	5055101.50

Нивелационим решењем се задржавају постојећи нивелациони елементи, уз прилагођавање према техничкој документацији.

Планом регулације се задржавају остале регулационе линије, осим у деловима насеља где је прописана израда Планова детаљне регулације.“

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.8. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина**, у подподтачки **2.8.3. Парцелација и препарцелација**, у поднаслову **2.8.3.2. Препарцелација**, текст се мења и гласи:

„Од парцела насталих деобом, које добијају нову намену, и постојећих парцела препарцелацијом се образује нова јединствена грађевинска парцела **површине јавне намене** – парцеле уличних коридора, пречистача отпадних вода, вашаришта и комплекса капеле код гробља.“

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.8. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина**, у подподтачки **2.8.4. Површине планиране за јавне садржаје и објекте**, трећи пасус мења се и гласи:

„На графичком прилогу бр. 2.3. је дат приказ површина јавне намене у грађевинском подручју насеља Башаид. То су:

централни садржаји јавне намене

- месна канцеларија,
- полицијска установа и ватрогасни дом,
- предшколска установа
- основна школа са спортским тереном,
- здравствена станица и апотека,
- дом културе,
- библиотека,
- пошта,
- пијаца.

спортско-рекреативни садржаји јавне намене и јавне зелене површине

- отворени спортски терени,
- парковске површине,
- заштитно зеленило.

комунални и инфраструктурни садржаји јавне намене

- гробље,
- комплекс капеле,
- улични коридори,
- каналско земљиште,
- извориште водоснабдевања,
- постројење за пречишћавање отпадних вода.“

У тачки **2. Правила уређења**, у подтачки **2.9. Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, у подподтачки 2.9.6. Зелене површине**, након последњег пасуса додаје се нови пасус, који гласи:

„Пејзажно уређење комплекса капеле код гробља потребно је ускладити са концепцијом уређења гробља. Постојећи дрворед на улазу у гробље треба сачувати и евентуално заменити оне саднице које су девастиране. Потребно је оивичити површину нижим жбунастим врстама у комбинацији са дрвенастим врстама средње висине које не треба густо садити. Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење, да у колориту постоји превага зелене боје разних нијанси и да постоји одређена отпорност врста на станишне услове. Такође треба формирати места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу и обезбедити јавну расвету.“

У тачки **3. Правила грађења**, у подтачки **3.5. Правила грађења за инфраструктурне и комуналне садржаје**, врше се следеће измене:

- Први пасус мења се и гласи:

„За комуналне садржаје: комплекс капеле код гробља, пијацу-вашариште, извориште водоснабдевања, канале и трафо-станице који се налазе у оквиру предметног простора на површинама одређеним за спровођење из овог Плана, уређење комплекса, реконструкција постојећих и/или изградња нових објеката вршиће се на основу овог Плана као и применом важеће законске регулативе, односно важећих правилника, који конкретне области уређују.

- После првог пасуса, додаје се други пасус, који гласи:

„**Објекат капеле** код гробља се може градити искључиво у оквиру комплекса намењеног за његову изградњу. Капела може заузети максимално 40% комплекса и мора бити изграђена као приземни, слободностојећи објекат. У оквиру комплекса капеле се дозвољава изградња стаза, платоа и надстрешница, као и постављање адекватног мобилијара у функцији коришћења капеле и гробља. Грађевинска линија

објекта се може поставити на регулациону линију, а може бити и увучена у оквиру комплекса. Изградњом објекта капеле и уређењем комплекса не сме се нарушити виталност и амбијентална вредност постојећег дрвореда уз гробље.“

Досадашњи пасуси 2-4, постају пасуси 3-5.

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Башаид **у графичком делу плана**, мењају се следећи графички прикази, у делу који је обухваћен Изменама и допунама Плана:

- „Графички приказ бр. 2.2. – Границе плана и границе планираног грађевинског земљишта насеља са претежном наменом (Р 1:5000)“;
- „Графички приказ бр. 2.3. – Површине јавне намене (Р 1:5000)“;
- „Графички приказ бр. 2.4. – Саобраћајна инфраструктура, нивелација и регулација (Р 1:5000)“.

а после графичког приказа бр. 2.4. додаје се нови графички приказ:

- „Графички приказ бр. 2.4.1. – План регулације – детаљ (Р 1:1000)“.

У графичким приказима бр. 1.1, 2.1, 2.5, 2.7 и 2.8 нема измена.

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Башаид, План генералне регулације насеља Башаид („Службени лист општине Кикинда“ број 10/15) остаје на снази и примењује се у свему, осим у деловима који су промењени Изменама и допунама Плана у оквиру дефинисаног обухвата Измена и допуна Плана.

116.

На основу члана 35. и члана 216. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и чланова 15., 40. и 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), након извршене стручне контроле и јавног увида, а по прибављеном позитивном мишљењу Комисије за планове од дана 07.08.2020. године, Скупштина Града Кикинде на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ КИКИНДА

Члан 1.

Доносе се Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда (у даљем тексту: План), према Елаборату израђеном од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

Члан 2.

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на редеофинисање намене и регулације у делу грађевинског подручја Кикинде.

Граница подручја обухваћеног Планом обухвата целе катастарске парцеле број 21209/1, 21209/2, 21210, 21211, 21212/1 и 21212/2 к.о. Кикинда.

Укупна површина планског подручја износи око 2,67 ha.

Члан 3.

План је одређен Елаборатом који садржи:

- А) Општу документацију
- Б) Текстуални део измена и допуна Плана
 - 1. Уводно образложење
 - 2. Опис границе обухвата измена и допуна Плана
 - 3. Измене и допуне у текстуалном делу Плана
 - 4. Измене у графичком делу Плана
 - 5. Примена измена и допуна Плана
- В) Графички део измена и допуна Плана
- Г) Документациону основу измена и допуна Плана

Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози Елабората.

Члан 4.

Саставни део Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда је и Решење Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, број III-09-501-152/2019, о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, објављено у „Службеном листу града Кикинде“, број 26/2019.

Члан 5.

План ће бити израђен у пет примерака у аналогном и пет примерака у дигиталном облику са аналитичко-документационом основом и биће потписани и оверени на прописан начин.

Два примерка потписаних Измена и допуна Плана у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чуваће у својој архиви Инвеститор, по један примерак Измена и допуна Плана у аналогном облику и у дигиталном облику Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у надлежним службама града Кикинда.

Члан 6.

Простор обухваћен Планом може се користити само на начин предвиђен Планом.

Члан 7.

О спровођењу Плана стараће се Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде.

Трошкове спровођења Плана сносиће инвеститор ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Члан 8.

Текстуални део Плана објавити у „Службеном листу града Кикинда“, а План у целини на интернет порталу Града Кикинде.

Члан 9.

План и ова Одлука ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-35/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА**1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда донет је од стране Скупштине града Кикинде 06.10.2017. године и објављен у „Службеном листу града Кикинде“, број 22/17 (у даљем тексту: План).

На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда („Службени лист града Кикинде“, бр. 26/19 и 28/19) и Програмског задатка дефинисаног од стране „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад, Служба за припрему и надзор инвестиције, приступљено је изради Измена и допуна Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда (у даљем тексту: Измене и допуне Плана). Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда на животну средину, („Службени лист града Кикинде“, број 26/19), које је донео Секретаријат за развој и управљање инвестицијама под бројем III-09-501-152/2019 од дана 09.09.2019. године.

Носилац израде Измена и допуна Плана је Градска управа града Кикинде, Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, а послови израде Измена и допуна Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Циљ израде Измена и допуна Плана је обезбеђење површина јавне намене и стварање услова за изградњу трансформаторске станице 110/35/20 kV, 3x31,5 MVA „Кикинда 1“, на месту постојеће трансформаторске станице 110/35 kV, 2x31,5 MVA, „Кикинда 1“.

Измене и допуне Плана врше се у текстуалном и графичком делу Плана и односе се на редефинисање намене и регулације на простору у обухвату Измена и допуна Плана, као и редефинисање и допуну правила уређења и грађења утврђених Планом којим ће се омогућити директно спровођење.

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна Плана чиниће: комуналне површине намењене за комплекс трансформаторске станице 110/35/20 kV, 3x31,5 MVA „Кикинда 1“ и површине за производно-складишно-трговинске комплексе.

У складу са чланом 10. Одлуке о изради Измена и допуна Плана, израда Измена и допуна Плана се врши по скраћеном поступку који подразумева да неће бити спроведен поступак раног јавног увида.

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су посебни услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција који су овлашћени да их утврђују, а који су се односили, односно били од интереса за Измене и допуне Плана.

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део.

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Обухват Измена и допуна Плана се налази у катастарској општини Кикинда и обухвата целе катастарске парцеле број 21209/1, 21209/2, 21210, 21211, 21212/1 и 21212/2 КО Кикинда.

Граница обухвата Измена и допуна Плана одређена је преломним тачкама граница катастарских парцела, дефинисаних у опису границе обухвата Измена и допуна Плана.

Почетна тачка описа налази се на тромеђи катастарских парцела број 21208/1, 21209/1 и 21685/1 у катастарској општини Кикинда.

Од ове тромеђе граница иде у правцу југоистока пратећи североисточну међу катастарских парцела 21209/1 и 21210 до тромеђе катастарских парцела број 21206, 21538/1 и 21210.

Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи северозападну међу катастарске парцеле број 21538/1 до тромеђе катастарских парцела број 21538/1, 21213 и 21212/1.

Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи југозападну међу катастарске парцеле број 21212/1 до тромеђе катастарских парцела број 21212/1, 21213 и 21685/1.

Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи југоисточну међу катастарске парцеле број 21685/1 до тромеђе катастарских парцела број 21208/1, 21209/1 и 21685/1, почетне тачке описа.

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана износи око 2,67 ха.

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 22/17), у текстуалном делу Плана, врше се следеће измене:

У поглављу „ПЛАНСКИ ДЕО, I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА“, у подтачки „2.11. БИЛАНС ПОВРШИНА“, Табела биланса површина мења се и гласи:

НАМЕНА ПОВРШИНА		ПОСТОЈЕЋЕ		ПЛАНИРАНО	
		ха	%	ха	%
1.	РАДНЕ ПОВРШИНЕ	193,86	26,59	419,33	57,50
	Индустријски комплекси	155,66	21,35	165,36	22,68
	Остали радни комплекси	38,20	5,24	/	/
	Производно-складишно-трговински комплекси	/	/	179,51	24,61
	Мала и средња предузећа- предузетништво	/	/	74,46	10,21
2.	КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ	85,51	11,73	105,97	14,53
	Водозахват	44,68	6,13	58,05	7,96
	Постројење за пречишћавање отпадних вода	6,01	0,83	6,01	0,82
	Остале комуналне површине	28,22	3,86	34,61	4,74
	Трансформаторска станица	6,60	0,91	7,30	1,01
3.	СТАНОВАЊЕ	30,29	4,15	4,49	0,61
	Породично становање	10,87	1,49	0,55	0,07
	Породично становање неформалног типа	15,77	2,16	/	/
	Вишепородично становање	3,65	0,50	3,94	0,54
4.	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ЦЕНТРИ	4,86	0,67	7,63	1,05
	Центар „Шумице“	4,86	0,67	4,86	0,67
	Остали специјализовани центри	/	/	2,77	0,38
	ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ- ЦРКВИЦА НА ВОДИЦИ	1,68	0,23	1,68	0,23

5.	ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	33,95	4,65	83,26	11,42
	Паркови и скверови	2,69	0,37	/	/
	Шума парк	31,26	4,28	/	/
	Заштитно зеленило	/	/	56,15	7,70
	Заштитно зеленило са елементима парковског уређења	/	/	27,11	3,72
6.	САОБРАЋАЈ	8,22	1,13	88,95	12,20
	Улични коридори	3,64	0,50	66,94	9,18
	Саобраћајни терминали и површине	4,58	0,63	22,01	3,02
7.	ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ	64,98	8,91	17,87	2,45
	Кикиндски канал	15,31	2,10	15,31	2,10
	Кинђа	2,56	0,35	2,56	0,35
	Земљиште уз канал	47,11	6,46	/	/
8.	НЕУРЕЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	305,83	41,94	/	/
УКУПНО		729,18	100	729,18	100

"

У поглављу „ПЛАНСКИ ДЕО, I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ УЛИЦА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ“ у подтачки „3.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА“, табела после другог пасуса, мења се и гласи:

"

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
1	7455368.45	5075479.55	107	7455432.60	5073932.06
2	7455409.40	5075439.63	108	7455379.40	5073974.22
3	7455419.20	5075451.95	109	7455460.80	5073863.60
4	7455454.75	5075433.78	110	7455124.68	5073572.19
5	7455651.15	5075245.05	111	7455188.55	5073623.66
6	7455736.95	5075202.29	112	7455200.32	5073633.15
7	7455568.18	5075054.87	113	7455471.15	5073851.40
8	7456337.14	5075307.36	114	7455485.78	5073863.63
9	7456320.27	5075291.58	115	7455286.60	5073188.62
10	7456405.10	5075221.30	116	7455443.67	5073311.11
11	7456924.34	5075241.72	117	7455456.08	5073320.80
12	7456979.38	5075232.09	118	7455478.28	5073338.12
13	7456421.49	5075074.36	119	7455488.82	5073346.81
14	7456464.12	5075077.02	120	7455685.92	5073504.53
15	7456617.82	5075164.09	121	7455728.85	5073541.24
16	7456626.95	5075155.12	122	7455744.72	5073554.38
17	7456637.75	5075144.50	123	7456053.56	5073838.33
18	7456602.77	5075132.84	124	7456070.71	5073850.27
19	7456617.54	5075118.32	125	7456100.33	5073872.54
20	7456687.83	5075131.39	126	7456253.49	5074006.32
21	7456933.29	5075199.43	127	7456300.45	5074040.03
22	7457006.84	5075212.97	128	7456318.73	5074053.14
23	7457022.19	5075193.43	129	7456295.70	5074072.15
24	7457044.80	5075219.96	130	7456293.61	5074114.46
25	7457054.35	5075199.35	131	7456292.42	5074178.19
26	7457160.30	5075241.23	132	7456304.88	5074295.14
27	7457427.43	5075192.09	133	7456334.85	5074425.17
28	7457515.19	5075151.73	134	7456339.76	5074436.42
29	7457515.17	5075138.95	135	7456457.32	5073702.70
30	7457508.29	5075129.38	136	7456283.95	5073566.17
31	7457541.93	5075099.24	137	7456264.12	5073550.16
32	7457442.37	5075025.87	138	7455952.70	5073305.74
33	7457404.98	5075022.05	139	7455965.53	5073290.40
34	7457381.23	5075009.56	140	7455935.11	5073292.02
35	7457350.25	5074997.49	141	7455947.86	5073276.61
36	7457320.60	5074986.97	142	7455491.29	5072943.51

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
37	7457287.07	5074977.24	143	7455479.00	5072933.25
38	7457250.43	5074968.70	144	7455280.32	5072777.54
39	7457250.58	5074993.28	145	7455173.77	5072888.08
40	7457163.98	5074916.20	146	7455712.98	5073047.55
41	7457165.58	5074955.71	147	7455725.92	5073032.15
42	7457112.50	5075039.61	148	7455982.55	5073234.72
43	7457081.18	5075036.43	149	7455987.53	5073264.12
44	7457081.17	5074998.45	150	7456000.38	5073248.77
45	7457052.42	5074973.73	151	7456477.22	5073624.42
46	7457058.83	5074919.71	152	7456521.59	5073684.64
47	7456962.57	5074903.57	153	7456592.32	5073547.72
48	7456908.86	5074889.42	154	7456658.53	5073421.51
49	7456828.97	5074854.81	155	7456701.47	5073341.01
50	7456815.20	5074867.85	156	7456713.62	5073319.91
51	7456764.23	5074842.03	157	7456697.98	5073306.73
52	7456988.61	5074955.73	158	7456659.49	5073277.33
53	7456948.51	5074947.48	159	7456456.75	5073101.99
54	7456924.67	5074942.03	160	7456379.96	5073056.42
55	7456890.72	5074932.24	161	7456235.28	5072968.16
56	7456864.57	5074923.80	162	7456250.69	5072949.76
57	7456830.29	5074911.35	163	7456231.66	5072934.06
58	7456551.55	5074861.54	164	7455964.05	5072748.54
59	7456494.15	5074875.96	165	7455979.48	5072730.15
60	7456448.23	5074887.49	166	7457277.71	5073759.36
61	7456442.82	5074865.95	167	7457200.47	5073701.67
62	7456453.23	5074851.21	168	7457192.57	5073695.54
63	7456375.91	5074882.76	169	7456924.97	5073495.29
64	7456408.28	5074824.11	170	7456880.82	5073460.85
65	7456110.38	5074869.70	171	7456972.39	5073062.15
66	7456109.68	5074852.21	172	7456866.84	5072974.81
67	7456122.13	5074846.71	173	7456871.40	5072964.34
68	7456040.39	5074785.87	174	7456883.64	5072880.75
69	7455968.85	5074731.95	175	7456904.76	5072879.84
70	7455884.06	5074668.05	176	7456811.28	5072830.28
71	7455802.30	5074605.50	177	7456806.91	5072935.95
72	7455764.97	5074576.19	178	7456785.12	5073015.33
73	7455703.29	5074528.47	179	7456740.47	5073118.88
74	7455671.65	5074519.16	180	7456680.27	5073235.51
75	7455569.31	5074661.57	181	7456483.01	5072672.23
76	7455415.13	5074531.95	182	7456462.85	5072655.82
77	7455276.55	5074088.29	183	7456849.87	5072961.02
78	7455265.65	5074077.37	184	7456212.39	5072420.95
79	7455302.09	5074036.98	185	7456212.62	5072452.08
80	7455305.95	5074034.36	186	7456200.10	5072441.89
81	7455337.23	5074024.31	187	7456170.41	5072373.14
82	7455520.22	5074148.41	188	7456055.65	5072293.06
83	7455532.14	5074157.77	189	7455826.45	5072107.64
84	7455542.19	5074165.66	190	7455730.28	5072033.20
85	7455547.17	5074159.39	191	7455958.31	5075608.92
86	7455977.68	5074491.75	192	7456012.63	5075598.75
87	7455989.08	5074500.70	193	7457580.36	5075046.75
88	7456098.18	5074609.24	194	7457558.10	5075043.42
89	7456109.04	5074594.88	195	7456788.57	5073179.84
90	7456428.50	5074623.38	196	7456822.94	5073107.08
91	7456408.09	5074582.80	197	7456847.78	5073047.44
92	7456423.43	5074565.11	198	7455900.13	5072166.26
93	7456199.06	5074442.42	199	7455212.08	5074226.46
94	7456210.08	5074428.18	200	7456718.20	5075218.89
95	7456095.42	5074363.13	201	7456556.31	5074733.69
96	7456083.91	5074354.33	202	7456627.12	5074794.40
97	7455955.95	5074256.44	203	7456680.53	5074832.14
98	7455945.13	5074247.94	204	7457015.68	5073165.26

Број тачке	Y	X	Број тачке	Y	X
99	7455949.00	5074228.00	205	7456705.94	5072822.78
100	7455835.89	5074136.84	206	7456505.87	5074678.97
101	7455817.50	5074122.34	207	7457447.65	5075019.62
102	7455690.73	5074025.39	208	7456890.44	5073468.35
103	7455645.93	5074013.52	209	7456967.75	5073527.31
104	7455633.82	5074004.27	210	7456989.77	5073353.99
105	7455552.23	5073941.92	211	7457015.30	5073412.29
106	7455476.45	5073917.29	212	7457045.28	5073438.44

”

У поглављу „ПЛАНСКИ ДЕО, 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ УЛИЦА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ“ у подтачки „3.3. ПОВРШИНЕ (ПАРЦЕЛЕ) ПЛАНИРАНЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ“, табела „Планиране парцеле јавне намене се образују од следећих парцела“, мења се и гласи:

”

Намена	Парцеле	
	целе	делови
државни пут Ib реда бр. 13	21538/1,21538/3,21538/4	21696/38
државни пут Ib реда бр. 15	21544,21543	10424,21473/1,10396/1
улични коридори	21667,21668,10406/1,10407,10920,21675,21373/2,21373/1,10401/4,10404/3,10402/3,10402/2,10401/2,10401/3,10402/5,10403/10,10403/9,21673,10658,10659,10660,10661,21679,20970,20951,10675,10684,10685,20966/5,20965/3,21681,20913,20915/1,20920/5,21097/1,21098/1,21060,21092/1,21092/2,21099/1,21099/2,21684/2,20915/6,20915/4,20915/2,21156,21157,21311/13,21311/12,21552/2,21551/2,21685/2,21287,21288,21697,21686/2,21686/1,21685/1,21685/5,21538/1,21684/3,10737/2	10444,10443,10442,10441,10435,10434,10433,10432,10431,10430,10429,10428,10427,10426,10419/1,10403/15,10399,10396/4,10369/1,21538/3,10395/2,10395/1,21667,10396/2,21680,10745/2,10744/1,10398,10592,10402/1,10403/5,10403/14,10403/17,21674,10526,10591/2,10609/2,10610,10612,10614/2,10615,10616,10619/3,10619/2,10620/1,10620/2,10622,10623,10624,10625,10626,10627/1,10627/2,10628,10630,10632,10631,10633,10634,10635,10636,10637,10638,10639,10640,10643,10644/1,10644/2,10646/1,10646/2,10647,10648,10649,10651,10652,10654,10655,10656,21031/1,21029/1,21030/1,21031/2,20971,20969,21030/2,21025,21024,21022/2,21021/2,10653,10650,10641,10642,10629,10621,10619/1,10618,10614/1,10613,20963/2,20962,20963/1,20961,20960,20959/1,20958,20957,20956/1,20956/2,20953,20952,20950/1,20949,20948/2,20947/6,20947/5,20947/4,20947/3,20947/2,20945,20944/2,20944/1,20940,20939,20938,20934,20933,20931,20930/2,20930/1,20928,20927,20923,20922,10666/1,10666/2,10667,10668,10669,10670,10671,10672,10674,10677,10678/1,10678/2,10679,10680/4,10680/1,10681,10682,10683,10687,10689,10692,10693,10694,10696,10698,10700/1,10701/1,10702/2,10703,10705,10706,10707,10710,10712,10713,10716,10717,10719,10721,10722,10725,10726,10727,10729,10730/1,10730/2,10732/6,10732/3,209693,20992,20991,20990,20989,20987,20986,20983,20982,20980,20979/1,20978,20977,20976,20975,20974,20973/4,20973/3,20973/1,20972,20964,20959/2,20955/2,20955/1,20954,20950/2,20948/1,20946,20943/2,20943/1,20942,20937,20936,20929,20925,20924,10665,10676,10680/3,10680/2,10683,10688,10690,10691,10695,10697,10699,10700/2,10701/2,10702/1,10704,10708,10711,10714,10718,10720/1,10723,10724,10728,10731,10732/2,10738/4,20865/2,20866/2,10867/2,20868/2,20869/2,20870/2,20871/2,20872/2,20873/14,20873/15,20873/10,20873/2,

Намена	Парцеле	
	целе	делови
		20873/4,20875/2,20876/1,20877,20882,20883/3,20883/2,20884,20885,20888,20889/2,20889/3,20890/2,20890/1,20893,20894,20897,10898,20899/1,20899/2,20901/1,20902,20906/2,20907/1,20907/3,20907/4,20908,20909,20910,20911,20912,20914/1,20914/2,20919,20921,21128/2,21128/1,21124,21127,21123,21118,21116,21117,21114,21113,21112/7,21112/3,21112/2,21112/1,21111,21110,21108,21104,21102,21100,21097/2,21096/1,21096/4,21096/5,21095,21094/2,21094/1,21091/1,21088,21087,21084,21083,21081,21080,21079,21078,21077,21076,21075,21074,21071/1,21071/2,21070,21067,21066,21065/2,21065/4,21065/3,21065/9,21065/8,21065/1,21064,21062,21061,21059,21058/9,21058/8,21058/6,21058/5,21058/4,21312,21682,21058/1,21063,21065/7,21069,21082,21085,21093/2,21096/7,21096/3,21101,21103,21112/6,21126,21129/1,21129/2,20920/8,20920/7,20920/1,20916,20915/5,20915/3,20907/2,20906/1,20905,20901/2,20901/3,20896,20895,20892,20891/1,20891/2,20889/4,20889/1,20887,20886,21155,21154,21152,21151,21150,21149,21148,21147,21146,21144,21143,21141,21142,21140,21138,21137,21136,21134,21132,21131,21130,21301/4,21301/3,21301/2,21301/1,21302,21303,21305,21306,21308,21309,21310,21311/1,21379,21385/1,21386,21387,21388,21389,213390,21391,21392,21393,21394,21396,21397,21398,21400,21401,21402,21403,21404,21405,21271,21270,21399,21268,21267,21266/2,21265/2,21264/2,21263/2,21262/2,21261/2,21430,21431,21432,21433,21434,21434,21435,21436,21437,21438,21439,21440,21441,21442,21443,21444,21445,21446,21447,21448,21449,21450,21451,21452,21535,21475,21457/2,21457/1,21199/2,21696/38,21199/1,21201,21202,21203,21205,21207,21206,21208/2,21208/1,21209/1,21212/1,21213,21214,21215,21216,21254,21255/2,21255/1,21256,21257,21258,21259,21260,21696/4,10735/1,10735/2,10396/2,10408/1
канал	21469/1,21473/5,10497/3	21473/1,21676/1,10399,10396/1,21266/1,21265/1,21264/1,21263/1,21262/1,21261/1,21260,2121259,21258,21257,21256,21255,21254,21686/1
водозахват	10436/1,10436/2,10436/3,10437,10438/1,10438/2,10439,10440,10409,10410,10411,10412,10413,10414,10415,10416,10417,10418,10496,10497/1,10498/1,10498/2,10400,10398,10397,10408/2,10406/2,10403/2	10441,10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448,10399,10396/1,10403/14,10402/4,10401/1,21473/1,10396/4,10403/15,10408/1
пречистач отпадних вода	10403/16,10403/1,10403/7,	10403/4
трафостаница	21209/2,21211,21212/2,21210,10403/6	10403/17, 21212/1, 21209/1
заштитно зеленило	21185/1,21265/1,21266/1	20871/12,20872/2,20873/9,20873/13,20873/11,20873/10,20873/2,20873/4,20875/2,20876/2,20878,20881/2,20883/3,20883/2,20884,20886,20887,21164/2,21162,21161,21160/2,21160/1,21159,21158,21155,21154,21153,21151,21150,21149,21148,21147,21145,21143,21141,21139,21137,21135,21134,21133,21131,21130,21301/4,21301/3,21301/2,21301/1,21302,21304,21307,21308,21309,21310,21311/1,21311/2,21311/15,21311/11,21311/10,21311/9,21311/8,21311/14,2133/6,21311/4,21311/5,21311/7,21311/3,21373/1,21373/3,21373/2,21379,21380,21381,21300,21299,21298,21297,21296,21295,21294,21293,21292,21291,21290,21289,21287,21286,21285,21284,21283,21282,21281,21280,21279,

Намена	Парцеле	
	целе	делови
		21278,21276,21277/1,21277/2,21275,21274, 21273,21272,21177,21178,21179,21180,21181/1, 21181/2,21182,21183,21184,21185/2,21186/2, 21188,21187/1,211876/1,21261/2,21262/2, 21263/2,21264/2,21265/2,21266/2,21267,21268, 21259,21260,21261/1,21262/1,21263/1,21264/1,

„

У поглављу **„ПЛАНСКИ ДЕО, I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“**, у тачки **„5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА“**, у подтачки **„5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“**, у подподтачки **„5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре“**, врше се следеће измене и допуне:

- пети, шести и седми пасуси мењају се и гласе:

„Напајање потрошача ће се вршити у потпуности са 20 kV напонског нивоа, преко трансформаторских станица 20/0,4 kV и 20 kV преносне мреже из трансформаторских станица 110/20 kV „Кикинда 2“, снаге 3x31,5 MVA и трансформаторске станице 110/35/20 kV „Кикинда 1“, 3x31,5 MVA, која ће се изградити на локацији постојеће трансформаторске станице 110/35 kV „Кикинда 1“, 2x31,5 MVA, обезбеђењем потребних површина за изградњу.

Трансформаторске станице 35/10 kV ће се реконструисати у 20 kV разводна чворишта.

Постојећа 10 kV и 35 kV мрежа ће се реконструисати на 20 kV, а трансформаторске станице 10/0,4 kV на 20/0,4 kV напонски пренос. Електроенергетска мрежа, 20 kV и 0,4 kV, ће бити подземна и надземна, а високонапонска 110 kV надземна.

У трансформаторску станицу „Кикинда 2“ ће се увести планирани 110 kV далековод Ада-Кикинда.“

- додаје се поднаслов **„Услови за уређење трансформаторске станице 110/35/20 kV „Кикинда 1“**, са припадајућим текстом, који гласи:

„ Услови за уређење трансформаторске станице 110/35/20 kV „Кикинда 1“

Трансформаторска станица 110/35/20 kV „Кикинда 1“, 3x31,5 MVA ће се градити на катастарским парцелама: 21209/2, 21210, 21211, 21212/2 КО Кикинда на којима је изграђена постојећа трансформаторске станице 110/35 kV „Кикинда 1“, 2x31,5 MVA, као и на делу катастарских парцела: 21209/1 и 21212/1 КО Кикинда, које су овим Изменама и допунама Плана, опредељене за ту намену.

Део постојећег комплекса ТС 110/35 kV „Кикинда 1“, 2x31,5 MVA се задржава са постојећом наменом, а део постројења се уклања и на његово место долазе нови делови постројења који чине функционалну и техничко-технолошку целину трансформаторске станице 110/35/20 kV „Кикинда 1“.

Трафостаницу 110/35/20 kV „Кикинда 1“, као јединствени функционални објекат, сачињаваће: разводно постројење 110 kV, зграда са 20 kV постројењем и заштитно управљачком опремом за 110 kV и постојеће 35 kV постројење са заштитно управљачком опремом, два енергетска трансформатора називног напона 110/35 kV и један енергетски трансформатор називног напона 110/20 kV, снаге 31,5 MVA, интерне саобраћајнице, пешачке и манипулативне површине и остали делови постројења који су неопходни за техничко-технолошку целину трансформаторске станице, уређаји и опрема у функцији електроенергетског објекта у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција.

Постројење 110 kV се састоји од осам поља за спољњу монтажу на отвореном, које ће се опремити са три далеководна поља, три трансформаторска поља и једним спојним пољем. Једно поље ће бити резервно и остаје неопремљено, за прихват евентуалног будућег далековода 110 kV. Планирано је опремање два система главних сабирница 110 kV и уградња једног енергетског трансформатора називног напона 110/20 kV, називне снаге 31,5 MVA.

Постројење 20 kV се изводи слободностојећим ћелијама извлачивог типа, монтира се у новој згради и садржи три секције једноструких главних сабирница.

Постојећи објекат 35 kV постројења са припадајућом опремом и уређајима се задржава у постојећој функцији.

У поглављу **„ПЛАНСКИ ДЕО, I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“**, у тачки **„6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“**, у подтачки **„6.4. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА“**, други и трећи пасус мењају се и гласе:

„Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.“

Мере заштите од **земљотреса** су правилан избор локације за градњу објеката, примена одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју (за земљотрес јачине VIII степени према Европској макросеизмичкој скали EMC-98). Мере заштите од земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.“

У поглављу **„II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, прва алинеја другог пасуса мења се и гласи:

„- конструкција објеката мора бити прилагођена осцилацијама изазваним земљотресом јачине VIII степени према EMC-98;“

У поглављу **„II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“**, у тачки **„5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“**, у подтачки **„5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, у подподтачки **„5.2.1. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре“**, четврти пасус се мења и гласи:

„Водни објекти:

За планирање изградње објеката и извођења радова у зони мелиорационих канала поштовати следеће:

- Дуж обала канала планирати стално проходну и стабилну радно-инспекциону стазу ширине минимум 5 m у грађевинском подручју и 10 m у ванграђевинском подручју, за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу не сме се планирати изградња никаквих надземних објеката (зграде, шахтови, вентили и др.), не сме се планирати садња дрвећа, постављање ограда и слично;
- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију планирати по линији експропријације канала, односно на минималном одстојању од ње (до 1 m), тако да међусобно, управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала буде минимум 5 m у грађевинском подручју и 10 метара у ванграђевинском подручју;
- Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и димензионисана на оптерећења грађевинске механизације којом се одржава водни

- објекат, а која саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе;
- Сва евентуална укрштања инсталације са водотоком/каналом планирати под углом од 90°;
 - Укрштања инсталација са каналском мрежом планирати њиховим постављањем у заштитној цеви испод дна канала, тако да горња ивица заштите буде минимум 1 m испод пројектованог дна канала. Минималну дужину заштитне цеви планирати колико је ширина канала у нивоу терена;
 - Подземно укрштање инсталација са каналском мрежом у близини пропуста или моста планирати на удаљености минимум 5 m од пропуста или моста;
 - У случају да се постављање инсталације планира њеним постављањем уз конструкцију пропуста или моста, услов је да доња ивица заштитне цеви не сме залазити у светли отвор пропуста или моста (не сме бити испод доње ивице конструкције пропуста или моста);
 - Планском документацијом предвидети обавезу инвеститора да, у случају реконструкције пропуста или моста, о свом трошку изврши измештање и поновно враћање инсталације на конструкцију пропуста или моста;
 - Укрштање инсталације могуће је планирати и у склопу пропуста уколико је надслој земље изнад пропуста довољне дебљине, али тако да заштитна цев инсталације буде минимум 0,1 m изнад горње ивице пропуста;
 - Предвидети прописно обележавање инсталације на водном земљишту;
 - Саобраћајне површине се планирају изван зоне експропријације канала. Уколико је потребна саобраћајна комуникација-повезивање леве и десне обале канала, планирати је уз изградњу пропуста или моста. Техничко решење пропуста или моста мора обезбедити постојећи водни режим и одржавати стабилност дна и косина канала;
 - Атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, околне површине, ригол и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије. На месту улива атмосферских вода планирати уливне грађевине које својим габаритом не залазе у протицајни профил реципијента и не нарушавају стабилност обале реципијента. Испред улива атмосферских вода у реципијент, планирати изградњу таложника и решетки ради отклањања нечистоћа.
 - За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа и сл.) планирати одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник) пре испуста у јавну атмосферску канализациону мрежу. Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање минимално доброг еколошког статуса воде у реципијенту;
 - Сви објекти за сакупљање и третман атмосферских и отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања;
 - Изливну грађевину пројектовати као армирано-бетонски објекат, тако да својим габаритима не залази у протицајни профил мелиорационог канала – пријемника, и не нарушава стабилност обала канала;
 - На месту излива воде, обложити корито канала (косине и дно) у потребној дужини узводно и низводно од излива, облогом од камена или бетонских елемената;
 - Обезбедити такво уређење простора и његово коришћење којим се неће угрозити нормално функционисање и одржавање каналске мреже и свих водних објеката, који ће обезбедити слободан протицајни профил, стабилност косина и дна канала, као и несметан пролаз возилима и механизацији у зони водних објеката;
 - Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора најмање испунити граничне вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 2, 3 („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), а да се при том обезбеди одржавање еколошког статуса реципијента у складу са параметрима прописаним Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
 - Забрањено је у површинске и подземне воде уношење опасних и штетних материја које могу угрозе квалитет (еколошки и хемијски статус), тј. узроковати физичку,

хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у складу са чланом 97 и 133, став 1, тачка 9 Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);

- Забрањено је у водотоке испуштати било какве воде, осим условно чистих атмосферских. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, морају се обавезно комплетно пречистити (предtretман, примарно, секундарно или терцијарно), тако да задовољавају прописане граничне вредности Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) и прописане вредности квалитета ефлуента како се не би нарушило одржавање квалитета воде реципијента (II класе воде) у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
- Забрањено је у подземне воде уношење загађујућих материја уколико таква активност може довести до погоршања стања односно до погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде. Забране и ограничења испуштања загађујућих материја у подземне воде дефинисане су чланом 8 и листом I и II Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12).“

У поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, у подтачки „5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „5.3.1. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре“, у поднаслову „Зона заштите електроенергетских објеката“, у иза последње алинеје у трећем пасусу додаје се нови пасус са припадајућим текстом:

„Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта. „

У поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, у подтачки „5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „5.3.1. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре“, на крају текста, додаје се нови поднаслов „УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/35/20 kV „КИКИНДА 1“ са припадајућим текстом који гласи:

„Услови за грађење трансформаторске станице 110/35/20 kV „Кикинда 1“

Намена и врста објеката

Трансформаторска станица 110/35/20 kV је електроенергетски објекат, кога као једну техничку технолошку целину чине:

- разводно постројење 110 kV;
- зграда са 20 kV постројењем и заштитно управљачком опремом за 110 kV;
- постојеће постројење 35 kV са заштитно управљачком опремом;
- три ЕТ (два ЕТ 110/35 kV, 2х31,5 MVA и један ЕТ 110/20 kV, 31,5 MVA);
- инфраструктурни објекти у функцији трансформаторског постројења;
- интерне саобраћајнице, пешачке и манипулативне површине;
- ограда комплекса, односно и други делови постројења који чине техничко-технолошку целину трансформаторске станице у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција.

Наведени делови објекта, као и други делови у оквиру техничко-технолошке целине трансформаторске станице, а у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција, чине технолошку целину трансформаторске станице 110/35/20 kV „Кикинда 1“ и не могу функционисати независно један од другог.

Изградња електроенергетских објеката мора бити у складу са законским прописима који регулишу ту врсту објеката, а у циљу задовољавања технолошких захтева и прописаних услова заштите.

Разводно постројење 110 kV

Разводно постројење 110 kV за спољњу монтажу се поставља на плато и чине га: напонски и струјни трансформатори 110 kV, растављачи 110 kV, сабирнички системи, прекидачи 110 kV, одводници пренапона и изолатори, односно и други делови постројења у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција. Постројење има три далеководна, три трансформаторска поља, једно спојно поље и једно резервно за прихват евентуално новог далековода. Могућа је етапна изградња.

Објекат са 20 kV постројењем и заштитно управљачком опремом за 110 kV

Зграда 20 kV постројења служи за смештај заштитно управљачке опреме 110 kV дела постројења, опреме и уређаја 20 kV дела постројења, као и уређаја за трансформацију, мерење, заштиту, сигнализацију и управљање 110 kV постројења, као и опрема за систем даљинског надзора и управљања, која омогућава даљинско управљање без присуства лица за манипулацију.

Објекат је потребно опремити инсталацијама водоводне, канализационе, електронске комуникационе мреже, а сопствена потрошња трафостанице ће се обезбедити из „кућног трансформатора.“

Услови за образовање грађевинске парцеле:

Планирану парцелу за изградњу трансформаторске станице ТС 110/35/20 kV „Кикинда 1“ образовати од постојећих парцела 21209/2, 21211, 21212/2, 21210 на којим се налазила ТС 110/35 kV „Кикинда 1“ и дела катастарских парцела 21212/1, 21209/1, дефинисати постојећим и новоодређеним међним тачкама, тако да задовољи технолошке захтеве изградње електроенергетског објекта, услов да мин. парцела за изградњу ТС 110/35/20 kV „Кикинда 1“ буде 80X100 m.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Грађевинска линија са источне стране парцеле се налази на мин. 3,0 m од регулационе линије.

Минимална дозвољена удаљеност објеката од северне границе парцеле износи 5,0 m, на делу где се гради нови објекат, односно на 1,0 m од граници парцеле у делу где се налази постојећи објекат.

Минимална дозвољена удаљеност објеката од западне границе парцеле износи 10,0 m, а од јужне границе парцеле минимална удаљеност објеката износи 5,0 m.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Други помоћни објекти у функцији електроенергетског објекта у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција.

Остали постојећи објекти који нису у функцији електроенергетског објекта се задржавају до привођења простора планираној намени, у постојећим габаритима и омогућавањем редовног одржавања.

Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле

На грађевинској парцели индекс заузетости је максимално 60% (површине хоризонталних габарита зграда), односно са саобраћајним површинама 70% (објекти + саобраћајно - манипулативне површине).

Испоштовати озелењеност парцеле мин. 30%

Највећа дозвољена спратност или висина објекта

- Макс. П+2+Пк (приземље + две етажe + поткровље), односно у складу са технолошким захтевима ове врсте електроенергетског објекта и потребама ОДС ЕПС Дистрибуција.

Правила за ограђивање грађевинске парцеле

- Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели, на удаљености од 1,0 m од суседне парцеле за обезбеђење уземљења, на сопственој парцели;
- са јужне стране ограда се може поставити на регулациону линију, односно границу парцеле;
- тамо где се задржава постојећа ограда, остаје у постојећем положају;
- врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије;
- мин. висина ограде је око 2,0m.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

За грађевинску парцелу обезбедити колски прилаз минималне ширине 6,0 m, са постојеће приступне саобраћајнице и пешачки прилаз, са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m.

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар комплекса изводити различитих ширина, у зависности од делатности, технолошког процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора, са свим потребним елементима за комфортно кретање.

У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1 m, а ширина колске саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5 m, односно мин. 7 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите. Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а препорука је за средње тешки саобраћај.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле обезбедити одговарајући паркинг простор за очекивани број путничких/теретних возила. Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m x 5 m, за теретно возило мин. 3 m x 6 m.

Заштита суседних објеката

- Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина, нити на било који начин угрозити суседне парцеле.
- Превентивне мере заштите животне средине од утицаја електроенергетског објекта ће се постићи одржавањем сигурносних удаљености и висина, што ће смањити ризик негативних утицаја на здравље људи. Као основ за праћење утицаја на животну средину, потребно је успоставити мониторинг параметара, који карактеришу електромагнетно поље, одмах по пуштању објекта у рад, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења, односно Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09).
- Заштитни појас далековода износи 25,0 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника.
- Заштитна зона око ТС 110/20 kV на отвореном износи 30,0 m.

- Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.
- Свака градња у заштитном појасу електроенергетског објекта условљена је Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), као и Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Службени лист СФРЈ“, бр. 74/90).
- У овој зони могу се градити енергетски и други објекти у функцији истих, а такође се може вршити и реконструкција постојећих објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92).
- Минимална дозвољена удаљеност објеката на суседној парцели од регулационе линије са западне стране границе парцеле комплекса трансформаторске станице износи 5,0 m.
- Ван заштитног појаса електроенергетских објеката, на суседним парцелама, важе правила уређења и грађења дефинисана Планом.
- Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена не могу се градити у обухвату Измена и допуна Плана, сем за потребе ОДС ЕПС Дистрибуција, у комплексу трансформаторске станице.
- Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који регулишу ову област, са аспекта заштите од пожара и безбедносних растојања, који произилазе из наведених законских и подзаконских аката, као и техничких препорука ЕПС-а, при пројектовању и изградњи објеката који су планирани и који су изграђени на овом простору.
- Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи нормативне, организационо техничке, превентивне, образовне и друге природе предвиђених законима и прописима Закон о заштити од пожара („Службени лист РС“, број 111/09), Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, бр. 11/96), Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета („Службени лист СФРЈ“, број 62/73), Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилник о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ“, број 41/93), Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/71 и 44/76), Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Службени лист СФРЈ“, број 74/90), Правилник о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V („Службени лист СРЈ“, број 61/95) и Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09) и одговарајућих подзаконских аката.
- Уз објекте повећаног ризика од пожара испројектовати и извести приступни пут, окретнице и платое за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција.
- Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају људи, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се складишти и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) обезбедити слободне пролазе и прилазе справама и уређајима за гашење пожара. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач.
- Површинске воде са грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другим парцелама. Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода решити у оквиру парцеле на којој се гради. Условно чисте површинске воде са

- парцеле одводити слободним падом риголама према зеленим површинама на парцели, а остале површинске воде прво пречистити на сепаратору уља и масти.
- На грађевинској парцели обезбедити мин. 30% зелених површина уз одговарајуће хортикултурно уређење које дозвољава врста електроенергетског објекта.
 - **Ради заштите биодиверзитета урбано-аграрних површина и очувања квалитета ваздуха, неопходно је подизање заштитног зеленила ободним делом радног комплекса према околним површинама.**
 - **За потребе подизања заштитног зеленила неопходно је следеће:**
 - а. зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације;**
 - б. смањити негативне утицаје вештачких површина на еко-климу локалитета озелењавањем простора око објекта и засенчењем што већег дела бетонских (нпр. паркинг) површина.**
 - Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Зеленилом обезбедити изолацију административних од производних (складишних) објекта, изолацију пешачких од моторних токова, као и заштиту паркинг простора од утицаја сунца.
 - **У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима.**
 - **Избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста.**
 - **На граници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака. То су врсте: *Berberis sp.* *Cotoneaster sp.* *Pyracantha sp.* *Sorbus sp.* *Acer negundo* и сл.**

Архитектонско обликовање

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне хале). При обликовању објекта тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа.

Кровови могу бити коси или равни, а нагиб крова ускладити са врстом кровног покривача. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона.

Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале) свих објекта у оквиру комплекса, а слободне површине парковски озеленити.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду специфичну намену објекта/простора, са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

За носаче апарата и портала предвидети бетонске темеље, а за трасе каблова одговарајуће кабловске канале, пролазе и шахтове. За трансформаторе предвидети одговарајуће темеље опремљене решетком на целој површини каде за прихват уља. Предвидети водонепропусну уљну јаму са потребном канализацијом од темеља трансформатора до уљне јаме.

Услови прикључења на комуналну инфраструктуру

- Прикључак на електронску комуникациону мрежу обезбедити подземним електронским комуникационим каблом са најближе насељске ЕК мреже, према условима које изда надлежно предузеће;
- прикључак на водоводну и канализациону мрежу обезбедити са постојеће насељске мреже, према условима које изда надлежно предузеће, односно ако не постоје услови за прикључење на канализациону мрежу изградити непропусну септичку јаму за потребе одвођења санитарних употребљених вода. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од објеката и границе парцеле.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносне и друге услове

Основни циљ заштите животне средине на простору обухваћеном Планом је смањење вероватноће излагања становништва које повремено борави на овом простору евентуалним акцидентима и утицаја приликом нормалног функционисања објекта.

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање технолошког процеса, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На грађевинској парцели се мора обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог.

Одвођење фекалних вода у обухвату Измена и допуна Плана мора се решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Прикључак на водоводну и канализациону мрежу обезбедити са постојеће насељске мреже, према условима које изда надлежно предузеће, односно ако не постоје услови за прикључење на канализациону мрежу изградити непропусну септичку јаму за потребе одвођења санитарних употребљених вода.

Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на сепаратору уља и масти.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се пројектовати и извести приступни пут, окретница и плато и за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи комплекса узети у обзир важеће прописе за електроенергетски објекат, громобран, електричну мрежу и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач.

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести громобранском инсталацијом према класи нивоа заштите објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96). „

- У поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, у подтачки „5.5. ЕК ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „5.5.1. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре“, у поднаслову „Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката“, иза друге алинеје додаје се нова алинеја која гласи:

„ - слободностojeћи антенски стубови, као носачи антена не могу се градити у заштитном појасу далековода и заштитном појасу трансформаторских станица, односно на растојању мањем од висина антенског стуба+3 m; “

4. ИЗМЕНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У графичком делу Плана генералне регулације за радну зону у насељу Кикинда („Службени лист града Кикинда“, број 22/17), у обухвату Измена и допуна Плана, мењају се следећи графички прикази у делу „2. Планска решења Измена и допуна Плана“ и гласе:

- „ 2.2.а.Планирано грађевинско подручје са претежном планираном наменом површина, Р – 1: 1000;
- 2.3.а.Саобраћајна инфраструктура, регулација, нивелација и површине јавне намене, Р – 1: 5000;
- 2.3.2.Саобраћајна инфраструктура, регулација, нивелација и површине јавне намене, Р – 1: 1000;
- 2.8.а.Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура, Р – 1: 1000;
- 2.9.а.Зоне заштите и зоне ограничене изградње, Р – 1: 1000.“

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда, План генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 22/17) остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доносе Измене и допуне Плана.

Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда, ће се примењивати интегрално са делом основног Плана генералне регулације радне зоне у насељу Кикинда („Службени лист града Кикинде“, број 22/17) које нису обухваћене Изменама и допунама Плана.

117.

На основу члана 35. и члана 216. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и чланова 15., 40. и 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), након извршене стручне контроле и јавног увида, а по прибављеном позитивном мишљењу Комисије за планове од дана 28.09.2020. године и Секретаријата за развој и управљање инвестицијама од дана 20.10.2020. године, Скупштина Града Кикинде на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА БЛОК 55/1 И ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 55 И 57 У КИКИНДИ (СТРЕЛИШТЕ)

Члан 1.

Доноси се План детаљне регулације за блок 55/1 и делове блокова 55 и 57 у Кикинди (Стрелиште) - у даљем тексту План, према Елаборату израђеном од стране ЈП „Кикинда“ за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда заједно са „Архиплан“ д.о.о. за планирање, пројектовање и консалтинг Аранђеловац.

Члан 2.

Граница подручја обухваћеног Планом полази од тачке у јужном делу обухвата плана, која представља тромеђу између кп.бр.21476/1, 21490 и 21542. Са ове тачке граница иде ка северу, пратећи источну међну линију кп.бр.21476/1 (не обухватајући је), до нове међне детаљне тачке (НМДТ) N213 на источној међној линији кп.бр.21476/1, одакле скреће на исток, по линији (нова међна линија) која спаја редом тачке N213, N212, N214, N215, N216, N217, N218, N219, N220, N221, N222, N223, N224, N225, N226, N227, N228, N229, N230, N231, N232, N233, N234, N235, N236, N237, N238, N239, N240, N241, N242, N243, N244, N245, N246, N247 и N248 до тромеђе између кп.бр.11331, 21559 и 85, пресецајући при том редом кп.бр.21479, 11224, 11225/2, 11225/1, 11226, 11227/2, 11227/1, 18890, 11303/3, 11304/1, 11305, 1306/1, 11306/2, 11306/3, 11307, 1308, 18885, 11311, 11309, 11310, поново 11311, 11332 и 11331, обухватајући њихове јужне делове.

Од тромеђе између кп.бр.11331, 21559 и 85, граница плана иде на исток, пратећи јужне међне линије кп.бр.11332 и 11329 (не обухватајући их), пресеца кп.бр.21565 и 11484 до тачке N257, одакле иде на југ пратећи линију (нову међну линију) дефинисану редом тачкама N257, N258, N259, N260 и N261, којом пресеца кп.бр.11484.

Од нове међне детаљне тачке N261, граница иде на исток пратећи северну међну линију кп.бр.21560 (обухватајући је), до тачке N602, одакле наставља да прати нову међну линију дефинисану новим међним детаљним тачкама N602, N599, N603, N604, N598, N605, N597, N596, N600, N601, N595, N594, N606 и N593, пресецајући при том кп.бр.11487, 11488, 1148, 1140, 1141, 1142, 11493, 11495 и 11496, обухватајући њихове јужне делове.

Од нове мене детаљне тачке N593, граница иде до тромеђе између кп.бр.1146, 1147 и 21560 и даље јужном међом кп.бр.1147 до тачке N498, на овој међи. Од ове тачке, граница иде на југ и прати нову регулациону линију која је дефинисана редом тачкама N498, N499, N500, N501, N502, N503, N504, N505, N592, N591, N590, N589, N588, N587, N586, N363, N362, N361, N2 и N1, пресецајући при том редом кп.бр. 11497 (обухватајући њен југоисточни део), 18899 (обухватајући њен јужни део), 11615, 18906, 11611, 11612, 11613, 11614/1, 18907, 11501/1, 11499, 11498/2, 19407, 19372 и 1364/1 (обухватајући њихове западне делове).

Од тачке N1 граница иде на запад, пратећи јужне међе кп.бр.1364/1 и 9364/2 (обухватајући их) до тачака N4 и N3 на јужној и северној међи кп.бр.1364/2, пресецајући кп.бр.19364/2 (обухватајући њен западни део), одакле даље наставља на исток северном међом кп.бр.19364/2 до тромеђе између кп.бр. 211, 1364/1 и 1364/2. Од ове тачке, граница иде до тачака N358 и N359, пресецајући при том кп.бр.211 и обухватајући њен северни део.

Од тачке N359, граница наставља на запад пратећи јужну међу кп.бр.21537 (обухватајући је), све до таче N357 на тој међи. Од тачке N357, граница прати линију дефинисану редом тачкама N357, N356, N355 и N354, пресецајући при том кп.бр.211 и 210, обухватајући њихове северне делове. Од тачке N354, граница и даље иде на запад јужном међом кп.бр.21537 до постојеће тачке измеђи кп.бр.2537 и 210, одакле даље наставља до тачке N353 на јужној међи кп.бр.21537, пресецајући при том кп.бр.210 и обухватајући њен северни део.

Граница обухвата плана и даље наставља на запад јужном међом кп.бр.21537 до тачке N352, одакле прати линију коју дефинишу тачке N352, N351 и тромеђа између кп.бр. 21483, 210 и 21537, пресецајући при том редом кп.бр.210 и 21483, обухватајући њихове северне делове. Од тромеђе кп.бр.21483, 210 и 21537, граница обухвата плана прати нову регулациону линију која је дефинисана тачкама N350, N325 и тромеђа између кп.бр.217, 21470 и 21537, пресецајући при том кп.бр.217 и 215, обухватајући њихове северне делове.

Од тромеђе између кп.бр.217, 21470 и 21537, граница обухвата плана иде на запад пратећи јужну међу кп.бр.21537, источне међе кп.бр.1794, 1793/2 и 1791 (обухватајући их), све до заједничке тачке између

кп.бр.1791, 1792 и 1797/3. Од ове тромеђе, граница наставља да иде на југ, пресецајући кп.бр.1792, обухватајући њене западне делове и даље наставља на југ, пратећи западну међу кп.бр.1797/4 (не обухватајући је), а затим иде до тачке N11 и заједничке тачке између кп.бр.1797/3 и 1778 на северозападу. Са ове тачке граница иде на исток и југ северном и источном међом кп.бр.1798 (обухватајући је), затим јужном међом кп.бр.1799 (не обухватајући је) до тромеђе између кп.бр.1799, 21542 и 1800.

Од тромеђе између кп.бр.1799, 21542 и 1800, граница иде на југ до тачке N5 и при том пресеца кп.бр.21542, обухватајући њен западни део. Од тачке N5, граница иде на запад, јужном међом кп.бр.21542 до тромеђе између кп.бр. 21476/1, 21490 и 21542, одакле је опис и почео.

Укупна површина планског подручја износи око 84,65 ha.

Члан 3.

План је одређен Елаборатом који садржи:

- Општу документацију
- Текстуални део
 - А. Увод
 - Б. Правила уређења простора
 - В. Правила грађења
 - Г. Смернице за спровођење Плана
 - Д. Завршне одредбе
- Прилоге
- Графички део Плана

Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози Елабората.

Члан 4.

Саставни део Плана је и Решење Секретаријата за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде, број III-09-501-180/2017 од дана 07.12.2017. године, о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, објављено у „Службеном листу града Кикинде“, број 13/2019.

Члан 5.

План ће бити израђен у четири примерка у аналогном и четири примерка у дигиталном облику са аналитичко-документационом основом и биће потписани и оверени на прописан начин.

Два примерка потписаног Плана у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чуваће у својој архиви Обрађивачи Плана, а преостала два примерка у аналогном и дигиталном облику ће се чувати у надлежним службама града Кикинде.

Члан 6.

Простор обухваћен Планом може се користити само на начин предвиђен Планом.

Члан 7.

О спровођењу Плана стараће се Секретаријат за развој и управљање инвестицијама Градске управе града Кикинде.

Трошкове спровођења Плана сносиће инвеститор Град Кикинда.

Члан 8.

Текстуални део Плана објавити у „Службеном листу града Кикинда“, а План у целини на интернет порталу Града Кикинде.

Члан 9.

План и ова Одлука ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-35/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 55/1 И ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 55 И 57 У КИКИНДИ (СТРЕЛИШТЕ)

ОПШТИ ДЕО

А. УВОД

А.1. Повод за израду плана

Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок 55/1 и делове блокова 55 и 57 у Кикинди (Стрелиште), која је објављена у “Службеном листу града Кикинде”, број 34/17.

Циљ израде Плана је уређење и инфраструктурно опремање простора, као и активирање просторних капацитета дефинисањем правила уређења и грађења и стварање планског основа за изградњу на предметном подручју.

А.2. Правни и плански основ

А.2.1. Правни основ

Правни основ за израду Плана чине:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок 55/1 и делове блокова 55 и 57 у Кикинди (Стрелиште) (“Службени лист града Кикинде”, број 34/17).

А.2.2. Плански основ

Плански основ за израду Плана је:

- Просторни план општине Кикинда (“Службени лист општине Кикинда”, број 12/13 и 16/13);
- План генералне регулације североисточног дела Кикинде (“Службени лист града Кикинде”, број 12/16).

Извод из Просторног плана општине Кикинда

(“Службени лист општине Кикинда”, број 12/13 и 16/13)

Изван грађевинског подручја насеља, у обухвату Просторног плана општине Кикинда, налази се мањи део подручја, површине 0,13 ha, који је у обухвату овог Плана због промене регулације ободних саобраћајница. Обухваћени појас земљишта припада регулацији државног пута.

Извод из Плана генералне регулације североисточног дела Кикинде

(“Службени лист града Кикинде”, број 12/16)

Према планираној претежној намени површина, заступљене су следеће намене:

Породично становање - ТИП А

Под овим типом становања се подразумева становање у породичним стамбеним објектима у стамбеним зонама мањих густина које су смештене између зоне породичног становања урбаног типа и периферних зона породичног становања.

На овим парцелама је могуће градити: економске објекте, као и пословне објекте трговинских, услужних и занатских делатности; објекте производне и прерађивачке делатности који имају мање просторне захтеве, мањих су капацитета и нису бучне.

На овим парцелама није могуће градити: производне објекте металостругарске, дрвопрерађивачке, каменорезачке и сл. делатности које буком као и просторним захтевима у погледу саобраћаја (приступ возилима великих носивости и радијуса заокретања) ремете услове становања.

Препорука је да се у овој зони смештају пословни објекти.

Породично становање - ТИП Б

Под овим типом становања се подразумева становање у породичним стамбеним објектима у стамбеним зонама мањих густина, које су смештене периферно у насељу.

На овим парцелама је могуће градити: економске објекте, објекте производне и прерађивачке делатности, трговинске објекте, објекте услужних и занатских делатности које имају веће просторне захтеве и које су бучније, (металостругарске, дрвопрерађивачке, каменорезачке и сл.) с обзиром на то да су планиране уз главне насељске саобраћајнице и да се налазе се у рубним деловима насеља.

Секундарни центар

У секундарним насељским центрима је могуће планирати централне садржаје који задовољавају заједничке потребе становника. Ту су: дечја установа (вртић, сервис за чување деце, обданишта, играонице за децу и сл.), апотека, здравствена станица или амбуланта, објекти културе, спорта и рекреације, као и верски, угоститељски, трговински и слични објекти. Могуће је планирати и становање, као и пословање у функцији централних садржаја, док су производне делатности искључене.

Пословање (предузетништво)

Површине за пословање (предузетништво) су намењене развоју терцијалних делатности – услужне, трговинске делатности и складишне просторе. У оквиру ових комплекса могу се формирати и површине намењене производном занатству (секундарне делатности). То су мањи производни и услужни капацитети који у првом реду немају негативан утицај на животну средину (загађење воде, ваздуха и земљишта, бука, вибрације) и који задовољавају услове изградње у смислу величине парцеле, степена изграђености, приступа на јавни пут, компатибилности са околним садржајима, усклађености са окружењем у амбијенталном смислу и сл.

Зеленило, спорт и рекреација

Функција рекреације, у будућој организацији овог дела насеља, подразумева постојање система рекреативних и спортских садржаја у оквиру издвојених просторних целина – озелењених простора који су тренутно дефинисани као неуређено и неизграђено грађевинско земљиште у оквиру блока 55. Све слободне површине у склопу зоне спорта и рекреације треба да буду парковски озелењене и уређене, а сви комплекси морају бити одговарајуће комунално опремљени. Такође треба да буду заштићени од ветра и повезани са осталим деловима предметног простора.

Саобраћајна инфраструктура

Положај у оквиру насељске саобраћајне мреже (директан излаз на правац ка Р. Румунији), положај у оквиру грађевинског подручја насеља, пролазак траса државних путева IB реда бр. 15 и бр. 104, изграђене насељске саобраћајнице и интерна саобраћајна мрежа, постојећи железнички капацитети (терминал станице, складишни капацитети и друго), као и диспозиционирани постојећи (планирани) објекти радних садржаја и других површина, елементи су који овом простору дају одговарајуће просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан развој.

Саобраћајно решење је конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на категорисану државну и насељску саобраћајну мрежу преко система сабирних и приступних саобраћајница, са одговарајућим бројем прикључења на категорисану насељску путну мрежу - главне насељске саобраћајнице (ГНС).

Укрштај ДП бр. 15. са железничком пругом, као и укрштаји са сабирним насељским саобраћајницама се задржавају на постојећим локацијама, уз обавезу одговарајућег опремања саобраћајном сигнализацијом и безбедносно-сигналним системима.

Саобраћајним решењем је, с обзиром на очекивани обим пешачких и бициклистичких кретања, омогућено одвијање немоторног (пешачког и бициклистичког) саобраћаја кроз систем сабирних и приступних саобраћајница, а тиме неометано и безбедно кретање ових учесника у саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања, њихову бројност и садржаје који се предвиђају.

А.3. Обухват плана, грађевинског подручја и грађевинског земљишта изван грађевинског подручја

Границе су утврђене по границама постојећих катастарских парцела (када оне у целини припадају предметном подручју) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када она у целини не припада предметном подручју).

Границе су дефинисане и координатама преломних тачака, које су приказане на графичком прилогу број 1.- *„Катастарско-топографски план са границама обухвата плана и грађевинског подручја“*.

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела у текстуалном делу и подручја датог у графичким прилозима, као предмет овог Плана, грађевинског подручја и грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, важе границе утврђене у графичком прилогу број 1.- *„Катастарско-топографски план са границама обухвата плана и грађевинског подручја“*, у размери 1:2.500.

А.3.1. Опис границе обухвата плана

Границом Плана обухваћена је површина од **84,65 ha**, која се налази у оквиру КО Кикинда.

Граница Плана полази од тачке у јужном делу обухвата плана, која представља тромеђу између кп.бр.21476/1, 21490 и 21542. Са ове тачке граница иде ка северу, пратећи источну међну линију кп.бр.21476/1 (не обухватајући је), до нове међне детаљне тачке (НМДТ) N213 на источној међној линији кп.бр.21476/1, одакле скреће на исток, по линији (нова међна линија) која спаја редом тачке N213, N212, N214, N215, N216, N217, N218, N219, N220, N221, N222, N223, N224, N225, N226, N227, N228, N229, N230, N231, N232, N233, N234, N235, N236, N237, N238, N239, N240, N241, N242, N243, N244, N245, N246, N247 и N248 до тромеђе између кп.бр.11331, 21559 и 85, пресецајући при том редом кп.бр.21479, 11224, 11225/2, 11225/1, 11226, 11227/2, 11227/1, 18890, 11303/3, 11304/1, 11305, 1306/1, 11306/2, 11306/3, 11307, 1308, 18885, 11311, 11309, 11310, поново 11311, 11332 и 11331, обухватајући њихове јужне делове.

Од тромеђе између кп.бр.11331, 21559 и 85, граница плана иде на исток, пратећи јужне међне линије кп.бр.11332 и 11329 (не обухватајући их), пресеца кп.бр.21565 и 11484 до тачке N257, одакле иде на југ пратећи линију (нову међну линију) дефинисану редом тачкама N257, N258, N259, N260 и N261, којом пресеца кп.бр.11484.

Од нове међне детаљне тачке N261, граница иде на исток пратећи северну међну линију кп.бр.21560 (обухватајући је), до тачке N602, одакле наставља да прати нову међну линију дефинисану новим међним детаљним тачкама N602, N599, N603, N604, N598, N605, N597, N596, N600, N601, N595, N594, N606 и N593, пресецајући при том кп.бр.11487, 11488, 1148, 1140, 1141, 1142, 11493, 11495 и 11496, обухватајући њихове јужне делове.

Од нове мене детаљне тачке N593, граница иде до тромеђе између кп.бр.1146, 1147 и 21560 и даље јужном међом кп.бр.1147 до тачке N498, на овој међи. Од ове тачке, граница иде на југ и прати нову регулациону линију која је дефинисана редом тачкама N498, N499, N500, N501, N502, N503, N504, N505, N592, N591, N590, N589, N588, N587, N586, N363, N362, N361, N2 и N1, пресецајући при том редом кп.бр. 11497 (обухватајући њен југоисточни део), 18899 (обухватајући њен јужни део), 11615, 18906, 11611, 11612, 11613, 11614/1, 18907, 11501/1, 11499, 11498/2, 19407, 19372 и 1364/1 (обухватајући њихове западне делове).

Од тачке N1 граница иде на запад, пратећи јужне међе кп.бр.1364/1 и 9364/2 (обухватајући их) до тачака N4 и N3 на јужној и северној међи кп.бр.1364/2, пресецајући кп.бр.19364/2 (обухватајући њен западни део), одакле даље наставља на исток северном међом кп.бр.19364/2 до тромеђе између кп.бр. 211, 1364/1 и 1364/2. Од ове тачке, граница иде до тачака N358 и N359, пресецајући при том кп.бр.211 и обухватајући њен северни део.

Од тачке N359, граница наставља на запад пратећи јужну међу кп.бр.21537 (обухватајући је), све до тачке N357 на тој међи. Од тачке N357, граница прати линију дефинисану редом тачкама N357, N356, N355 и N354, пресецајући при том кп.бр.211 и 210, обухватајући њихове северне делове. Од тачке N354, граница и даље иде на запад јужном међом кп.бр.21537 до постојеће тачке измеђи кп.бр.2537 и 210, одакле даље наставља до тачке N353 на јужној међи кп.бр.21537, пресецајући при том кп.бр.210 и обухватајући њен северни део.

Граница обухвата плана и даље наставља на запад јужном међом кп.бр.21537 до тачке N352, одакле прати линију коју дефинишу тачке N352, N351 и тромеђа између кп.бр. 21483, 210 и 21537, пресецајући при том редом кп.бр.210 и 21483, обухватајући њихове северне делове. Од тромеђе кп.бр.21483, 210 и 21537, граница обухвата плана прати нову регулациону линију која је дефинисана тачкама N350, N325 и тромеђа између кп.бр.217, 21470 и 21537, пресецајући при том кп.бр.217 и 215, обухватајући њихове северне делове.

Од тромеђе између кп.бр.217, 21470 и 21537, граница обухвата плана иде на запад пратећи јужну међу кп.бр.21537, источне међе кп.бр.1794, 1793/2 и 1791 (обухватајући их), све до заједничке тачке између кп.бр.1791, 1792 и 1797/3. Од ове тромеђе, граница наставља да иде на југ, пресецајући кп.бр.1792, обухватајући њене западне делове и даље наставља на југ, пратећи западну међу кп.бр.1797/4 (не обухватајући је), а затим иде до тачке N11 и заједничке тачке између кп.бр.1797/3 и 1778 на северозападу. Са ове тачке граница иде на

исток и југ северном и источном међом кп.бр.1798 (обухватајући је), затим јужном међом кп.бр.1799 (не обухватајући је) до тромеђе између кп.бр.1799, 21542 и 1800.

Од тромеђе између кп.бр.1799, 21542 и 1800, граница иде на југ до тачке N5 и при том пресеца кп.бр.21542, обухватајући њен западни део. Од тачке N5, граница иде на запад, јужном међом кп.бр.21542 до тромеђе између кп.бр. 21476/1, 21490 и 21542, одакле је опис и почео.

А.3.2. Опис границе обухвата грађевинског подручја и грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, са пописом парцела

Опис границе грађевинског подручја се поклапа са описом границе обухвата плана, осим у делу где се не обухвата катастарска парцела бр. 19364/1, КО Кикинда – државни пут, која припада грађевинском земљишту изван грађевинског подручја.

Границом грађевинског подручја насеља обухваћена је површина од **84,52 ha**, а грађевинском земљишту изван грађевинског подручја припада **0,13 ha**.

Грађевинско земљиште у граници грађевинског подручја насеља обухвата следеће целе и делове катастарских парцела у оквиру КО Кикинда:

- целе катастарске парцеле бр. 14,15,16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/2, 128/3, 128/4, 129, 130/1, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 182/1, 182/2, 182/3, 183/1, 183/2, 183/3, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 241, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295/1, 295/2, 295/3, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 340/6, 340/10, 340/11, 340/12, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 1791, 1793/2, 1794, 1797/5, 1798, 11498/1, 11614/2, 21471, 21476/2, 21481, 21537, 21559, 21560, 21561, 21562, 21565 и 21566 и
- делови катастарских парцела бр. 210, 211, 215, 217, 1792, 1797/3, 11224, 11225/1, 11225/2, 11226, 11227/1, 11227/2, 11303/3, 11304/1, 11305, 11306/1, 11306/2, 11306/3, 11307, 11308, 11309, 11310, 11311, 11331, 11332, 11484, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 11492, 11493, 11495, 11496, 11497, 11498/2, 11499, 11501/1, 11611, 11612, 11613, 11614/1, 11615, 18885, 18890, 18899, 18906, 18907, 19364/2 – државни пут, 19372, 19407, 21479, 21483 и 21542, све у КО Кикинда.

Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља обухвата део катастарске парцеле бр.19364/1, КО Кикинда – државни пут.

Грађевинском земљишту изван грађевинског подручја припада јавна саобраћајна површина (део државног пута), па се примењују правила уређења и грађења, која су прописана у поглављу Б.3.1.1.

А.4. Постојеће стање

Границом планског обухвата обухваћен је блок 55/1 у целини и делови блокова 55 и 57, у североисточном делу града Кикинде, површине око 84,65 ха. Блокови 55/1, 55 и 57 су дефинисани у складу са начином дефинисања блоковске поделе у Генералном урбанистичком плану Кикинде (“Службени лист општине Кикинда”, број 26/14).

Планско подручје обухвата простор који је са западне стране оивичен локалном железничком пругом Кикинда - Банатско Аранђелово (на којој је обустављен железнички саобраћај), са јужне стране државним путем IB реда бр.15, а са југоисточне, источне и северне стране границом грађевинског подручја насеља Кикинде.

У обухвату Плана, у постојећем стању су већим делом заступљене неизграђене површине, породично становање и коридори саобраћајне инфраструктуре, док су у мањем делу заступљени мањи радни комплекси и једна локација на којој се налази спортски терен (кп.бр.263/2 КО Кикинда).

Кроз планско подручје пролази деоница државног пута IB реда бр.15, која је у солидном стању, са изведеном ширином коловоза око 7,0 m. Остала саобраћајна матрица је без адекватног коловозог застора, малих ширина коловоза (претежно око 4,0 m) и у појединим деловима и недовољне ширине регулационог профила.

Просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС у 2018.години
(прелиминарни резултати)

Табела број 1.

Ознака деонице	Саобраћајна деоница	Дуж. деон (km)	ПГДС						
			ПА	БУС	ЛТ	СТ	ТТ	АВ	Укуп.
	државни пут IB реда број 15.								
01516	Кикинда (Наково)-Кикинда (Мокрин)	3,9	нема података – градска деоница						
01517	Кикинда (Мокрин) – Кикинда (Војвода Степа)	2,1	нема података – градска деоница						
01518	Кикинда (Војвода Степа) – гр. СРБ/РУМ (Наково)	8,2	1222	18	17	12	11	10	1290

Предметно подручје није одговарајуће опремљено потребном комуналном инфраструктуром.

Изграђена је водоводна мрежа (пречника Ø63mm), електронска комуникациона и гасна инфраструктура (средњег и ниског притиска), као и подземна и надземна електроенергетска средњенапонска 20 (10) kV и нисконапонска мрежа за потребе напајања електричном енергијом постојећих корисника и јавног осветљења. Напајање електричном енергијом обезбеђено је из трафостаница 20(10)/0,4 kV чије су локације у планском обухвату и у окружењу планског подручја. Преко предметног простора, односно преко блока 55/1, прелази постојећи 110 kV далековод бр.1143/2 ТС “Нова Црња” – ТС “Кикинда 2”.

Нису изграђени колектори за прихват санитарно – фекалних вода, већ се отпадне воде усмеравају у септичке јаме.

Подручје обухваћено Планом припада сливном подручју Кикиндског канала са подсистемима “Кинђа и Канал “К-1”, коме и припада канал који пресеца блок 55/1 и који представља главни реципијент за ово подручје. Предметни канал је лоциран, већим делом, изван своје катастарске парцеле (кп.бр. 21471 КО Кикинда).

У контактної зони планског подручја (у блоку 55) налази се извориште “Коћ”, првенствено планирано за прехранбену индустрију, која се налази у близини. Бунари у овом изворишту су запечаћени и оградањени, и користе се као резерва у случају недостатка воде. Од бунара постоји и веза до изворишта „Шумице“, одакле се врши напајање водом за град Кикинду.

Део планског подручја се налази у оквиру експлоатационог подручја нафтног поља “Кикинда варош”. У планском подручју су положени цевоводи, а налази се и бушотина Kv – 41.

Координате експлоатационог поља “Кикинда варош” су:

	X	Y
1	5 080 350	7 460 450
2	5 076 200	7 461 700
3	5 075 250	7 451 600
4	5 077 000	7 461 250

На графичком прилогу број 2. - „Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата“, у размери 1:2.500, приказано је постојеће стање у оквиру подручја обухваћеног Планом.

ПЛАНСКИ ДЕО

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Б.1. Концепција уређења карактеристичних урбанистичких зона

У односу на детаљне намене и карактеристике планиране изградње, планско подручје је подељено на три урбанистичке зоне:

- Зона 1. “Становање” - обухвата део блока 55/1;
- Зона 2. “Радни садржаји” – обухвата делове блокова 55, 55/1 и 57 и
- Зона 3. “Објекти нафтне индустрије”.

У зони 1. “Становање” осим основне/доминантне намене, могу се развијати пословни садржаји и делатности, које су компатибилне са становањем. Планиран је развој капацитета производног занатства (мање серије у односу на индустријске објекте), услужно – комерцијалних делатности и осталих делатности у домену пружања услуга свих врста, које су функционално и еколошки примерене претежној намени површина. У овој зони могуће је градити и економске објекте. У предметној зони, налази се и локални центар “Стрелиште”, површине за спорт и рекреацију, као и јавне, зелене површине.

У зони 2. “Радни садржаји” планиран је развој терцијарних делатности (услужни, комерцијални, трговински, складишни простори и сл.), уз могућност изградње капацитета производног занатства.

Зона 2. “Радни садржаји” је подељена на две подзоне. Подзона 2/1 обухвата делове блокова 55 и 57, а подзона 2/2 обухвата део блока 55/1. У подзони 2/2, као компатибилна намена, планиран је развој становања.

Зона 3. “Објекти нафтне индустрије” обухвата бушотине и бушотинске цевоводе у оквиру нафтно-гасног поља “Мокрин – шкриљци” и “Мокрин I и II” и уређује се по прописима из области рударства и геолошких истраживања.

Б.2. Намена површина и објеката

Према режиму коришћења земљишта, планиране су површине за јавне и остале намене.

Површине јавне намене обухватају коридоре постојећих и планираних градских улица, у оквиру којих се налазе и коридори и капацитети техничке инфраструктуре, површине за спорт и рекреацију, канале и зелене површине.

Површине осталих намена обухватају:

- земљиште намењено за развој становања (уз могућност изградње мањих производних погона, сервиса и других садржаја, који немају негативних утицаја на животну средину);
- земљиште за мешовиту намену (локални центар “Стрелиште”);
- земљиште намењено за развој радних садржаја (производни, складишни и пословни објекти);
- земљиште за комерцијалне делатности у функцији саобраћајно-транспортног терминала;
- земљиште које заузимају површине бушотина и бушотинских цевовода.

Биланс намене површина

Табела број 1.

р.б.	Намена површина	Постојеће стање		Планирано стање	
		Површина (ha)	Проценат учешћа (%)	Површина (ha)	Проценат учешћа (%)
А. Грађевинско земљиште					
А.1. Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља					
А.1.1. Површине јавне намене					
А.1.1.1	Површине и објекти у функцији друмског саобраћаја	7,50	8,93	13,46	21,88
	Државни пут IБ реда	2,28		2,29	

	Улице у насељу	5,22		11,17	
A.1.1.2	Површине за спорт и рекреацију	0,06		1,80	
A.1.1.3	Површине за зеленило	/		3,26	
	Парк -шума	/		2,38	
	Заштитни зеленило	/		0,88	
	Укупно (A.1.1)	7,56	8,93	18,52	21,88
A.1.2. Површине осталих намена					
A.1.2.1	Површине за мешовите намене (локални центар “Стрелиште”)	/		0,30	
A.1.2.2	Објекти нафтне индустрије - нафтне бушотине	/		0,82	
A.1.2.3	Површине за становање	12,94		59,26	
	Породично становање	Тип А	12,94	1,80	
		Тип Б		57,46	
A.1.2.4	Радни садржаји	1,70	88,62	4,08	76,15
	Површине за индустрију и производњу (мањи радни комплекси)	1,70		/	
	Површине за услужне и комерцијалне делатности	Тип А	/	1,34	
		Тип Б		1,39	
	Површине за комерцијалне делатности у функцији саобраћајно-транспортног терминала	1,35		1,35	
A.1.2.5	Неизграђене површине	59,03		/	
	Укупно (A.1.2)	75,02	88,62	64,46	76,15
Укупно (A.1)		82,58	97,55	82,98	98,03
A.2. Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља					
A.2.1. Површине јавне намене					
A.2.1.1	Површине и објекти у функцији друмског саобраћаја	0,34	0,40	0,13	0,15
	Државни пут IБ реда	0,13		0,13	
	Некатегорисани пут	0,21		/	
	Укупно (A.2.1)	0,34	0,40	0,13	0,15
A.2.2. Површине остале намене					
A.2.2.1	Површине за становање	0,02	0,02	/	/
	Породично становање	0,02			

	Укупно (А.2.2)	0,02	0,02	/	/
Укупно (А.2)		0,36	0,42	0,13	0,15
Укупно (А. Грађевинско земљиште – А.1+А.2)		82,94	97,97	83,11	98,18
Б. Пољопривредно земљиште					
Б.1	Пољопривредно земљиште	0,76	0,90	/	/
Укупно (Б. Пољопривредно земљиште)		0,76	0,90	/	/
В. Водно земљиште					
В.1. Водно земљиште у грађевинском подручју насеља					
В.1.1	Канали	0,95	1,13	1,54	1,82
	Укупно (В.1)	0,95	1,13	1,54	1,82
Укупно (В. Водно земљиште)		0,95	1,13	1,54	1,82
Укупно	(земљиште у грађ.подр.насеља – А.1+В)	83,53	98,68	84,52	99,85
Укупно	(земљиште изван грађ.подр.насеља – А.2+Б)	1,12	1,32	0,13	0,15
Укупно	(обухват Плана - А+Б+В)	84,65	100	84,65	100

На графичком прилогу број 3. - „Планирана намена површина у оквиру планског обухвата са поделом на карактеристичне урбанистичке зоне“, у размери 1:2.500, приказана је планирана намена површина у оквиру подручја обухваћеног Планом, као и подела на карактеристичне урбанистичке зоне и подзоне.

Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

Б.3.1. Саобраћајне површине

Б.3.1.1. Друмски саобраћај

У складу са концепцијом утврђеном у планском документу ширег подручја, градске улице су, по функционалном рангу, подељене на следеће категорије:

- главна градска улица;
- сабирна градска улица;
- приступна градска улица.

Главна градска саобраћајница (саобраћајница С 1, “Наковачки друм”) се поклапа са трасом државног пута IB реда бр.15. Планско решење ове саобраћајнице је преузето из израђене техничке документације⁴, а овим Планом, у циљу адекватног прикључења предметног подручја, планирано је прикључење две приступне градске улице, у стационачима km 165+704 (измештање постојећег прикључка, због обезбеђења довољне удаљености од укрштаја железничке пруге и предметног државног пута) и km 166+985 (реконструкција прикључка постојећег некатегорисаног пута).

Реализација саобраћајног прикључка у стационачи km 165+704 захтева експропријацију дела кп.бр. 1798 КО Кикинда, па се, као прелазно решење, у периоду док се обустављен саобраћај на железничкој прузи Кикинда – Банатско Аранђелово, дозвољава успостављање саобраћајног прикључка у стационачи km 165+635, који се мора укинути и преместити у km 165+704, по евентуалном активирању саобраћаја на предметној железничкој прузи.

Категорији сабирних градских улица, које имају функцију повезивања више улица, ради њиховог заједничког прикључења на мрежу вишег ранга, припадају саобраћајница С 2 (постојећа улица, која пролази кроз централну зону планског подручја, приближно правцем север - југ), саобраћајница С 3 (трасирана по северној граници Плана, употребом коридора постојећег некатегорисаног пута) и саобраћајница С 4 (постојећа улица “Стрелиште”).

Категорију приступних градских улица чине остале градске улице, постојеће и планиране, које омогућавају формирање грађевинских блокова и приступ до грађевинских парцела.

Повезаност са окружењем, као и приступ насељу “Стрелиште” из правца градског центра, одвијаће се преко улице “Наковачки друм” и везе улица са овом саобраћајницом, од којих су две обухваћене овим Планом (саобраћајница С 8 и С 12), а према Плану генералне регулације североисточног дела Кикинде, предвиђено је прикључење и планиране сабирне градске улице (у стационачи око km 166+243).

Капацитети саобраћајне инфраструктуре

Табела број 2.

р.б.	Назив улице	Постојећа / реконструисана / планирана	Дужина (m)
Главна градска улица			
1	Саобраћајница С 1	постојећа	590
Сабирна градска улица			
2	Саобраћајница С 2	постојећа	328
3	Саобраћајница С 3	реконструисана	1.109
4	Саобраћајница С 4	постојећа	725
Приступне градске улице			

⁴ Главни пројекат појачаног одржавања државног пута IB - 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково, L = 14,161 km (km 151+442 до km 173+603)

5	Саобраћајница С 5	планирана	756
6	Саобраћајница С 6	планирана	460
7	Саобраћајница С 7	планирана	207
8	Саобраћајница С 8	реконструисана	620
9	Саобраћајница С 9	планирана	396
10	Саобраћајница С 10	реконструисана	735
11	Саобраћајница С 11	планирана	874
12	Саобраћајница С 12	реконструисана	536
13	Саобраћајница С 13	планирана	674
14	Саобраћајница С 14	реконструисана	482
15	Саобраћајница С 15	постојећа	156
	Укупно:	постојеће	1800
		реконструисане	3482
		планиране	3367

Попречни профили наведених улица приказани су у оквиру одговарајућег графичког прилога. Планирани попречни профили су таквих ширина да омогућавају двосмерна кретања меродавних возила и садрже у себи и остале елементе попречног профила (тротоари, ивично зеленило, бицикличке стазе, отворени канали...) који одговарају планираним ободним садржајима.

Планирано је обострано аутобуско стајалиште у улици “Наковачки друм” (изван границе овог Плана, у непосредној близини планског подручја), дуж које је планирана и изградња бицикличке стазе.

Правила уређења и изградње

Улица “Наковачки друм” (чија се траса поклапа са трасом државног пута IБ реда број 15.)

Планирани су следећи пројектни елементи:

- задржава се постојећа регулација ул. “Наковачки друм”;
- извршити проширење коловоза у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, бр. 50/11), Прилог 2, 5.1. Елементи попречног профила и табела 10. Граничне вредности пројектних елемената;
- задати параметри приликом пројектовања морају бити усклађени са рачунском брзином (а не режимском брзином) према рангу пута у складу са Правилником наведеним у

претходном ставу;

- елементи предметног пута и коловозну конструкцију пројектовати, у складу са важећим законским прописима из предметне области и условима управљача пута (издатим за потребе израде техничке документације);
- одводњавање површинских вода са коловоза, ускладити са системом одводњавања предметног пута (упуштањем воде у постојећи путни канал);
- озелењавање планирати тако да не омета прегледност и не угрожава безбедност одвијања саобраћаја на предметном путу.

За прикључење насељских саобраћајница (реконструкција постојећих и изградња нових), планирани су следећи пројектни елементи:

- према типологији планираних раскрсница, дефинисана је примена Типа 1, према важећем правилнику из предметне области, а типологија саобраћајног прикључка у km 166+985 дефинисаће се у поступку израде пројектно-техничке документације;
- геометрија саобраћајних прикључка (раскрсница) на стационажи која ће се накнадно прецизирати обострано у односу на државни пут, полупречници закривљења, евентуално увођење додатних саобраћајних трака, хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном државном путу, биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за пројектовање и прикључење, у поступку издавања локацијских услова, у складу са важећом законском регулативом.

Стационарни саобраћај планирати изван регулације државног пута.

Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 33. 34. и 36. Закона о јавним путевима.

Објекти предвиђени за изградњу (грађевинска линија) не смеју бити на удаљености мањој од 20,00 m у односу на ДП IB реда 15, рачунајући од путне парцеле ДП (линије експропријације).

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног пута потребно је обратити се управљачу државног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих, у складу са важећом законском регулативом.

Остале градске улице

Градске улице пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом у мрежи а раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу безбедност и прегледност.

Трасе градских улица у ситуационом и нивелационом смислу прилагодити терену и kotaма изведених саобраћајница, са одговарајућим попречним и подужним нагибима.

Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи су оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују при изради техничке документације, унутар површина јавне намене.

Коловозну конструкцију, при изградњи нових и реконструкцији постојећих улица, утврдити сходно рангу саобраћајнице, оптерећењу, као и структури возила, која ће се њом кретати. Носивост код сабирних улица је за тежак саобраћај, код приступних за средњи саобраћај. Меродавно возило за сабирне улице је теретно возило, а за приступне улице комунално и ватрогасно возило.

Одводњавање решити гравитационим отицањем површинских вода у систем отворене атмосферске канализације.

Приликом реконструкције постојећих и планирања нових раскрсница, поштовати следеће услове:

- обезбедити потребне зоне прегледности;
- полупречнике лепеза у зони раскрснице, утврдити на основу криве трагова меродавних возила;
- адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања постојеће градске улице.

Минимална ширина пешачке стазе/тротоара износи 1,80 m, ради омогућавања кретања особа са инвалидитетом, деце и старих особа, у складу са важећим прописима о стандардима приступачности.

Уређење пешачких стаза и тротоара планирати од бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена пешачких токова, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног ефекта, постиже и практична сврха код изградње и реконструкције комуналних водова (прикључних инсталација). При уређењу пешачких површина, поштовати прописе о техничким стандардима приступачности.

Бициклистичке и пешачке стазе поред државног пута

Бициклистичке стазе пројектовати са минималном ширином једносмерне стазе од 1,50 m, а двосмерне 2,50 m. Бициклистичка стаза мора бити означена вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и осветљена целом дужином. Стаза мора бити обезбеђена оградом, у зонама где је потенцијално угрожена безбедност бициклиста.

Саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз државног пута.

Паркирање возила

Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са СРПС У.С4.234:2005 од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,70 m) и положају у близини улаза у објекте, у складу са важећим правилником о техничким стандардима приступачности.

Паркинг за теретна возила пројектовати од савремених коловозних конструкција, уз претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа.

Нова изградња или грађевинске интервенције којима се обезбеђује нови користан простор, условљене су обезбеђењем потребног броја паркинг места, у зависности од намене објекта, који се мора обезбедити на сопственој грађевинској парцели.

Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места:

- становање, 1ПМ за 1 стан;
- услужно-комерцијалне делатности, 1ПМ на 100 m² бруто грађевинске површине или 1ПМ за једну пословну јединицу, уколико је мања од 100 m² бруто грађевинске површине;
- трговина на мало, 1 ПМ на 100 m² корисног простора;
- угоститељски објект, 1 ПМ на користан простор за осам столица;

- хотелијерска установа, 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
- производни и магацински објекат, 1ПМ на 200 m² корисног простора.

Б.3.1.2. Железнички саобраћај

На основу развојних планова управљача железничке инфраструктуре и планске документације ширег подручја, планира се:

- ревитализација и модернизација железничке пруге Панчево главна станица -Зрењанин – Кикинда – државна граница – (Jimbolia), са изградњом капацитета за повезивање корисника железничких услуга (предметна пруга се налази у близини обухвата овог Плана);
- на железничкој прузи Кикинда – Банатско Аранђелово, на основу одговарајуће одлуке, обустављен је јавни превоз путника и робе (предметна пруга се налази на западној граници обухвата и изван је обухвата овог Плана);
- управљач железничке инфраструктуре задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену сагласност.

Правила уређења и изградње

Железничко земљиште, као земљиште јавне намене, се задржава са постојећом наменом за јавни железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.

Задржава се постојећи, а нису планирани нови укрштаји друмских саобраћајница у нивоу са постојећом железничком пругом.

Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 m, рачунајући управно на осовину најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута.

Објекте планирати на растојању већем од 25 m, рачунајући од осе колосека предметне железничке пруге.

У заштитном пружном појасу, на удаљености од 50 m од осе колосека предметне пруге, не могу се планирати објекти као што су рудници и каменоломи, у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и други слични објекти.

Заштитни зелени појас може се планирати на растојању минимум од 10 m од пружног појаса, односно 16-18 m од осе колосека.

Може се планирати уређење спортског терена, уз постављање оgrade на минимум 8 m, мерећи од крајњег колосека предметне железничке пруге, односно 1 m од ножице насипа.

Нису планирани нови укрштаји друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу, већ су саобраћајни токови усмерени на постојећи путни прелаз у km 161+945 железничке пруге Кикинда – Банатско Аранђелово.

Забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.

Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од тупа постојеће железничке пруге.

У инфраструктурном појасу, могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, канализација и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења, на основу издате сагласности управљача железничке инфраструктуре, која се издаје у форми решења.

Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом постојеће железничке пруге, али ван граница железничког земљишта.

Укрштај водова, канализације и других цевовода са постојећом железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода.

Сви елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница, као и за сваки продор инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго), биће дефинисани у оквиру посебних техничких услова управљача железничке инфраструктуре.

Општи услови

Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадукта, као и простор изнад трасе тунела.

Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, електронско комуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на железничким службеним местима, који су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 m, односно 14 m код далеководна напона преко 220 kV, рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз, код укрштања железничке инфраструктуре и пута, изведен у истом нивоу, са обе стране колосека, у ширини од 3 m, рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека, када се на путном прелазу налази више колосека.

Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти

Б.3.2.1. Општа правила

Објекте и мреже комуналне инфраструктуре изводи у складу са техничким условима и нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.

Правила грађења за паралелно вођење инсталација поред државног пута:

1. предметне инсталације мора да буду удаљене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила предметног државног пута (ножице насипа тупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање);
2. уколико није могуће испунити наведени услов, мора се пројектовати и извести адекватна заштита тупа предметног пута. Није дозвољено вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта, као ни постављање у коловозу државног пута.

Правила за укрштање инсталација са државним путем:

- укрштање инсталација са државним путем се планира искључиво механичким подбушивањем, испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити пројектована по целој дужини, између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте коте заштитне цеви износи 1,35 - 1,50 m;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 – 1,35 m;
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимум 10,0 m.

Правила за подземно постављање инсталација поред и испод осталих градских улица:

1. укрштање инсталација са градском улицом се планира подбушивањем са постављањем исте у прописну заштитну цев;
2. минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте коте заштитне цеви износи 0,8 m;
3. при паралелном вођењу, инсталације поставити уз ивицу уличне парцеле, без угрожавања попречног профила предметне улице, као и система одвођења атмосферских вода, а уколико није могуће испунити овај услов, мора се пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметне улице.

Б.3.2.2. Водоснабдевање

Планирана је реконструкција/доградња градске водоводне мреже, новим полиетиленским цевима високе густине, ради обезбеђења водоснабдевања постојећих и планираних објеката, као и услова противпожарне заштите, у складу са важећим законским прописима.

Правила уређења и изградње

Димензионисање водоводних линија одредити на основу хидрауличног прорачуна, а узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара, у складу са законским прописима.

Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а падови према техничким нормативима и прописима, у зависности од пречника цеви.

Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, што омогућава сигурнији и поузданији начин водоснабдевања.

Противпожарна заштита се омогућава уградњом противпожарних хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника Ø110 mm, тако да се евентуални пожар на сваком објекту може гасити са најмање два хидранта.

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом недовољног притиска, обавезна је уградња уређаја за повишење притиска.

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању од 1,0 m од ивичњака.

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, зграда, дрвореда и других затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m.

Укрштања водовода са подземним инсталацијама захтева минимални размак од 30 cm, а паралелно одстојање од минимално 40 cm.

Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих, а испод електроенергетских каблова при укрштању.

Б.3.2.3. Одвођење отпадних и атмосферских вода

Планиран је сепаратни систем канализационе мреже, посебно за:

- санитарно-фекалне воде, које се испуштају у јавну канализацију, а потом одводе на ППОВ;
- условно чисте атмосферске воде (под условом да им квалитет одговара II класи вода, које се могу, без пречишћавања, упустити у јавну атмосферску канализацију, на зелене површине у оквиру парцеле или у мелиорациони канал);
- за прљаве/зауљене атмосферске воде (са паркинг површина, интерних саобраћајница, манипулативних платоа и слично), за које се врши контролисани прихват и третман на објекту за примарно пречишћавање, пре испуштања у јавну атмосферску канализацију.

Б.3.2.3.1. Одвођење отпадних вода

Имајући у виду конфигурацију терена и висок ниво подземних вода, у складу са захтевом надлежне институције⁵, у планском подручју, планирана је изградња канализације ниског притиска.

У површинама јавне намене, градским улицама, планирана је изградња санитарно-фекалних колектора, за сакупљање отпадних вода, који се могу градити по етапама и фазама. Планирана је изградња мреже до свих објеката и корисника простора, дуж постојећих и планираних градских улица.

Канализациона вода насеља “Стрелиште” се одводи до постојећег шахта у улици Виногради и даље колекторима до градског ППОВ.

Принцип рада канализације ниског притиска састоји се у следећем: отпадна вода из домаћинства гравитационо долази до сабирног дворишног шахта. У дворишном, префабрикованом пластичном шахту инсталиран је пумпни агрегат одговарајућег капацитета. Пумпа потисним цевоводом потискује отпадну воду у уличну мрежу канализације ниског притиска, која се на крају излива у реципијент, тј. најближи ревизиони шахт гравитационе канализације. Пумпни агрегат је снабдевен сецкалицом за отпадне материје испред радног кола. То омогућује да потисни цевоводи од пумпе до уличне мреже, могу бити малог пречника, чак до Ø40mm.

Саставни део канализације под ниским притиском чине и дворишни сабирни шахтови у домаћинствима.

Правила уређења и изградње

Мрежу санитарно-фекалне канализације ниског притиска пројектовати од полиетиленских (PE-HD) цеви одговарајућег профила.

⁵ У овај План је имплементиран Пројекат за грађевинску дозволу “Канализација употребљених вода у сливу Стрелиште у насељу Кикинда, август 2019. година

При пројектовању, испоштовати основни принцип канализације под притиском, да главни цевоводи имају континуалан пад.

Цеви канализације ниског притиска поставити на максималној дубини од 2,0 m.

Свако домаћинство које је прикључено систем канализације ниског притиска има свој дворишни шахт са пумпом, које су са секачима на усису и сав отпад који дође до пумпе мора бити иситњен пре упумпавања у уличну мрежу.

Ров у који се полаже цевовод канализације ниског притиска је правоугаоног облика ширине 0,8 m и дубине у складу са нивелетом новопроектване цеви, а полагање цеви се врши на постељицу од песка дебљине $d=10$ cm.

До изградње градске мреже канализације, у случају изградње септичне јаме, запремина непропусне септичке јаме рачуна се према потрошњи воде и времену трајања процеса, а непропусне септичке јаме поставити:

- мин. 2m од ограде комплекса;
- мин. 5m од објекта;
- мин. 1m од регулационе линије;
- мин. 20m од бунара.

Дворишне сабирне шахтове канализације под ниским притиском треба постављати у складу са правилима за постављање непропусних септичких јама.

Б.3.2.3.2. Одвођење атмосферских вода и заштита канала

Атмосферске воде ће се одводити системом отворених канала. Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијената. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају.

Развој атмосферске канализације има задатак да заштити урбанизоване површине унутар подручја. Атмосферску канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша и слично), а етапно је реализовати, тако да се већ изграђена мрежа рационално уклапа у будуће решење. У регулационом појасу саобраћајнице С 11, налази се мелирациони канал К-1-1.

Правила уређења и изградње

Димензионисање атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким прорачуном, користећи меродавну усвојену вредност интензитета кише са најближе кишомерне станице.

Атмосферску канализацију градити као отворену (делимично као зацевљену), положену уз саобраћајнице.

Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице или испод коловоза по осовини коловозне траке.

Атмосферску канализацију поставити изнад нивоа поземних вода уз обавезно заптивање спојева.

Приликом прикључења нових канала на постојеће, укључење извести тако да кота дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује се прикључење у горњој трећини.

Условно чисте атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи вода, могу се без пречишћавања, путем уређених испуста, одвести у јавну атмосферску канализацију, према условима надлежног предузећа, путни канал или у мелиорациони канал, уз сагласност управљача.

За атмосферске воде са запрљаних/зауљених површина (паркинг, саобраћајнице, манипулативни простор и сл.), планирати одговарајући контролисани прихват и третман на објекту за примарно пречишћавање, пре испуштања у јавну атмосферску канализацију, а чишћење објеката за третман запрљаних/зауљених атмосферских вода, као и манипулацију са издвојеним уљима и седиментом вршити на начин да се у потпуности обезбеди заштита површинских и подземних вода од загађивања, у складу са важећом законском регулативом из предметне области.

Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и стандардима.

Заштита канала

Дуж обала мелиорационих канала мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно - инспекциона стаза, ширине минимум 5,0 m, за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу није дозвољена изградња надземних објеката (зграде, шахтови, вентили, садња дрвећа, постављање ограде и сл.).

У случају да се планира постављање инфраструктуре, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације за канал, односно на минимум 1,0 m од линије експропријације тако да међусобно управно растојање између трасе инфраструктуре и ивице обале канала буде минимално 5,0 m.

Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0 m испод нивоа терена и мора подносити оптерећење грађевинске механизације којом се одржава канал, а саобраћа поприбалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно-инспекционе стазе.

Сва укрштања инсталација са каналом, планирати под углом од 90°.

Саобраћајне површине су планиране изван зоне експропријације канала. Уколико је потребна саобраћајна комуникација – повезивање леве и десне обале канала, планира се изградња пропуста. Техничко решење пропуста мора обезбедити постојећи водни режим и одржавати стабилност дна и косине канала.

Изливну грађевину пројектовати као АБ објекат, тако да својим габаритима не залази у протицајни профил мелиорационог канала – пријемника и не нарушава стабилност обала канала.

На месту излива воде, планирати облагање корита канала (косине и дно) у потребној дужини узводно и низводно од излива, облогом од камена или бетонских елемената.

У површинске и подземне воде, забрањено је испуштати било какве воде, осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, које омогућавају одржавање минимално доброг еколошког статуса и које задовољавају прописане граничне вредности, сходно важећој законској регулативи из предметне области.

Б.3.2.4. Електроенергетска инфраструктура

У циљу обезбеђења снабдевања електричном енергијом, с обзиром на то да је максимални капацитет постојеће мреже и објекта до 1.000 kVA, планирана је реконструкција постојећих и изградња нових трафостаница (монтажно-бетонске или зидане, са одговарајућим прикључним водовима), уз прелазак комплетног конзума у зони Плана (и у окружењу према шемама напајања) на напонски ниво 20 kV. Реконструкцијом постојећих трафостаница могуће је обезбедити око 1.800 kVA, а недостајућа снага ће се обезбедити из планираних трафостаница ТС 20/0.4 kV.

Према планираној намени површина, за задовољење потреба потрошача електричне енергије у планском подручју, потребно је изградити још четири нове ТС 20/0.4 kV, инсталисане снаге по 2x630 kVA.

Положаји планираних трафостаница шематски су приказани у графичком делу Плана, а ова врста објекта се може градити и на другим локацијама, у складу са потребама и према условима надлежне електродистрибуције.

За потребе прикључења објекта који ангажују снагу преко 200 kW, треба планирати изградњу сопствене ТС 20/0,4 kV са индиректним мерењем на средњенапонској (20 kV) страни трафостанице.

Према плановима надлежне електродистрибуције, планирана је изградња далековода 20 kV од СТС – 62 до далековода према Накову, чиме ће се знатно повећати поузданост напајања подручја обухваћеног овим Планом.

Мрежа 20 kV се може градити искључиво као подземна кабловска мрежа, кабловима типа ХНЕ49-Аз 12/20 3х(1х150) mm² или СКС на бетонским стубовима.

Мрежа 0,4 kV се може градити искључиво као подземна кабловска мрежа, кабловима типа ПП00 или у улицама према периферији, кабловима типа СКС ХР00/0 на бетонским стубовима.

Правила уређења и изградње

Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других врста инсталација и објекта, који износе:

- 0,4m од цеви водовода и канализације;
- 0,5m од кабла ЕК инфраструктуре;
- 0,8m од гасовода у насељу;
- ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски кабл се полаже у заштитну цев, дужине најмање 2,0m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3m.

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода и цеви водовода и канализације.

Код укрштања енергетског кабла са каблом ЕК инфраструктуре, енергетски кабл се полаже испод кабла ЕК инфраструктуре, а угао укрштања треба да је најмање 30° , односно што ближе 90° .

У односу на темеље и зидове објекта, минимални размак енергетског кабла треба да је 1 m, не мање од 0,3 m.

У односу на државне путеве, поштују се услови и захтеви управљача државног пута.

На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитним цевима, одговарајућег пречника, на дубини 0,80 m испод површине коловоза. У пешачким стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с тим да се исти не могу користити за одвод атмосферске воде.

Код приближавања или паралелног вођења надземних нисконапонских водова у односу на гасовод, сигурносна удаљеност стуба мреже грађене са SKS-ом мора да износи најмање 2,5m.

У односу на надземни вод ЕК инфраструктуре хоризонтални размак мора износити:

- 1m, за енергетски вод са SKS-ом;
- 10m, за вод са Alč ужетом.

Јавна расвета се по правилу гради поред саобраћајница у тротоару или зеленом појасу, на удаљености 0,5m од коловоза саобраћајнице.

За планиране трафостанице мора се обезбедити потребан простор, а могуће их је изградити и у склопу објекта.

Дистрибутивне трафостанице градити као монтажно-бетонске и зидане, за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног електродистрибутивног предузећа;

1. минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
2. монтажно-бетонске трафостанице градиће се као слободностојећи објекти. Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода);
3. За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор максималних димензија око 5,8x6,3 m за изградњу једноструке монтажно-бетонске трафостанице и слободан простор максималних димензија око 7,1x6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице.

Б.3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура

У коридорима градских улица, планирано је полагање каблова електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре.

Уколико се врши реконструкција постојећих или изградња нових улица, пре изградње ЕК инфраструктуре, планирано је полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење каблова ЕК инфраструктуре.

На подручју Плана, предвиђена је примена нових дигиталних система преноса на бази xDSL технологије по новопроектованој мрежи (оптички и xDSL каблови) са увођењем нових сервиса/услуга.

Дигитална приступна мрежа треба да омогући пренос говорних сигнала, дигиталних сигнала података, широкопојасних сервиса, triple play сервиса и да након увођења локалних централа класе 5 (NGN мрежа) обезбеди нове сервисе (VoIP и сл.). У циљу изградње приступне мреже, уколико се укаже потреба, могућа је изградња Мултисервисног приступног чвора (MSAN-MultiService Access Node) MSAN, што ће омогућити широки опсег услуга. Проширење мреже планира се сукцесивно на бази реалних и процењених захтева за новим прикључцима и услугама.

Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније, према плановима развоја надлежних предузећа, омогућава се рад овог система електронских комуникација у планском подручју. Нове локације базних радио-станица и радио-релејних станица биће одређиване у складу са потребама имаоца система веза, техничком документацијом, уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката, као и уз испуњење услова заштите животне средине, на простору на којем се гради.

Правила уређења и изградње

Фиксна мрежа

ЕК приступну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу кабловима DSL са термопластичном изолацијом пресека бакарних проводника 0,4mm. ЕК каблове односно ЕК канализацију полагати у профилима саобраћајница испод тротоарског простора и испод зелених површина, на прописном међусобном растојању од осталих инсталација. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90°.

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и ЕК кабла, са међусобним размаком од најмање: 0,5m за каблове 1kV и 10kV (20kV) и 1m за каблове 35kV.

Укрштање енергетског и ЕК кабла врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде најмање 30°, по могућности што ближе 90°.

Енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод ЕК кабла. Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80m.

Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6m.

Укрштање ЕК кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90°, а најмање 30°.

Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и санитарно-фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5m.

Укрштање ЕК кабла и цевовода санитарно-фекалне канализације врши се на размаку од 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90°, а најмање 30°.

Од ивице зграда, ЕК кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5m

Мобилна мрежа

Објекти за смештај уређаја мобилне електронске комуникационе мреже и опреме за РТВ и мобилних централа базних радио станица, радио релејних станица, као и антене и антенски носачи, могу се поставити у оквиру објекта / у оквиру посебне грађевинске парцеле / у оквиру локације или комплекса поједначних корисника.

Објекти са смештај електронске комуникационе и РТВ опреме могу бити зидани или монтажни / или смештени на стубу. Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен. У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица. Комплекс мора имати приступ на јавну саобраћајницу (директан или индиректан преко приступног пута, ширине 5,5 m), а снабдевање електричном енергијом решити из нисконапонске дистрибутивне мреже.

У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима:

- здравствене заштите;
- образовања;
- простора дечјих игралишта.

Минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније од ивице парцеле објекта здравствене заштите, образовања и дечјих игралишта, не може бити мања од 50 m.

Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу се постављати на антенским стубовима под условом да:

- висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15 m;
- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта (или објекта за боравак људи) у окружењу износи најмање 30 m;
- удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката (или објекта за боравак људи) у окружењу може бити мања од 30 m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10 m.

Б.3.2.6. Термоенергетска инфраструктура

Б.3.2.6.1. Објекти нафтне индустрије

Планским решењем обезбеђене су заштитне зоне око бушотина и заштитни појасеви дуж бушотинских цевовода, у којима је забрањена изградња објекта за становање и боравак људи.

Развој нафтоводне инфраструктуре и објекта, одвијаће се по законским прописима из области рударства и геолошких истраживања.

Правила уређења и изградње

Заштитни пајас нафтовода јесте прописани простор ширине по 200 m са једне и друге стране цевовода, мерено од осе цевовода, у коме други објекти (густина насељености) утичу на његову сигурност.

У појасу од 5,0 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1,0 m односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

У појасу ширине од 30 m мерено лево и десно од осе нафтовода, забрањено је градити надземне објекте.

Минимална дубина постојећег укопаног цевовода, мерено од горње ивице цевовода за насељено подручје износи 1,50 m а за ненасељено подручје износи 1,0 m.

Минимална дубина постојећег укопаног цевовода, мерено до горње ивице цеви, при укрштању препрека са постојећим цевоводом мора да износи:

- од најниже тачке дна одводних јарака саобраћајнице 1,0 m.
- од најниже тачке горње ивице пута 1,35 m.
- од горње ивице прага железничке пруге 1,50 m.
- од горње ивице прага индустријског колосека 1,0 m.
- од најниже тачке дна регулисаних корита водених токова 1,0 m.
- од најниже тачке дна нерегулисаних корита водених токова 1,5 m.

Ако се саобраћајнице, водотоци и канали укрштају са постојећим укопаним цевоводом, угао између осе цевовода и осе препреке мора да износи између 90° и 60°.

Ако су у близини други објекти или су објекти паралелни са постојећим цевоводима, одстојање не сме бити:

- мање од 20,0 m од државних путева I реда рачунајући од спољне ивице путног појаса;
- мање од 10,0 m од државних путева II реда рачунајући од спољне ивице путног појаса;
- мање од 5,0 m од општинских путева рачунајући од спољне ивице путног појаса;
- мање од 20,0 m од железничке пруге рачунајући од спољне ивице пружног појаса;
- мање од 15,0 m од индустријског колосека, рачунајући од осе крајњег колосека;
- мање од 30,0 m од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног појаса, односно пружног појаса. осим ако је цевовод постављен на друмски или железнички мост;
- мање од 10,0 m мерено хоризонтално од грађевинских објеката, рачунајући од темеља објекта, под условом да не угрожава стабилност објекта;
- мање од 5,0 m од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, рачунајући од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта;
- мање од 10,0 m од регулисаних водотокова и канала, рачунајући од ножице насипа.

Ако се постојећи укопани цевовод укршта са јавним путем, тада се врши постављање цевовода у заштитну цев испод те саобраћајнице, а дужина заштитне цеви мора бити већа од ширине коловоза за по 1,0 m са једне и са друге стране, рачунајући од спољне ивице путног појаса.

На крајевима заштитне цеви постављају се контролне цеви (одушне луле) које су извучене изван путног појаса на одстојању најмање 5,0 m од ивице крајње коловозне траке, односно изван пружног појаса на одстојању најмање 10,0 m од осе крајњег колосека, са отворима окренутим на доле и постављањем на висину од 2,0 m изнад површине терена.

Приликом избора локације, пројектовања и изградње објеката мора се обезбедити стабилност цевовода и заштита људи и имовине и спречити могућност штетних утицаја цевовода на околину.

У појасу бушотине ширине 30,0 m, мерено од осе бушотине, не могу се налазити, односно лоцирати надземни објекти.

Код пројектовања и изградње објеката у близини цевовода и објеката у власништву НИС а.д Нови Сад, у свему поштовати одредбе из одговарајућих законских прописа, техничких норматива и услова.

Б.3.2.6.2. Гасоводна инфраструктура

У планском подручју, предвиђен је развој мреже гасификације, изградњом гасовода у оквиру површина јавне намене, за потребе снабдевања природним гасом домаћинстава и пратећих садржаја предметне зоне.

Правила уређења и изградње

При изради техничке документације, неопходно је поштовати важеће правилнике, који третирају гасоводе притиска до 16 bar, као и техничке услове за изградњу гасовода и објеката у заштитном појасу гасоводних објеката.

Б.3.2.7. Заштитни појасеви линијских инфраструктурних објеката

Железничка инфраструктура

Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.

Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 m, рачунајући од осе крајњих колосека, који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.

Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100 m рачунајући од осе крајњих колосека.

Електроенергетска инфраструктура

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода до крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1) за напонски ниво 1kV до 35kV..... | - | за голе проводнике 10m, кроз шумско подручје 3m |
| | | за слабо изоловане проводнике 4m, кроз шумско подручје 3m |
| | - | |

- За самоносеће кабловске снопове 1m
- 2) за напонски ниво 35kV..... 15m
- 3) за напонски ниво 110kV..... 25m

4) у заштитном појасу није, по правилу, дозвољена изградња објеката, евентуална изградња је могућа, уз поштовање одредби важеће законске регулативе из предметне области уз израду елабората и прибављања услова и сагласности надлежне институције.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала:

- 1) напонски ниво 1kV до 35kV..... 1m
- 2) за напонски ниво 110kV..... 2m
- 3) за напонски ниво изнад 3m 110kV.....

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

- 1) напонски ниво 1kV до 10m 35kV.....
- 2) за напонски ниво 110kV и изнад 30m 110kV.....

Термоенергетска инфраструктура

- дистрибутивни гасовод средњег притиска - мин. 3m обострано од осе гасовода;
- дистрибутивни гасовод ниског притиска - мин. 1m обострано од осе гасовода;
- нафтовод - у појасу цевовода ширине од 30 m мерено лево и десно од осе цевовода, не могу се градити надземни објекти;
- нафтна бушотина – у зони бушотине, ширине 30,0 m, мерено од осе бушотине је појас забрањене изградње надземних објеката.

Б.3.3. Објекти јавне намене

Површине за спорт и рекреацију

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта, а планирана је изградња отворених спортских терена, уз могућност изградње и објекта са спортско-рекреативним садржајима (теретана, играоница за децу и сл.), у циљу стварања просторних услова за одвијање спортских и рекреативних активности за становнике овог насеља.

Б.3.4. Зелене површине

Парк-шуму уредити уз озелењавање са применом аутохтоних врста и уз могућност увођења рекреативних садржаја (са подлогама од природних материјала).

Заштитно зеленило уредити уз примену вегетације, која ће обезбедити заштитну функцију, а без угрожавања одвијања железничког саобраћаја.

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Озелењавање коридора насељских улица врши се комбинацијом уређених травнатих површина и дрвореда (једностраних или обостраних), сагласно расположивом простору и синхрон плану инсталација.

Применити аутохтоне врсте, без коришћења инвазивних⁶ врста.

Б.3.5. Попис катастарских парцела за јавне намене и план парцелације и препарцелације за формирање грађевинских парцела јавних намена

У складу са планским решењем и прописима о експропријацији земљишта, земљишту јавних намена припадају следеће новоформиране парцеле:

- ЈП 1 – парцела за површину за спорт и рекреацију, површине 1,21.90 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 328, 332 и 21471, све у КО Кикинда,**
- ЈП 2 – парцела за површину за спорт и рекреацију, површине 0,57.91 ha, у чији састав улази цела кп.бр. 1794 и делови кп.бр. 330, 21471 и 21537, све у КО Кикинда,**
- ЈП 3 – парцела за заштитно зеленило, површине 0,15.33 ha, у чији састав улази део кп.бр. 328, КО Кикинда,**
- ЈП 4 – парцела за заштитно зеленило, површине 0,11.26 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 290 и 329, све у КО Кикинда,**
- ЈП 5 – парцела за заштитно зеленило, површине 0,61.50 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 14, 15, 16, 17/1, 19, 20, 326 и 327, све у КО Кикинда,**
- ЈП 6 – парцела за парк-шуму, површине 2,38.52 ha, у чији састав улази цела кп.бр. 296 и делови кп.бр. 55, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 253 и 256, све у КО Кикинда,**
- ЈП 7 – парцела за канал, површине 0,99.65 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 263/1, 290, 328, 329, 330, 21471, 21537 и 21562, све у КО Кикинда,**
- ЈП 8 – парцела за канал, површине 0,28.49 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 14, 15, 16, 20, 324, 327 и 21562, КО Кикинда,**
- ЈП 9 – парцела за канал, површине 0,11.52 ha, у чији састав улази део кп.бр. 44, КО Кикинда,**
- ЈП 10 – парцела за канал, површине 0,09.03 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 309 и 310, све у КО Кикинда,**
- ЈП 11 – парцела за градску улицу, површине 0,54.36 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 229, 230, 233/1, 234/1, 237, 21537 и 21559, све у КО Кикинда,**
- ЈП 12 – парцела за градску улицу, површине 1,48.04 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 14, 17/1, 17/2, 19, 21, 22, 23/1, 23/3, 29, 30, 33, 34, 37, 38/1, 38/2, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 64, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 11224, 11225/1, 11225/2, 11226, 11227/1, 11227/2, 11303/3, 11304/1, 11305, 11306/1, 11306/2, 11306/3, 11307, 11308, 11309, 11310, 11311, 11331, 11332, 18885, 18890, 21479 и 21559, све у КО Кикинда,**
- ЈП 13 – парцела за градску улицу, површине 1,15.50 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 257, 264, 265, 319, 320/1, 320/2, 328, 329 и 21562, све у КО Кикинда,**
- ЈП 14 – парцела за градску улицу, површине 1,27.24 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 19, 21, 22, 23/1, 23/2, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/2, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 75, 77, 78, 80, 81, 235/2, 238, 243, 246, 248/1, 248/2, 250, 251, 253, 303/1, 303/2, 304/1, 304/2, 305, 307, 310, 316, 319, 320/1 и 320/2, све у КО Кикинда,**

⁶ циганско перје (*Asclepias syriaca*), јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus glandulosa*), багремац (*Amorpha fruticosa*), западни копривић (*Celtis occidentalis*), дафина (*Eleagnus angustifolia*), пенсилвански длакави јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gledichia triachantos*), жива ограда (*Lycium halimifolium*), петолисни бршљен (*Parthenocissus inserta*), касна сремза (*Prunus serotina*), јапанска фалопија (*Reynouria* syn. *Faloppa japonica*) и багрем (*Robinia pseudoacacia*), сибирски брест (*Ulmus pumila*).

- ЈП 15 – парцела за градску улицу, површине 0,34.70 ha, у чији састав улази део кп.бр. 319, КО Кикинда,**
- ЈП 16 – парцела за градску улицу, површине 0,26.83 ha, у чији састав улази цела кп.бр. 32 и делови кп.бр. 30, 31, 33, 34, 35, 36 и 37, све у КО Кикинда,**
- ЈП 17 – парцела за градску улицу, површине 0,33.82 ha, у чији састав улази цела кп.бр.68 и делови кп.бр. 67, 69, 70, 72 и 253, све у КО Кикинда,**
- ЈП 18 – парцела за градску улицу, површине 1,07.23 ha, у чији састав улазе целе кп.бр.331 и 21481 и делови кп.бр. 330, 332, 333, 340/1, 1791, 1792, 1797/3, 21471, 21481 и 21537, све у КО Кикинда,**
- ЈП 19 – парцела за градску улицу, површине 0,13.02 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 290, 328 и 329, све у КО Кикинда,**
- ЈП 20 – парцела за градску улицу, површине 0,16.32 ha, у чији састав улази део кп.бр. 1798, КО Кикинда,**
- ЈП 21 – парцела за градску улицу, површине 0,31.40 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 109, 110, 111 и 112, све у КО Кикинда,**
- ЈП 22 – парцела за градску улицу, површине 0,29.76 ha, у чији састав улазе целе кп.бр. 193 и 194 и део кп.бр. 192, све у КО Кикинда,**
- ЈП 23 – парцела за градску улицу, површине 0,85.90 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 92, 93, 94, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128/2, 128/3, 129, 130/1, 132, 133, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 146/1, 146/2, 148, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 179/2, 181/3, 182/2, 182/3, 183/1, 183/2, 184, 185, 186, 189, 190, 192, 202, 204, 205, 208, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 229 и 21561, све у КО Кикинда,**
- ЈП 24 – парцела за градску улицу, површине 1,33.41 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 150, 151, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 179/1, 180, 182/1, 183/2, 183/3, 185, 187, 188, 207, 208, 210, 211, 215, 217, 219, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 263/2, 21483, 21537, 21559 и 21566, све у КО Кикинда,**
- ЈП 25 – парцела за градску улицу, површине 0,64.62 ha, у чији састав улазе целе кп.бр. 149, 11498/1 и 11614/2 и делови кп.бр. 148, 150, 211, 11498/2, 11499, 11501/1, 11611, 11612, 11613, 11614/1, 11615, 18899, 18906, 18907, 19372, 19407, 21537, 21560 и 21561, све у КО Кикинда,**
- ЈП 26 – парцела за градску улицу, површине 0,73.95 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 104, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 143, 144, 145/1, 145/2, 148, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 11492, 11493, 11495, 11496, 11497, 21560 и 21565, све у КО Кикинда,**
- ЈП 27 – парцела за градску улицу, површине 0,08.00 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 85, 88, 11484 и 21565, све у КО Кикинда и**
- ЈП 28 – парцела за градску улицу, површине 0,15.76 ha, у чији састав улазе делови кп.бр. 332, 333 и 349, све у КО Кикинда.**

Новоформиране парцеле јавних намена

Табела број 3.

Ознака парцеле	Намена	Формирање парцеле јавне намене		Површина парцеле јавне намене (ha)
		Број кат.парцеле у КО Кикинда	Површина (ha)	
ЈП 1	Спорт и рекреација	кп.бр. 328 (део)	0,31.00	1,21.90

		кп.бр. 332 (део)	0,81.76	
		кп.бр. 21471 (део)	0,09.14	
ЈП 2	Спорт и рекреација	кп.бр. 330 (део)	0,06.78	0,57.91
		кп.бр. 1794 (цела)	0,40.38	
		кп.бр. 21471 (део)	0,00.03	
		кп.бр. 21537 (део)	0,10.72	
ЈП 3	Заштитно зеленило	кп.бр. 328 (део)	0,15.33	0,15.33
ЈП 4	Заштитно зеленило	кп.бр. 290 (део)	0,10.95	0,11.26
		кп.бр. 329 (део)	0,00.31	
ЈП 5	Заштитно зеленило	кп.бр. 14 (део)	0,20.53	0,61.50
		кп.бр. 15 (део)	0,01.00	
		кп.бр. 16 (део)	0,14.14	
		кп.бр. 17/1 (део)	0,00.46	
		кп.бр. 19 (део)	0,01.98	
		кп.бр. 20 (део)	0,03.26	
		кп.бр. 326 (део)	0,02.13	
		кп.бр. 327 (део)	0,18.00	
ЈП 6	Парк-шума	кп.бр. 55 (део)	0,08.30	2,38.52
		кп.бр. 59 (део)	0,06.32	
		кп.бр. 62 (део)	0,01.71	
		кп.бр. 63 (део)	0,01.60	
		кп.бр. 64 (део)	0,07.41	
		кп.бр. 65 (део)	0,03.72	
		кп.бр. 67 (део)	0,05.10	

		кп.бр. 253 (део)	0,56.75		
		кп.бр. 256 (део)	0,09.75		
		кп.бр. 296 (цела)	1,37.86		
ЈП 7	Канал	кп.бр. 263/1 (део)	0,02.46	0,99.65	
		кп.бр. 290 (део)	0,03.79		
		кп.бр. 328 (део)	0,16.78		
		кп.бр. 329 (део)	0,00.87		
		кп.бр. 330 (део)	0,00.76		
		кп.бр. 21471 (део)	0,01.86		
			0,00.07		
			0,29.09		
		кп.бр. 21537 (део)	0,43.35		
		кп.бр. 21562 (део)	0,00.62		
ЈП 8	Канал	кп.бр. 14 (део)	0,08.03	0,28.49	
		кп.бр. 15 (део)	0,03.34		
		кп.бр. 16 (део)	0,07.75		
		кп.бр. 20 (део)	0,00.39		
		кп.бр. 324 (део)	0,00.53		
		кп.бр. 327 (део)	0,08.25		
		кп.бр. 21562 (део)	0,00.20		
ЈП 9	Канал	кп.бр. 44 (део)	0,11.52	0,11.52	
ЈП 10	Канал	кп.бр. 309 (део)	0,01.86	0,09.03	
		кп.бр. 310 (део)	0,07.17		
ЈП 11	Саобраћ. С2	Градска улица	кп.бр. 229 (део)	0,00.07	0,54.36

			кп.бр. 230 (део)	0,00.21	
			кп.бр. 233/1 (део)	0,00.13	
			кп.бр. 234/1 (део)	0,00.13	
			кп.бр. 237 (део)	0,00.02	
			кп.бр. 21537 (део)	0,00.53	
			кп.бр. 21559 (део)	0,53.23	
				0,00.04	
ЈП 12	Саобраћ. СЗ	Градска улица	кп.бр. 14 (део)	0,00.20	1,48.04
			кп.бр. 17/1 (део)	0,00.13	
			кп.бр. 17/2 (део)	0,00.08	
			кп.бр. 19 (део)	0,00.12	
			кп.бр. 21 (део)	0,00.18	
			кп.бр. 22 (део)	0,00.08	
			кп.бр. 23/1 (део)	0,00.08	
			кп.бр. 23/3 (део)	0,00.08	
			кп.бр. 29 (део)	0,00.05	
			кп.бр. 30 (део)	0,00.04	
			кп.бр. 33 (део)	0,00.08	
			кп.бр. 34 (део)	0,00.25	
			кп.бр. 37 (део)	0,00.18	
			кп.бр. 38/1 (део)	0,00.20	
			кп.бр. 38/2 (део)	0,00.18	
			кп.бр. 39 (део)	0,00.32	
			кп.бр. 41 (део)	0,00.08	

кп.бр. 44 (део)	0,02.38
кп.бр. 46 (део)	0,00.14
кп.бр. 47 (део)	0,00.16
кп.бр. 48 (део)	0,00.33
кп.бр. 49 (део)	0,00.28
кп.бр. 51 (део)	0,00.22
кп.бр. 52 (део)	0,00.19
кп.бр. 56 (део)	0,00.40
кп.бр. 58 (део)	0,00.90
кп.бр. 62 (део)	0,00.40
кп.бр. 63 (део)	0,00.39
кп.бр. 64 (део)	0,00.44
кп.бр. 79 (део)	0,00.06
кп.бр. 80 (део)	0,00.03
кп.бр. 82 (део)	0,00.49
кп.бр. 83 (део)	0,00.53
кп.бр. 84 (део)	0,08.22
кп.бр. 85 (део)	0,00.40
кп.бр. 87 (део)	0,00.05
кп.бр. 88 (део)	0,00.01
кп.бр. 11224 (део)	0,02.09
кп.бр. 11225/1 (део)	0,05.25
кп.бр. 11225/2 (део)	0,01.65
кп.бр. 11226 (део)	0,02.75

			кп.бр. 11227/1 (део)	0,03.44	
			кп.бр. 11227/2 (део)	0,03.66	
			кп.бр. 11303/3 (део)	0,04.08	
			кп.бр. 11304/1 (део)	0,04.42	
			кп.бр. 11305 (део)	0,01.75	
			кп.бр. 11306/1 (део)	0,01.71	
			кп.бр. 11306/2 (део)	0,02.03	
			кп.бр. 11306/3 (део)	0,03.61	
			кп.бр. 11307 (део)	0,03.35	
			кп.бр. 11308 (део)	0,01.49	
			кп.бр. 11309 (део)	0,00.36	
			кп.бр. 11310 (део)	0,01.43	
			кп.бр. 11311 (део)	0,00.98	
				0,02.43	
			кп.бр. 11331 (део)	0,00.15	
			кп.бр. 11332 (део)	0,01.87	
			кп.бр. 18885 (део)	0,00.19	
			кп.бр. 18890 (део)	0,00.39	
			кп.бр. 21479 (део)	0,01.19	
			кп.бр. 21559 (део)	0,79.42	
ЈП 13	Саобраћ. С4	Градска улица	кп.бр. 257 (део)	0,00.57	1,15.50
			кп.бр. 264 (део)	0,00.09	
			кп.бр. 265 (део)	0,00.07	
			кп.бр. 319 (део)	0,00.05	

			кп.бр. 320/1 (део)	0,00.01	
			кп.бр. 320/2 (део)	0,00.07	
			кп.бр. 328 (део)	0,00.52	
			кп.бр. 329 (део)	0,00.21	
			кп.бр. 21562 (део)	1,13.91	
ЈП 14	Саобраћ. С5	Градска улица	кп.бр. 19 (део)	0,00.47	1,27.24
			кп.бр. 21 (део)	0,04.35	
			кп.бр. 22 (део)	0,02.23	
			кп.бр. 23/1 (део)	0,01.84	
			кп.бр. 23/2 (део)	0,02.01	
			кп.бр. 25 (део)	0,00.58	
			кп.бр. 26 (део)	0,00.51	
			кп.бр. 27 (део)	0,00.40	
			кп.бр. 28 (део)	0,00.70	
			кп.бр. 31 (део)	0,00.60	
			кп.бр. 36 (део)	0,01.69	
			кп.бр. 37 (део)	0,00.88	
			кп.бр. 38/1 (део)	0,01.09	
			кп.бр. 38/2 (део)	0,01.09	
			кп.бр. 40 (део)	0,02.32	
			кп.бр. 42 (део)	0,01.39	
			кп.бр. 44 (део)	0,18.43	
			кп.бр. 46 (део)	0,01.41	
			кп.бр. 47 (део)	0,01.15	

кп.бр. 48 (део)	0,02.46
кп.бр. 49 (део)	0,02.51
кп.бр. 50 (део)	0,00.11
кп.бр. 51 (део)	0,01.91
кп.бр. 53/2 (део)	0,01.50
кп.бр. 54 (део)	0,01.54
кп.бр. 55 (део)	0,01.48
кп.бр. 59 (део)	0,06.01
кп.бр. 62 (део)	0,02.74
кп.бр. 63 (део)	0,02.47
кп.бр. 64 (део)	0,06.53
кп.бр. 65 (део)	0,01.92
кп.бр. 67 (део)	0,01.75
кп.бр. 75 (део)	0,01.00
кп.бр. 77 (део)	0,02.63
кп.бр. 78 (део)	0,03.11
кп.бр. 80 (део)	0,03.03
кп.бр. 81 (део)	0,01.21
кп.бр. 235/2 (део)	0,00.11
кп.бр. 238 (део)	0,00.07
кп.бр. 243 (део)	0,00.10
кп.бр. 246 (део)	0,05.78
кп.бр. 248/1 (део)	0,04.24
кп.бр. 248/2 (део)	0,02.10

			кп.бр. 250 (део)	0,01.75	
			кп.бр. 251 (део)	0,06.69	
			кп.бр. 253 (део)	0,06.34	
			кп.бр. 303/1 (део)	0,00.26	
			кп.бр. 303/2 (део)	0,00.36	
			кп.бр. 304/1 (део)	0,00.41	
			кп.бр. 304/2 (део)	0,00.39	
			кп.бр. 305 (део)	0,00.35	
			кп.бр. 307 (део)	0,00.48	
			кп.бр. 310 (део)	0,02.66	
			кп.бр. 316 (део)	0,03.57	
			кп.бр. 319 (део)	0,03.30	
			кп.бр. 320/1 (део)	0,00.32	
			кп.бр. 320/2 (део)	0,00.91	
ЈП 15		Градска улица	кп.бр. 319 (део)	0,34.70	0,34.70
ЈП 16	Саобраћ. С6	Градска улица	кп.бр. 30 (део)	0,04.40	0,26.83
			кп.бр. 31 (део)	0,01.93	
			кп.бр. 32 (цела)	0,05.15	
			кп.бр. 33 (део)	0,06.12	
			кп.бр. 34 (део)	0,00.02	
			кп.бр. 35 (део)	0,00.17	
			кп.бр. 36 (део)	0,04.12	
			кп.бр. 37 (део)	0,04.92	
ЈП 17	Саобр. С7	Градска улица	кп.бр. 67 (део)	0,23.08	0,33.82

			кп.бр. 68 (цела)	0,08.37	
			кп.бр. 69 (део)	0,00.15	
			кп.бр. 70 (део)	0,00.16	
			кп.бр. 72 (део)	0,00.29	
			кп.бр. 253 (део)	0,01.77	
ЈП 18	Саобр. С8	Градска улица	кп.бр. 330 (део)	0,04.93	1,07.23
			кп.бр. 331 (цела)	0,02.69	
			кп.бр. 332 (део)	0,01.24	
			кп.бр. 333 (део)	0,00.35	
			кп.бр. 340/1 (део)	0,02.85	
			кп.бр. 1791 (део)	0,04.97	
			кп.бр. 1792 (део)	0,00.28	
				0,00.46	
			кп.бр. 1797/3 (део)	0,42.36	
			кп.бр. 21471 (део)	0,00.61	
			кп.бр. 21481 (цела)	0,14.00	
			кп.бр. 21537 (део)	0,32.49	
ЈП 19		Градска улица	кп.бр. 290 (део)	0,04.68	0,13.02
			кп.бр. 328 (део)	0,04.67	
			кп.бр. 329 (део)	0,03.67	
ЈП 20		Градска улица	кп.бр. 1798 (део)	0,16.32	0,16.32
ЈП 21	Саобраћ. С9	Градска улица	кп.бр. 109 (део)	0,01.64	0,31.40
			кп.бр. 110 (део)	0,00.52	
			кп.бр. 111 (део)	0,00.80	

			кп.бр. 112 (део)	0,28.44	
ЈП 22		Градска улица	кп.бр. 192 (део)	0,00.21	0,29.76
			кп.бр. 193 (цела)	0,19.67	
			кп.бр. 194 (цела)	0,09.88	
ЈП 23	Саобраћ. С10	Градска улица	кп.бр. 92 (део)	0,00.11	0,85.90
			кп.бр. 93 (део)	0,00.82	
			кп.бр. 94 (део)	0,00.18	
			кп.бр. 100 (део)	0,00.30	
			кп.бр. 104 (део)	0,00.30	
			кп.бр. 105 (део)	0,01.06	
			кп.бр. 106 (део)	0,00.56	
			кп.бр. 107 (део)	0,03.18	
			кп.бр. 108 (део)	0,02.67	
			кп.бр. 111 (део)	0,01.22	
			кп.бр. 112 (део)	0,01.54	
			кп.бр. 113 (део)	0,01.63	
			кп.бр. 115 (део)	0,00.68	
			кп.бр. 116 (део)	0,00.61	
			кп.бр. 117 (део)	0,00.33	
			кп.бр. 118 (део)	0,00.97	
			кп.бр. 119 (део)	0,00.90	
			кп.бр. 120 (део)	0,00.81	
			кп.бр. 121 (део)	0,00.18	
			кп.бр. 122 (део)	0,00.81	

кп.бр. 125 (део)	0,00.58
кп.бр. 126 (део)	0,00.57
кп.бр. 127 (део)	0,00.17
кп.бр. 128/2 (део)	0,00.95
кп.бр. 128/3 (део)	0,00.95
кп.бр. 129 (део)	0,00.38
кп.бр. 130/1 (део)	0,00.62
кп.бр. 132 (део)	0,00.42
кп.бр. 133 (део)	0,00.35
кп.бр. 135 (део)	0,00.76
кп.бр. 136 (део)	0,00.69
кп.бр. 137 (део)	0,00.83
кп.бр. 138/1 (део)	0,00.15
кп.бр. 138/2 (део)	0,00.37
кп.бр. 139 (део)	0,00.37
кп.бр. 140 (део)	0,00.45
кп.бр. 141 (део)	0,00.48
кп.бр. 142 (део)	0,01.23
кп.бр. 146/1 (део)	0,01.32
кп.бр. 146/2 (део)	0,00.92
кп.бр. 148 (део)	0,01.41
кп.бр. 150 (део)	0,00.94
кп.бр. 152 (део)	0,00.35
кп.бр. 156 (део)	0,00.36

кп.бр. 157 (део)	0,00.36
кп.бр. 158 (део)	0,00.37
кп.бр. 159 (део)	0,00.38
кп.бр. 162 (део)	0,00.45
кп.бр. 163 (део)	0,00.44
кп.бр. 164 (део)	0,00.42
кп.бр. 166 (део)	0,00.44
кп.бр. 167 (део)	0,00.24
кп.бр. 168 (део)	0,00.28
кп.бр. 169 (део)	0,00.74
кп.бр. 170 (део)	0,00.61
кп.бр. 173 (део)	0,00.54
кп.бр. 174 (део)	0,00.59
кп.бр. 175 (део)	0,00.63
кп.бр. 176 (део)	0,00.51
кп.бр. 178/2 (део)	0,00.38
кп.бр. 179/2 (део)	0,00.30
кп.бр. 181/3 (део)	0,00.39
кп.бр. 182/2 (део)	0,00.22
кп.бр. 182/3 (део)	0,00.23
кп.бр. 183/1 (део)	0,00.25
кп.бр. 183/2 (део)	0,00.26
кп.бр. 184 (део)	0,00.18
кп.бр. 185 (део)	0,00.21

			кп.бр. 186 (део)	0,00.17	
			кп.бр. 189 (део)	0,00.13	
			кп.бр. 190 (део)	0,00.08	
			кп.бр. 192 (део)	0,00.04	
			кп.бр. 202 (део)	0,00.03	
			кп.бр. 204 (део)	0,00.02	
			кп.бр. 205 (део)	0,00.24	
			кп.бр. 208 (део)	0,00.54	
			кп.бр. 220 (део)	0,00.72	
			кп.бр. 221 (део)	0,00.78	
			кп.бр. 222 (део)	0,00.74	
			кп.бр. 224 (део)	0,00.72	
			кп.бр. 226 (део)	0,00.60	
			кп.бр. 227 (део)	0,00.58	
			кп.бр. 228 (део)	0,00.18	
			кп.бр. 229 (део)	0,00.14	
			кп.бр. 21561 (део)	0,36.29	
ЈП 24	Саобраћ. С11	Градска улица	кп.бр. 150 (део)	0,06.21	1,33.41
			кп.бр. 151 (део)	0,00.09	
			кп.бр. 154 (део)	0,01.79	
			кп.бр. 155 (део)	0,01.21	
			кп.бр. 157 (део)	0,00.86	
			кп.бр. 158 (део)	0,00.54	
			кп.бр. 160 (део)	0,00.30	

		кп.бр. 161 (део)	0,00.17
		кп.бр. 163 (део)	0,00.12
		кп.бр. 164 (део)	0,00.13
		кп.бр. 166 (део)	0,00.08
		кп.бр. 173 (део)	0,00.01
		кп.бр. 174 (део)	0,00.04
		кп.бр. 175 (део)	0,00.05
		кп.бр. 176 (део)	0,00.07
		кп.бр. 177 (део)	0,00.09
		кп.бр. 179/1 (део)	0,00.11
		кп.бр. 180 (део)	0,00.14
		кп.бр. 182/1 (део)	0,00.22
		кп.бр. 183/2 (део)	0,00.22
		кп.бр. 183/3 (део)	0,00.15
		кп.бр. 185 (део)	0,00.23
		кп.бр. 187 (део)	0,00.13
		кп.бр. 188 (део)	0,00.02
		кп.бр. 207 (део)	0,00.25
		кп.бр. 208 (део)	0,00.60
		кп.бр. 210 (део)	0,00.70
			0,05.92
			0,01.52
		кп.бр. 211 (део)	0,00.30
		кп.бр. 215 (део)	0,00.02

			кп.бр. 217 (део)	0,00.20	
			кп.бр. 219 (део)	0,00.62	
			кп.бр. 221 (део)	0,00.82	
			кп.бр. 222 (део)	0,00.67	
			кп.бр. 225 (део)	0,00.72	
			кп.бр. 226 (део)	0,00.71	
			кп.бр. 227 (део)	0,00.80	
			кп.бр. 228 (део)	0,00.35	
			кп.бр. 229 (део)	0,00.54	
			кп.бр. 230 (део)	0,00.70	
			кп.бр. 232 (део)	0,00.98	
			кп.бр. 263/2 (део)	0,00.06	
			кп.бр. 21483 (део)	0,00.64	
			кп.бр. 21537 (део)	1,01.46	
			кп.бр. 21559 (део)	0,00.02	
			кп.бр. 21566 (цела)	0,01.83	
ЈП 25	Саобраћ. С12	Градска улица	кп.бр. 148 (део)	0,07.41	0,64.62
				0,00.66	
			кп.бр. 149 (цела)	0,02.76	
			кп.бр. 150 (део)	0,07.33	
			кп.бр. 211 (део)	0,00.07	
			кп.бр. 11498/1 (цела)	0,08.55	
			кп.бр. 11498/2 (део)	0,09.09	
			кп.бр. 11499 (део)	0,02.04	

			кп.бр. 11501/1 (део)	0,01.15	
			кп.бр. 11611 (део)	0,00.37	
			кп.бр. 11612 (део)	0,01.75	
			кп.бр. 11613 (део)	0,02.53	
			кп.бр. 11614/1 (део)	0,07.19	
			кп.бр. 11614/2 (цела)	0,08.05	
			кп.бр. 11615 (део)	0,00.60	
			кп.бр. 18899 (део)	0,00.60	
			кп.бр. 18906 (део)	0,00.55	
			кп.бр. 18907 (део)	0,00.24	
			кп.бр. 19372 (део)	0,01.69	
			кп.бр. 19407 (део)	0,01.09	
			кп.бр. 21537 (део)	0,00.32	
			кп.бр. 21560 (део)	0,00.29	
			кп.бр. 21561 (део)	0,00.29	
ЈП 26	Саобраћ. С13	Градска улица	кп.бр. 104 (део)	0,00.97	0,73.95
			кп.бр. 106 (део)	0,01.90	
			кп.бр. 107 (део)	0,02.29	
			кп.бр. 108 (део)	0,01.83	
			кп.бр. 109 (део)	0,00.88	
			кп.бр. 112 (део)	0,03.48	
			кп.бр. 114 (део)	0,00.58	
			кп.бр. 116 (део)	0,00.83	
			кп.бр. 117 (део)	0,00.45	

кп.бр. 118 (део)	0,01.06
кп.бр. 119 (део)	0,00.98
кп.бр. 120 (део)	0,01.00
кп.бр. 124 (део)	0,00.99
кп.бр. 125 (део)	0,00.67
кп.бр. 126 (део)	0,00.68
кп.бр. 127 (део)	0,02.54
кп.бр. 131 (део)	0,01.86
кп.бр. 132 (део)	0,00.63
кп.бр. 134 (део)	0,00.64
кп.бр. 135 (део)	0,01.22
кп.бр. 136 (део)	0,01.17
кп.бр. 137 (део)	0,01.14
кп.бр. 138/1 (део)	0,00.22
кп.бр. 138/2 (део)	0,00.50
кп.бр. 139 (део)	0,00.44
кп.бр. 140 (део)	0,00.58
кп.бр. 141 (део)	0,00.70
кп.бр. 143 (део)	0,00.81
кп.бр. 144 (део)	0,00.77
кп.бр. 145/1 (део)	0,01.64
кп.бр. 145/2 (део)	0,00.96
кп.бр. 148 (део)	0,01.84
кп.бр. 11487 (део)	0,00.02

			кп.бр. 11488 (део)	0,00.02	
			кп.бр. 11489 (део)	0,00.12	
			кп.бр. 11490 (део)	0,00.48	
			кп.бр. 11491 (део)	0,00.22	
			кп.бр. 11492 (део)	0,00.29	
			кп.бр. 11493 (део)	0,00.17	
			кп.бр. 11495 (део)	0,00.45	
			кп.бр. 11496 (део)	0,00.19	
			кп.бр. 11497 (део)	0,00.13	
			кп.бр. 21560 (део)	0,35.17	
			кп.бр. 21565 (део)	0,00.44	
ЈП 27	Саобраћ. С14	Градска улица	кп.бр. 85 (део)	0,00.11	0,08.00
			кп.бр. 88 (део)	0,00.06	
			кп.бр. 11484 (део)	0,02.52	
			кп.бр. 21565 (део)	0,05.31	
ЈП 28	Саобраћ. С15	Градска улица	кп.бр. 332 (део)	0,00.22	0,15.76
			кп.бр. 333 (део)	0,13.93	
			кп.бр. 349 (део)	0,01.61	

У обухвату планског подручја су и целе и делови постојећих парцела јавних намена, и то:

ЈП 29 – парцела за канал, површине 0,03.38 ha, у чији састав улази цела кп.бр. 291, КО Кикинда,

ЈП 30 – парцела за канал, површине 0,01.68 ha, у чији састав улази цела кп.бр. 267, КО Кикинда,

ЈП 31 – парцела за градску улицу, односно државни пут у грађевинском подручју), површине 0,48.50 ha, у чији састав улази део кп.бр. 19364/2, КО Кикинда,

ЈП 32 – парцела за градску улицу, односно државни пут у грађевинском подручју), површине 1,80.15 ha, у чији састав улази део кп.бр. 19364/2, КО Кикинда и

ЈП 33 – парцела за државни пут изван грађевинског подручја, површине 0,12.78 ha, у чији састав улази део кп.бр. 19364/1, КО Кикинда.

Постојеће парцеле јавних намена

Табела број 4.

Ознака парцеле јавне намене	Намена		Формирање парцеле јавне намене		Површина парцеле јавне намене (ha)
			Број кат.парцеле у КО Кикинда	Површина (ha)	
ЈП 29	Канал		кп.бр. 291 (цела)	0,03.38	0,03.38
ЈП 30	Канал		кп.бр. 267 (цела)	0,01.68	0,01.68
ЈП 31	Саобраћајница C1	Градска улица, односно држ.пут у грађ. подручју	кп.бр. 19364/2 (део)	0,48.50	0,48.50
ЈП 32		Градска улица, односно држ.пут у грађ. подручју	кп.бр. 19364/2 (део)	1,80.15	1,80.15
ЈП 33	Државни пут изван грађ.подручја		кп.бр. 19364/1 (део)	0,12.78	0,12.78

На графичком прилогу **број 6.** - “План парцелације и препарцелације јавних површина са смерницама за спровођење”, приказане су парцеле јавне намене (постојеће и новоформиране), у граници обухвата Плана, са потребним аналитичко-геодетским елементима.

Б.4. Степен комуналне опремљености

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја, потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини, снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода (у зацвљену атмосферску канализациону мрежу или отворене канале за прихват вишка атмосферских вода) и снабдевање електричном енергијом.

Као прелазно решење, по изградње насељске канализационе мреже, могу се градити водонепропусне септичке јаме.

Б.5. Услови и мере заштите

Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара

Предметно подручје се не налази на заштићеном подручју, нити на подручју планираном за заштиту.

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералогско – петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести

министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног наслеђа

На предметном подручју се налази археолошки локалитет Рудина Ливаде.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Објекти за које се израђују услови техничке заштите

У планском подручју нема објеката за које се, пре санације или реконструкције, израђују конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова у складу са важећим законским прописима из области заштите културних добара.

Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

Мере за спречавање и смањење загађивања ваздуха:

- контрола и одржавање емисије загађујућих материја у ваздух у законски дозвољеним границама на подручју Плана;
- подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије и увођење енергетске ефикасности;
- смањење броја индивидуалних котларница и ложишта, ширење система централизованог снабдевања енергијом, ширење гасификационог система;
- обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа);
- реконструкција постојећих и реализација нових зелених површина свих категорија;
- спречити градњу објеката који могу на било који начин угрозити околину, односно који користе токсичне и опасне материје, производе буку, прашину, неугодне мирисе, а ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и земљишта;
- сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације. При озелењавању не користити инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.);
- објекти услужних делатности, који радом представљају фокалне, тачкасте аеро-загађиваче, обавезни су да своје делатности обављају у складу са начелима заштите животне средине и важећим законским прописима о заштити ваздуха;
- за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, предузети додатне техничко-технолошке мере, како би се концентрације загађујућих материја свеле на прописане вредности;
- вршити мониторинг квалитета ваздуха, према утврђеном Програму, на мерним местима за праћење квалитета ваздуха.

Мере заштите површинских и подземних вода:

- спречити негативне утицаје на квалитет вода и обезбедити да квалитет отпадних вода, које се испуштају у водоток/постојећи поток, не наруше прописани квалитет воде у водотоковима;
- обавезно је комунално и инфраструктурно опремање планског подручја;

- формирати систем каналисања отпадних вода и њихово пречишћавање, пре испуштања у реципијент;
- обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са манипулативних и осталих површина преко сепаратора-таложника уља и масти до законом захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент;
- организовати мониторинг отпадних вода.

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају:

3. приликом изградње објеката, обавезно је прикључење на постојећу канализациону мрежу;
4. у случају непостојања канализационе мреже у делу планског подручја, у ком се гради објекат, као прелазно решење су дозвољене искључиво водонепропусне септичке јаме;
5. организовати управљање отпадом на подручју Плана;
6. извршити ремедијацију и рекултивацију напуштених и локација угрожених историјским загађењем.

Мере заштите од буке и вибрација:

- обавезна је реализација појаса заштитног зеленила (антизвучне баријере) у оним деловима планског подручја, који могу представљати потенцијалне изворе буке;
- избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у складу са пејзажним и еколошко-биолошким захтевима;
- обавезно је озелењавање паркинг простора;
- успостављање посебног саобраћајног режима, у зонама са могућим или очекивано повећаним интензитетима буке;
- поштовати дозвољене граничне вредности индикатора буке, прописане законском регулативом из предметне области

Мере заштите од нејонизујућег зрачења:

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
- контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
- обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.

Мере управљања отпадом:

- санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на планском подручју,
- забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора опредељених за ту намену, на планском подручју, непосредном и ширем окружењу;
- поступање и управљање неопасним отпадом вршиће се преко оператера који поседује дозволу за управљање неопасним отпадом, у складу са законском регулативом;
- поступање и управљање опасним отпадом и отпадом посебних токова, вршиће се преко оператера који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, у складу са законском регулативом.

Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

Заштита од земљотреса - Планско подручје припада зони 8°MCS скале (односно скале EMS-98). Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање коридора комуналне инфраструктуре дуж насељских улица и зелених површина на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и

категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

Заштита од пожара - У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се реализују према важећим законским прописима из области заштите од пожара.

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних возила.

Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за заштиту од пожара.

Заштита од поплава и подземних вода - Ради заштите од поплава неопходно је редовно одржавање и чишћење канала, у окружењу и границама планског подручја.

Предметно подручје је угрожено од високог нивоа подземних вода. Сходно томе, обавезна су инжењерскогеолошка истраживања при изради техничке документације, у циљу планирања адекватних мера заштите.

Заштита од ветра и снежних наноса - У циљу заштите од штетног дејства ветра, снежних наноса и еолске ерозије, а у складу са условима путне трасе, потребно је:

- планирати подизање ветрозаштитних појасева-природних снегобрана, одређених аеродинамичких карактеристика (висина, ширина, пропустљивост);
- избор врста садног материјала ускладити са типом ветрозаштитног појаса.

Б.5.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту

У планском подручју нема услова и захтева за потребе прилагођавања потребама одбране земље.

Б.6. Стандарди приступачности

Обавезна је примена важећих прописа који се односе на услове којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са важећим Правилником.

Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње

Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу свих врста енергије у насељима и зградама, уз смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. Пошто се планира коришћење обновљивих извора енергије, климатски услови подручја су погодни за коришћење сунчеве енергије.

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:

- изградњом ефикасне мреже саобраћајница, као и пешачких и бициклистичких стаза, за потребе обезбеђења комуницирања унутар насеља и смањења коришћења моторних возила;
- пројектовањем и позиционирањем зграда према биоклиматским аспектима и подизањем одговарајућег уличног зеленила;
- ефикасним уређивањем јавних површина и објеката, уз рационално формирање јавне расвете;
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије, коришћењем локалних обновљивих извора енергије и изградњом даљинских или централизованих система грејања и хлађења;
- изградњом објеката са сопственом производњом енергије, и др.

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере:

- реализација пасивних соларних система (максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта - оријентација зграде према јужној, односно источној страни света, заштита од сунца, природна вентилација и сл.);
- формирање ефикасног омотача зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- изградња објекта са рационалним односом запремине и површине омотача зграде;
- систем грејања и систем за припрему санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере);
- коришћење ефикасних система за климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
- ефикасно унутрашње осветљење (замена сијалица и светилки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Приликом изградње објекта поштоваће се принципи енергетске ефикасности, у складу са важећом законском регулативом.

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

В.1. Правила грађења за породично становање - тип А

Осим породичних стамбених објекта, на овим парцелама је могуће градити: економске објекте, као и пословне објекте трговинских, услужних и занатских делатности; објекте производне и прерађивачке делатности. У овој зони се смештају пословни објекти чије делатности имају мање просторне захтеве, које су мањих капацитета и нису бучне.

Врста и намена објекта који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објекта чија је изградња забрањена, типологија објекта

На грађевинској парцели намењеној породичном становању - тип А могу се градити: главни објекат, други објекат и помоћни објекат.

Други објекат се може градити уколико величина и положај парцеле то омогућавају.

Намена главног објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат или пословни објекат који не угрожава становање.

Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% површине објекта.

Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не угрожава становање) износи од 50 до 70%.

Пословни објекат (који не угрожава становање: лекарске ординације, трговине и сл.) је објекат у којем део намењен за пословање износи преко 70 %. (у склопу чисто пословног објекта може се планирати простор за становање-боравак апартманског типа).

Врста и типологија главног објекта: слободностојећи, двојни, у непрекинутом и прекинутом низу.

Намена другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат (уколико услови на парцели то омогућују), летња кухиња и економски објекат.

Намена помоћних објеката: гаража, остава, оgrade, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на градску канализациону мрежу).

Просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу основног објекта или другог објекта на парцели.

На грађевинској парцели намењеној породичном становању - тип А може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени урбанистички критеријуми који су утврђени по зонама:

- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним и помоћним објектима може бити до 40%;
- растојање између два суседна стамбена објекта на истој грађевинској парцели износи мин. 4,0 m за приземне и 4,5 m за спратне објекте;
- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.

У зони породичног становања у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности.

У оквиру пословног дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити зона становања.

У оквиру пословног дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: производног, односно пословног објекта (који задовољава услове заштите животне средине, тј. који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама – неће негативно утицати на примарну функцију - становање). Објекат се може градити као слободностојећи или у прекинутом низу.

У зони породичног становања - тип А на парцелама на којима се може организовати стамбени и економски део парцеле у оквиру економског дела парцеле могу се градити: економски објекат: сточне стаје (кокошињци, свињци), складишта хране за сопствене потребе, пушнице, сушнице, амбар, надстрешница за машине и возила, складишта хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

Није дозвољена изградња индустријских и производних објеката који, функционално и еколошки, нису компатибилни са стамбеним објектима.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m², а максимална 3000,0 m²;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 18,0 m (2x9,0 m), минимална површина је 450,0 m² (2x225,0 m²), а максимална 3000,0 m² (2x1500,0 m²);
- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је 250,0 m², а максимална 1500 m²;
- за објекат у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 6,0 m, минимална величина парцеле је 200,0 m², а максимална 1200 m².

Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, директно или индиректно.

Индиректан приступ се остварује преко приступног пута. Ако се приступни пут користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање

више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 4,0 m⁷.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката).

Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.

У простору између грађевинске и регулационе линије, могуће је поставити објекте за контролу улаза/излаза и настрешнице за путничка возила запослених (у случају изградње пословног објекта).

Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели, а објекти могу бити више повучена ка унутрашњости грађевинске парцеле / комплекса.

Удаљеност слободностојећих објеката од границе парцеле претежно северне, односно западне оријентације је минимум 1,0 m, а од од границе парцеле претежно јужне, односно источне оријентације је минимум 3,0 m.

Објекат у прекинутом низу се поставља на једну бочну границу грађевинске парцеле, а удаљење од друге бочне границе парцеле износи минимално 4,0 m, а дозвољена је и изградња објеката у непрекинутом низу.

За објекте у прекинутом низу, без обзира на намену и ако је међусобни размак између објеката мањи од 4,0 m, дозвољава се отварање отвора висине парапета 1,80 m или постављање отвора застакљеним непрозирним стаклом без могућности отварања (светларници). Уколико је међусобни размак између објеката једнак или већи од 4,0 m, дозвољено је отварање стандардних прозорских отвора.

Међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност слободностојећих и објеката који се граде у прекинутом низу, износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање. (као и атељеима и пословним просторијама). За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при издавању услова за реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

- индекс заузетости..... макс. 40%
- зеленило..... мин. 20%

Највећа дозвољена спратност објекта

⁷ Због обезбеђења услова противпожарне заштите (минимална ширина коловоза износи 3,5 m, с тим да светли пролаз не сме бити ужи од 4,0 m)

Спратност главног објекта породичног становања је од П (приземље) до максимално П+1+Пк или П+1+М (приземље + једна етажа + поткровље или приземље + једна етажа + мансарда).

Спратност другог/пословног-производног/објекта уз главни стамбени објекат износи максимално до прописане спратности за главни објекат.

Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) су максималне спратности П (приземље), а препоручује се да максимална висина до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.

Кота пода приземља код стамбених објеката је максимално $\frac{1}{2}$ спратне висине виша од нулте коте, а код пословних и производних објеката је максимално 0,20 m виша од коте тротоара.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

У зони породичног становања и у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности.

На грађевинској парцели намењеној **породичном становању са објектима услужне, занатске и производне делатности** (стамбени и производни део парцеле) могу се градити:

- у оквиру производног/пословног дела парцеле:
 - производни односно занатски део објекта (који задовољава услове заштите животне средине, тј. који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама – неће негативно утицати на примарну функцију - становање). Објекат се може градити као слободностојећи или у прекинутом низу;
 - помоћни објекти: складишта, гараже, зграде за енергетске блокове и сл. (у функцији главног пословног објекта).

Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне породичног становања намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна ја израда Урбанистичког пројекта, уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

На грађевинској парцели намењеној **породичном становању за пољопривредна домаћинства** (стамбени и економски део парцеле) могу се градити:

- У оквиру стамбеног дела парцеле:
 - основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат;
 - објекат породичног становања може бити слободностојећи или у прекинутом низу;
 - на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња;
 - помоћни објекти: гаража, остава, оgrade, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на градску канализациону мрежу), просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу основног објекта или другог објекта на парцели;
- У оквиру економског дела парцеле:
 - сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети;
 - пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке и др.
 - објекти за органску и и биљну пољопривредну производњу.

У оквиру нестамбеног дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити зона становања.

Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима:

- да су изграђени од тврдог материјала;

- да су удаљени од стамбених објеката најмање 15,0 m;
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа;
- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити удаљено од стамбених објеката и водозахватних бунара мин 20,0 m;
- да су смештени у економском делу грађевинске парцеле;
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода.

Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева за кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима:

- ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења минималне висине парапета $h=1,80$ m, површине до $0,8$ m²;
- ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити мин. $0,5$ m, изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено стање парцелације са уским фронтима парцеле) где је минимална удаљеност $0,00$ m;
- изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1 m од свих заједничких међа.

У непосредној близини објекта јавне намене, не могу се градити објекти за сточарску робну производњу, ни за сопствене потребе.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Обезбеђивање приступа парцели

За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања - тип А, мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин $2,5$ m. За грађевинску парцелу намењену породичном становању са делатностима мале привреде или пољопривреде колско-пешачки прилаз је минималне ширине $4,0$ m.

Паркирање возила

Паркирање возила решавати према нормативима из поглавља Б.3.1.1. односно у складу са одговарајућом одлуком локалне управе.

Ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од $0,90$ m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од $2,20$ m.

Парцеле чија је ката нивелете виша од $0,90$ m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине $2,20$ m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком документацијом.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови оgrade и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине $1,40$ m, уз сагласност суседа, тако да стубови оgrade буду на земљишту власника оgrade.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограда живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 2,20 m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0,90 m од коте тротоара, због прегледности раскрснице и мора да буду транспаренте.

Врата и капије на уличној оградџи не могу се отворати ван регулационе линије.

Грађевинске парцеле за пословне објекте, складишта и слично, могу се ограда зиданом оградом, висине до 2,20 m.

Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре

Хидротехничка инфраструктура: Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта, који се поставља максимално 3,0 m од регулационе линије предметне парцеле. У складу са условима противпожарне заштите, пројектовати изградњу противпожарне хидрантске мреже.

Одвођење санитарно-фекалних вода спровести у јавну канализациону мрежу. До изградње исте, дозвољено је градити водонепропусне септичке јаме.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у канал или на зелене површине унутар парцеле. Све зауљене воде, пре упуштања у атмосферску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти. Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар локације/комплекса.

Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објекта на електроенергетску инфраструктуру извести прикључним водом са јавне мреже у градској улици или са трафостанице за веће потрошаче. Електроенергетску мрежу унутар локације треба каблирати. За осветна тела користити савремене светилке, како би се добио одговарајући ниво осветљености интерних саобраћајница, паркинга и објеката.

ЕК инфраструктура: Прикључење објекта на ЕК инфраструктуру извести прикључним каблом са ЕК инфраструктуре у градској улици. ЕК инфраструктуру унутар локације каблирати.

Гасоводна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка поштовати одредбе важећих прописа. Траса ценовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна.

Услови за уређење зелених површина на парцели

Озелењавање површина на парцелама са стамбеним објектима, поред санитарно-хигијенске функције, треба да допринесе обогаћивању укупне урбанистичко-архитектонске композиције. У стамбеном делу парцеле, улаз треба да је истакнут раскошним зеленилом и/или цветњаком, у дворишном делу парцеле треба уредити простор за одмор и врт, а економске или пословне

делове уредити комбинацијом дрвореда, група дрвећа и жбуња, у виду заштитних појасева зеленила.

На грађевинској парцели обезбедити минимално 20% зелених површина.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

По правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта, као и промена намене.

Дозвољена је могућност уклањања постојећег објекта или дела објекта.

Код доградње и надградње, обавезно је поштовање прописаних правила грађења у овом Плану.

Постојећи објекти, који се налазе између регулационе и грађевинске линије, се задржавају, уколико не ометају услове саобраћајне безбедности и прегледности.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене, или обложене фасадном опеком, природним или вештачким каменом итд.

Обавезна је израда косог крова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције.

Могућа је изградња мансардног крова са одговарајућим нагибима конструкције.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено, у духу модерне архитектуре или локалном духу. Архитектура објеката треба да тежи високим естетским дометима, у складу са локацијом и значајем у градском ткиву, и да одражава афирмативан однос према објектима у окружењу.

В.2. Правила грађења за породично становање - тип Б

Осим породичних стамбених објеката, на овим парцелама је могуће градити: економске објекте, објекте производне и прерађивачке делатности, трговинске објекте, објекте услужних и занатских делатности које имају веће просторне захтеве и које су бучније, с обзиром на то да се налазе у рубним деловима насеља.

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена, типологија објеката

На грађевинској парцели намењеној породичном становању – тип Б могу се градити: главни објекат, други објекат и помоћни објекат.

Други објекат се може градити уколико величина и положај парцеле то омогућавају.

Намена главног објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат који не угрожава становање.

Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% површине објекта.

Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не угрожава становање) износи од 50 до 70%.

Пословни објекат (који не угрожава становање: лекарске ординације, трговине и сл.) је објекат у којем део намењен за пословање износи преко 70 %. (у склопу чисто пословног објекта може се планирати простор за становање-боравак апартманског типа).

Врста и типологија главног објекта: слободностојећи, двојни, у непрекинутом и прекинутом низу.

Намена другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат (уколико услови на парцели то омогућују), летња кухиња и економски објекат.

Намена помоћних објеката: гаража, остава, ограде, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на градску канализациону мрежу).

Просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу основног објекта или другог објекта на парцели.

На грађевинској парцели намењеној породичном становању - тип Б може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени урбанистички критеријуми који су утврђени по зонама:

- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним и помоћним објектима може бити до 40%;
- растојање између два суседна стамбена објекта на истој грађевинској парцели износи мин. 4,0 m за приземне и 4,5 m за спратне објекте;
- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.

У зони породичног становања у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности.

У оквиру пословног дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити зона становања.

У оквиру пословног дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: производног односно пословног објекта (који задовољава услове заштите животне средине, тј. који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама – неће негативно утицати на примарну функцију - становање). Објекат се може градити као слободностојећи.

У зони породичног становања - тип Б на парцелама на којима се може организовати стамбени и економски део парцеле у оквиру економског дела парцеле могу се градити: економски објекат: сточне стаје (кокошињци, свињци), складишта хране за сопствене потребе, пушнице, сушнице, амбар, надстрешница за машине и возила, складишта хране и објекти намењени исхрани стоке и др.

Није дозвољена изградња индустријских и производних објеката који, функционално и еколошки, нису компатибилни са стамбеним објектима.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m², а максимална 3000,0 m²;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 18,0 m (2x9,0 m), минимална површина је 450,0 m² (2x225,0 m²), а максимална 3000,0 m² (2x1500,0 m²);
- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је 250,0 m², а максимална 1500 m²;
- за објекат у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 6,0 m, минимална величина парцеле је 200,0 m², а максимална 1200 m².

Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, директно или индиректно.

Индиректан приступ се остварује преко приступног пута. Ако се приступни пут користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 4,0 m.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката).

Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.

У простору између грађевинске и регулационе линије, могуће је поставити објекте за контролу улаза/излаза и настрешнице за путничка возила запослених (у случају изградње пословног објекта).

Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели, а објекти могу бити више повучена ка унутрашњости грађевинске парцеле / комплекса.

Удаљеност слободностојећих објеката од границе парцеле претежно северне, односно западне оријентације је минимум 1,0 m, а од од границе парцеле претежно јужне, односно источне оријентације је минимум 3,0 m.

Објекат у прекинутом низу се поставља на једну бочну границу грађевинске парцеле, а удаљење од друге бочне границе парцеле износи минимално 4,0 m, а дозвољена је и изградња објеката у непрекинутом низу.

За објекте у прекинутом низу, без обзира на намену и ако је међусобни размак између објеката мањи од 4,0 m, дозвољава се отварање отвора висине парапета 1,80 m или постављање отвора застакљеним непрозирним стаклом без могућности отварања (светларници). Уколико је међусобни размак између објеката једнак или већи од 4,0 m, дозвољено је отварање стандардних прозорских отвора.

Међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност слободностојећих и објеката који се граде у прекинутом низу, износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за

становање (као и атељеима и пословним просторијама), али не мање од 2,5m. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при издавању услова за реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

- индекс заузетости..... макс. 40%
- зеленило..... мин. 20%

Највећа дозвољена спратност објекта

Спратност главног објекта породичног становања је од П (приземље) до максимално П+1+Пк или П+1+М (приземље + једна етажа + поткровље или приземље + једна етажа + мансарда).

Спратност другог/пословног-производног/објекта уз главни стамбени објекат износи максимално до прописане спратности за главни објекат.

Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) су максималне спратности П (приземље), а препоручује се да максимална висина до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.

Кота пода приземља код стамбених објеката је максимално $\frac{1}{2}$ спратне висине виша од нулте коте, а код пословних и производних објеката је максимално 0,20 m виша од коте тротоара.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

У зони породичног становања и у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности.

На грађевинској парцели намењеној **породичном становању са објектима услужне, занатске и производне делатности** (стамбени и производни део парцеле) могу се градити:

- у оквиру производног/пословног дела парцеле:
 - производни односно занатски део објекта (који задовољава услове заштите животне средине, тј. који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама – неће негативно утицати на примарну функцију - становање). Објекат се може градити као слободностојећи или у прекинутом низу;
 - помоћни објекти: складишта, гараже, зграде за енергетске блокове и сл. (у функцији главног пословног објекта).

Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне породичног становања намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна ја израда Урбанистичког пројекта, уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

На грађевинској парцели намењеној **породичном становању за пољопривредна домаћинства** (стамбени и економски део парцеле) могу се градити,

- У оквиру стамбеног дела парцеле:
 - основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат,

- пословно-стамбени објект;
- објект породичног становања може бити слободностојећи или у прекинутом низу;
- на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта: пословни објект, стамбени објект, летња кухиња;
- помоћни објекти: гаража, остава, ограда, бунари и септичка јама, (прелазно решење до прикључења на градску канализациону мрежу), просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу основног објекта или другог објекта на парцели;
- У оквиру економског дела парцеле:
 - сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети;
 - пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке и др.
 - објекти за органску и биљну пољопривредну производњу.

У оквиру нестамбеног дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити зона становања.

Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима:

- да су изграђени од тврдог материјала;
- да су удаљени од стамбених објекта најмање 15,0 m;
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа;
- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити удаљено од стамбених објекта и водозахватних бунара мин 20,0 m;
- да су смештени у економском делу грађевинске парцеле;
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода.

Постављање објекта (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева за кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима:

- ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења минималне висине парапета $h=1,80$ m, површине до $0,8$ m²;
- ако се објект не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити мин. 0,5 m, изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено стање парцелације са уским фронтовима парцеле) где је минимална удаљеност 0,00 m;
- изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1 m од свих заједничких међа.

У непосредној близини објекта јавне намене, не могу се градити објекти за сточарску робну производњу, ни за сопствене потребе.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Обезбеђивање приступа парцели

За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања - тип Б, мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m. За грађевинску парцелу намењену породичном становању са делатностима мале привреде или пољопривреде колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m.

Паркирање возила

Паркирање возила решавати према нормативима из поглавља Б.3.1.1. односно у складу са одговарајућом одлуком локалне управе.

Ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 2,20 m.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 2,20 m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком документацијом.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 2,20 m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0,90 m од коте тротоара, због прегледности раскрснице и мора да буду транспарентне.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Грађевинске парцеле за пословне објекте, складишта и слично, могу се ограђивати зиданом оградом, висине до 2,20 m.

Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре

Хидротехничка инфраструктура: Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта, који се поставља максимално 3,0 m од регулационе линије предметне парцеле. У складу са условима противпожарне заштите, пројектовати изградњу противпожарне хидрантске мреже.

Одвођење санитарно-фекалних вода спровести у јавну канализациону мрежу. До изградње исте, дозвољено је градити водонепропусне септичке јаме.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у канал или на зелене површине унутар парцеле. Све зауљене воде, пре упуштања у атмосферску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти. Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар локације/комплекса.

Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску инфраструктуру извести прикључним водом са јавне мреже у градској улици или са трафостанице за веће потрошаче. Електроенергетску мрежу унутар локације треба каблирати. За осветна тела користити савремене светилке, како би се добио одговарајући ниво осветљености интерних саобраћајница, паркинга и објеката.

ЕК инфраструктура: Прикључење објеката на ЕК инфраструктуру извести прикључним каблом са ЕК инфраструктуре у градској улици. ЕК инфраструктуру унутар локације каблирати.

Гасоводна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка поштовати одредбе важећих прописа. Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна.

Услови за уређење зелених површина на парцели

Озелењавање површина на парцелама са стамбеним објектима, поред санитарно-хигијенске функције, треба да допринесе обогаћивању укупне урбанистичко-архитектонске композиције. У стамбеном делу парцеле, улаз треба да је истакнут раскошним зеленилом и/или цветњаком, у дворишном делу парцеле треба уредити простор за одмор и врт, а економске или пословне делове уредити комбинацијом дрвореда, група дрвећа и жбуња, у виду заштитних појасева зеленила.

На грађевинској парцели обезбедити минимално 20% зелених површина.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

По правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта, као и промена намене.

Дозвољена је могућност уклањања постојећег објекта или дела објекта.

Код доградње и надградње, обавезно је поштовање прописаних правила грађења у овом Плану.

Постојећи објекти, који се налазе између регулационе и грађевинске линије, се задржавају, уколико не ометају услове саобраћајне безбедности и прегледности.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене, или обложене фасадном опеком, природним или вештачким каменом итд.

Обавезна је израда косог крова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције.

Могућа је изградња мансардног крова са одговарајућим нагибима конструкције.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено, у духу модерне архитектуре или локалном духу. Архитектура објеката треба да тежи високим естетским донетима, у складу са локацијом и значајем у градском ткиву, и да одражава афирмативан однос према објектима у окружењу.

В.3. Правила грађења за радне садржаје - услужне и комерцијалне делатности – тип А и Б

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена, типологија објеката

Дозвољена је изградња услужних и комерцијалних делатности свих врста, као и производног занатства (које је функционално и еколошки примерено и може се смештати заједно са стамбеним објектима), као и помоћних објеката, који су у функцији главног објекта (портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице, бунари, ограде и сл.). По типологији, објекти су слободностојећи.

Компатибилне намене (само за тип Б): породични стамбени објекти, са највише четири стамбене јединице.

Није дозвољена изградња индустријских и производних објеката који, функционално и еколошки, нису компатибилни са стамбеним објектима.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

- минимална ширина парцеле је 15,0 m;
- минимална површина парцеле је 600,0 m²;
- максимална површина парцеле: 3.000 m²;

Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, директно или индиректно.

Индиректан приступ се остварује преко приступног пута. Ако се приступни пут користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 5,5 m.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката).

Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.

У простору између грађевинске и регулационе линије (при чему се то не односи на коридор земљишта дуж државног пута), могуће је поставити објекте за контролу улаза/излаза и настрешнице за путничка возила запослених.

Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели, а објекти могу бити више повучена ка унутрашњости грађевинске парцеле / комплекса.

Положај објекта у односу на границе парцеле (слободностојећи објекат) износи мин. 1,5 m од границе парцеле претежно северне (односно источне) оријентације и мин. 2,5 m од границе парцеле претежно јужне (односно западне) оријентације.

Положај објекта у односу на објекте на истој или суседној парцели износи мин. 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Положај помоћног објекта у односу на границе парцеле износи по правилу мин. 1,5 m од границе парцеле.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи 50%.

Највећа дозвољена спратност објекта

Највећа дозвољена спратност објекта износи:

- стамбени и пословни објекти: до П+1+Пк или П+1+М (приземље + једна етажа + поткровље или приземље + једна етажа + мансарда);
- помоћни објекти: до П (приземље).

Кота пода приземља код стамбених објеката је максимално $\frac{1}{2}$ спратне висине виша од нулте коте, а код пословних, индустријских и производних објеката је максимално 0,20 м виша од коте тротоара.

Услови за изградњу других објекта на истој грађевинској парцели

Дозвољена је изградња и других објеката исте намене (у зони типа А), односно и компатибилне намене (у зони типа Б), уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим Планом. У случају да се гради више објеката на грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возилаОбезбеђивање приступа парцели

Грађевинска парцела може имати један колски прилаз (а други је могућ само ако је условљен противпожарном заштитом). Приступ паркинг простору мора бити из парцеле, а не са јавне саобраћајне површине.

Интерну саобраћајну мрежу унутар локације/комплекса планирати тако да опслужује све планиране објекте и да омогући кружни ток за возила посебне намене (противпожарна и слично). У оквиру локације, интерни пут не може бити ужи од 3,5 м за једносмерну комуникацију, односно 5,5 м за двосмерну комуникацију.

Паркирање возила

Паркирање возила решавати према нормативима из поглавља Б.3.1.1. односно у складу са одговарајућом одлуком локалне управе.

Ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 2,20 m.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 2,20 m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком документацијом.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се оградаживати живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 2,20 m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Ограде парцела на углу улица не могу бити више од 0,90 m од коте тротоара, због прегледности раскрснице и мора да буду транспарентне.

Врата и капије на уличној оградџи не могу се отворати ван регулационе линије.

Грађевинске парцеле за пословне објекте, складишта и слично, могу се оградаживати зиданом оградом, висине до 2,20 m.

Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре

Хидротехничка инфраструктура: Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта, који се поставља максимално 3,0 m од регулационе линије предметне парцеле. У складу са условима противпожарне заштите, пројектовати изградњу противпожарне хидрантске мреже.

Одвођење санитарно-фекалних вода спровести у јавну канализациону мрежу. До изградње исте, дозвољено је градити водонепропусне септичке јаме.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у канал или на зелене површине унутар парцеле. Све зауљене воде, пре упуштања у атмосферску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти. Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар локације/комплекса.

Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објекта на електроенергетску инфраструктуру извести прикључним водом са јавне мреже у градској улици или са трафостанице за веће потрошаче. Електроенергетску мрежу унутар локације треба каблирати. За осветла тела користити савремене светиљке, како би се добио одговарајући ниво осветљености интерних саобраћајница, паркинга и објекта.

ЕК инфраструктура: Прикључење објекта на ЕК инфраструктуру извести прикључним каблом са ЕК инфраструктуре у градској улици. ЕК инфраструктуру унутар локације каблирати.

Гасоводна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка поштовати одредбе важећих прописа. Траса ценовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна.

Услови за уређење зелених површина на парцели

Озелењавање површина унутар појединачних радних комплекса треба извршити уз примену аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста, као и примерака егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, без употребе инвазивних врста. Паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима.

На грађевинској парцели обезбедити минимално 20% зелених површина.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

По правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта, као и промена намене.

Дозвољена је могућност уклањања постојећег објекта или дела објекта.

Код доградње и надградње, обавезно је поштовање прописаних правила грађења у овом Плану.

Постојећи објекти, који се налазе између регулационе и грађевинске линије, се задржавају, уколико не ометају услове саобраћајне безбедности и прегледности.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено, у духу модерне архитектуре или локалном духу. Архитектура објеката треба да тежи високим естетским дометима, у складу са локацијом и значајем у градском ткиву, и да одражава афирмативан однос према објектима у окружењу.

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне хале).

Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача.

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале) свих објеката у оквиру радног комплекса.

Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m.

В.4. Инжењерскогеолошки услови

Планско подручје припада равничарском типу рељефа. На основу геолошке грађе, на подручју Плана издвојено је неколико генетских јединица које углавном представљају лесоидно-алувијалне фације настале у оквиру завршних плеистоценских глацијалних и интерглацијалних фаза и холоцена. Горње делове терена претежно изграђују техногене – насуте и хумусне наслаге дебљине до око 1,5 m, док су дубље, углавном, заступљени глиновито — прашинасто - песковити седименти, променљиве гранулације и инжењерскогеолошких карактеристика. Насип и хумус су најчешће помешани и спадају, генерално, у тло неповољних физичко-механичких својстава, док дубљи глиновито-прашинасто-песковити седименти представљају условно повољно тло, чију носивост треба проверити у зависности од конкретних геотехничких услова.

Планско подручје карактерише сезонски доста висок ниво подземних вода, па у предметном подручју (кп.бр. 296 КО Кикинда) констатовано дифузно избијање подземне воде на површину, као и у непосредном окружењу планског подручја.

При изради техничке документације, неопходно је спровести детаљнија инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања према важећој законској регулативи, у којој ће се дефинисати начин темељења објеката, као и системи за снижавање нивоа подземних вода.

В.5. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса

Планом нису одређене локације за које је обавезно спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса.

Формирање грађевинских парцела за објекте и површине јавне и остале намене се врши израдом пројекта парцелације/препарцелације, чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања, применом правила дефинисаних овим Планом.

Обавезна израда Урбанистичког пројекта, прописује се за:

- локацију комерцијалних делатности у функцији саобраћајно-транспортног терминала;
- површине за мешовите намене (локални центар “Стрелиште”);
- површине за спорт и рекреацију.

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта и ако се грађевинска парцела у оквиру зоне породичног становања – тип А и Б намењује за чисто пословање, односно производњу, по правилима из поглавља В.1. и В.2.

Смернице за израду Урбанистичког пројекта за комерцијалне делатности у функцији саобраћајно – транспортног терминала:

- индекс заузетости парцеле..... макс. 50%
- спратност објекта..... макс. П+1
- зеленило..... мин. 10%
- типологија објекта..... слободностојећи објекти

Смернице за израду Урбанистичког пројекта за површине за мешовите намене (локални центар “Стрелиште”)

Могућа је изградња јавних и централних садржаја, односно објекта од јавног значаја који задовољавају заједничке потребе становника насеља “Стрелиште” (дечја установа, здравствена станица или амбуланта, објекти културе, спорта и рекреације, као и верски, угоститељски, трговински и слични објекти):

- индекс заузетости парцеле..... макс. 50%
- спратност објекта..... макс. П+2
- зеленило..... мин. 10%
- типологија објекта..... слободностојећи и прекинути низ

Смернице за израду Урбанистичког пројекта за површине за спорт и рекреацију:

- индекс заузетости парцеле.... макс. 20% (у обрачун индекса заузетости не урачунавају се отворени спортски терени и

површине);

димензије спортских терена и објеката,
оријентација и остали услови – у складу са
стандардима који се примењују за ову врсту
објеката;

- спратност објекта..... макс. П+1
- зеленило..... мин. 20%
- типологија објекта..... слободностојећи

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са прописима о планирању и изградњи, овај план представља плански основ за издавање одговарајућих аката, у складу са законом, за израду урбанистичког пројекта и пројекта парцелације/препарцелације површина остале намене и за формирање грађевинских парцела за јавне намене.

Канализацију отпадних вода, је потребно постављати у коридорима површина јавне намене, али је могуће пројектовати је и градити у фазама, како у коридорима улица, тако и у површинама остале намене, уколико се јави потреба због корисника. Подземна линијска инфраструктура, не мора да има своју парцелу, већ се према прописима о планирању и изградњи, успоставља право службености пролаза и решавају имовинско-правни односи са власницима парцела.

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Саставни део овог Плана су следећи прилози:

4. Прилог 1: Списак координата осовинских тачака за саобраћајнице;
5. Прилог 2: Списак координата темених тачака за саобраћајнице;
6. Прилог 3: Списак координата постојећих међних детаљних тачака које дефинишу постојеће парцеле јавне намене или које са новим међним детаљним тачкама дефинишу новоформиране парцеле јавне намене;
7. Прилог 4: Списак координата постојећих међних детаљних тачака које се укидају;
8. Прилог 5: Списак координата нових међних детаљних тачака које са постојећим међним детаљним тачкама дефинишу новоформиране парцеле јавне намене.

Д.1. Садржај графичког дела

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:

- | | |
|---|---------|
| 1. Катастарско-топографски план са границама обухвата плана и грађевинског подручја | 1:2.500 |
| 2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата | 1:2.500 |
| 3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата са поделом на урбанистичке зоне | 1:2.500 |
| 4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко-геодетским елементима | 1:2.500 |
| 5. План парцелације и препарцелације јавних површина са смерницама за спровођење | 1:2.500 |

6.1. План водопривредне инфраструктуре	1:2.500
6.2. План електроенергетске инфраструктуре	1:2.500
6.3. План електронске комуникационе инфраструктуре	1:2.500
6.4. План гасоводне и нафтоводне инфраструктуре	1:2.500

Д.2. Садржај документационе основе Плана

Саставни део овог Плана је Документациона основа, која садржи:

- одлуку о изради планског документа;
- изводе из планске документације ширег подручја;
- списак коришћене документације за израду планског документа;
- прибављене податке и услове надлежних институција;
- списак коришћених радних материјала и елабората;
- прибављене и коришћене геодетске подлоге и карте;
- извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
- мишљења надлежних институција;
- остала документација и
- образложење плана.

118.

На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) Скупштина града Кикинде, дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града Кикинде (у даљем тексту: Град), одређује вршилац делатности, као и права и обавезе вршиоца комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.

Члан 2.

Комунална делатност одржавање чистоће на површинама јавне намене је, у смислу ове Одлуке, чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, уклањање снега и леда, прикупљање и

одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама.

Члан 3.

Под површинама јавне намене, у смислу ове одлуке, подразумевају се све површине које служе за јавни саобраћај и то коловоз унутар насељених места, тротоари улица, путеви и стазе, тргови, паркинг простори, паркови, отворени простори између зграда, уређени простор стамбених блокова и др.

ВРШИЛАЦ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 4.

Комуналну делатност из члана 2. ове Одлуке на територији Града, обавља ЈП „Кикинда“ Кикинда (у даљем тексту: Предузеће) у складу са законом, Уредбом Владе РС која регулише услове за обављање комуналних делатности и овом одлуком.

Члан 5.

Комунална делатност из члана 2. ове Одлуке, обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту: Програм).

Програм нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, површине предвиђене за уклањање снега и леда, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог пражњења и висину средстава потребних за реализацију Програма.

Програм доноси Градско веће.

Град Програм доставља Предузећу да поступа по истом.

Градonaчелник са Предузећем закључује посебни уговор за реализацију Програма.

Члан 6.

О постављању, одржавању и замени оштећених посуда за отпатке стара се Град.

Посуде за отпатке се постављају тако да се омогући њихово лако пражњење и одржавање.

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 7.

Средства за обављање комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене обезбеђују се из буџета Града.

ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ

Члан 8.

Предузеће је дужно да:

1. комуналну делатност одржавање чистоће на површинама јавне намене обавља у складу са Програмом из члана 5. ове Одлуке;
2. редовно празни посуде за отпатке постављене на површинама јавне намене и да чисти (одржавају) простор око њих;
3. обезбеди ургентно уклањање комуналног отпада са површина јавне намене које нису обухваћене Програмом по налогу комуналне инспекције.

Предузеће је дужно да комуналну делатност, која му је поверена обавља у складу са закљученим уговором.

Члан 9.

Забрањено је:

1. одлагање комуналног отпада из домаћинства и пословног простора у посуде за отпатке постављене на јавним површинама,
2. у току извођења грађевинских радова, прљање јавних површина испред и око градилишта.

Члан 10.

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 2. ове Одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града и Предузећа.

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности Извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.

НАДЗОР

Члан 11.

Надзор над применом ове Одлуке врши Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Члан 12.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши Секретаријат за инспекцијске послове.

Члан 13.

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор, осим законом прописаних права и дужности, има следећа права и дужности:

1. да проверава да ли Предузеће поступа у складу са чланом 8. став 1. тачка 1 – 3 и чланом 10. ове Одлуке;

Члан 14.

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има сва овлашћења прописана законом којим се уређују комуналне делатности, а нарочито да:

1. наложи решењем Предузећу испуњавање мера, радњи и активности из члана 8. ове Одлуке.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај Предузеће ако поступи супротно члану 8. и члану 10. или не поступи по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 14. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Предузећу новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.

Члан 16.

За прекршаје из члана 9. ове Одлуке издаће се прекрашајни налог и то:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. за физичко лице | 10.000 динара, |
| 2. за одговорно лице у правном лицу | 20.000 динара. |
| 3. за предузетника | 20.000 динара, |
| 4. за правно лице | 100.000 динара. |

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

119.

На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) Скупштина града Кикинде, дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији Града Кикинде (у даљем тексту: Град), одређује вршилац делатности, као и права и обавезе вршиоца комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.

Одредбе ове Одлуке не односе се на зелене површине у двориштима образовних установа, у кругу здравствених, социјалних и других организација у кругу фабрика и других пословних објеката.

Одредбе ове Одлуке не примењују се на заштићена природна добра, шуме и шумско земљиште, чија је заштита, уређење и коришћење регулисана посебним прописима.

Члан 2.

Комунална делатност одржавање јавних зелених површина је, у смислу ове Одлуке, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина.

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање, подизање и одржавање истих и то:

- подизање травних површина, уз редовно наводњавање и прихрањивање и др.
- формирање и одржавање цветних површина
- садњу засада (стабала, украсног биља и др.)
- хортикултурно уређење.

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

- континуирано одржавање током целе године,
- прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или осушеног материјала,
- вишестрано резивање живе оgrade и пузавица, у складу са естетским и функционалним захтевима околине,
- негу дрворедних садница,
- уклањање отпалог грања, лишћа и отпадака,
- уређење и обнову зеленила после елементарних непогода
- друге неопходне радње ради заштите дрвећа, у складу са овом Одлуком.

Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина обухвата обнову и реконструкцију постојећих зелених површина и подизање нових зелених површина.

Члан 3.

Јавне зелене површине су све зелене површине на територији Града на којима су извршене радње озелењавања, садња садница, подизање травњака, цветњака и другог зеленила и на којима су по правилу изграђене пешачке комуникације, дечија игралишта и други вртно-архитектонски елементи који су у основној функцији зелених површина и служе редовној употреби тих површина.

Јавне зелене површине, у смислу ове Одлуке, јесу и земљишта која су у складу са важећим просторно планским документима намењена за подизање јавних зелених површина, као и неуређене јавне зелене површине.

Члан 4.

Типови јавних зелених површина, у смислу ове Одлуке су:

- паркови,
- скверови,
- зеленило дуж саобраћајница (травњаци, дрвореди, ветрозаштитни појасеви и други засади),
- блоковско зеленило, зеленило поред и око стамбених зграда,
- парк шуме,
- јавне зелене површине за рекреацију и

- заштитно зеленило, као и остале зелене површине.

ВРШИЛАЦ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 5.

Комуналну делатност из члана 2. ове Одлуке на територији Града, обавља Јавно предузеће „Кикинда“ Кикинда (у даљем тексту: Предузеће) у складу са законом, Уредбом Владе РС која регулише услове за обављање комуналних делатности и овом одлуком.

Члан 6.

Комунална делатност из члана 2. ове Одлуке, обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина (у даљем тексту: Програм).

Програм нарочито садржи: локације на подручју Града на којима овлашћено Предузеће обавља комуналну делатност, односно спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, врсту и обим радова на локацијама, локацију за одлагање и депоновање отпада који настаје обављањем ове комуналне делатности („зеленог отпада“), интезитет, временски период обављања радова по врсти радова, висину средстава потребних за реализацију Програма по врсти радова.

Програм мора да буде у складу са прописима којима се уређује заштита природе и актом о заштићеном подручју за територију на којој се комунална делатност обавља.

Надлежна служба за заштиту животне средине, Градске управе града Кикинде доставља предлог Програма Градском већу на усвајање.

Програм се након усвајања доставља Предузећу на поступање

Градоначелник са Предузећем закључује посебни уговор за реализацију Програма.

Јавне зелене површине у улицама које нису обухваћене Програмом одржавају власници или корисници грађевинских објеката или грађевинских парцела испред којих се налазе.

Члан 7.

Инвеститор који је уговором о уређењу грађевинског земљишта обавезан да при изградњи стамбеног, пословног или другог објекта изврши уређење јавне зелене површине, дужан је да уређење врши према техничкој документацији-пројекту озелењавања, који је саставни део грађевинске дозволе, а иста мора бити у складу са урбанистичким, техничким и другим прописаним условима и стандардима.

Надлежна служба која издаје употребне дозволе за коришћење објекта, дужна је да један примерак исте достави Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде.

Члан 8.

Дрвеће се може садити, резивати или vaditi само уз сагласност и на основу решења надлежне службе за заштиту животне средине, Градске управе града Кикинде.

Члан 9.

Сечу, односно вађење стабала са јавних зелених површина, може обављати само Предузеће на основу решења надлежне службе за заштиту животне средине, Градске управе града Кикинде, и то уколико:

- дрвеће представља опасност по живот, здравље или имовину људи;
- дрвеће достигне физиолошку старост сагласно врсти и станишту или се налази у стању у ком је угрожен његов опстанак и неопходно је његово уклањање или његово задржавање захтева неоправдан трошак средстава;
- један број примерака дрвећа мора да буде одстрањен у интересу одржавања осталог вредног дрвећа (мере неге);
- је уклањање у функцији сузбијања инвазивних врста и/или планске замене старих стабала новим;
- изградња објекта угрожава станиште и развоја дрвећа;
- у припреми грађевинских радова, односно организацији градилишта буде утврђено да се предвиђеним обухватом грађевине не могу постићи захтевана растојања од дрвећа које је предмет очувања односно када се не може извршити успешно пресађивање дрвећа;
- јавни интерес изградње саобраћајница, инфраструктурних и других јавних објеката, превазилази интерес очувања дрвећа;

Физичка лица, предузетници и правна лица могу испред својих објеката на јавној зеленој површини да саде, орезују секу или ваде дрвеће само уз претходно одобрење органа Градске управе Кикинда задуженог за послове заштите животне средине, уколико предметна стабла нису обухваћена Планом.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КИКИНДЕ И ПРЕДУЗЕЋА**Члан 10.**

Предузеће је дужно да:

- одржавање (уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију) јавних зелених површина обавља према Програму и уговору,
- без одлагања предузме све неопходне мере из своје надлежности ради отклањања опасности ако дрво или друго зеленило представља опасност по живот, здравље или имовину корисника јавне зелене површине, као и на основу поднетих и евидентираних пријава,
- изврши сечу, односно вађење стабала са јавних зелених површина уколико су иста болесна, сува, оштећена елементарном непогодом, саобраћајним удесом односно заражена штеточинама и болестима, а не могу се спасити другим заштитним мерама,
- јавне зелене површине доведе у исправно стање по налогу надлежног инспекцијског органа када као последица прекршајне или друге радње наступи промена или оштећење на јавној површини
- по усменом налогу Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде изврши уклањање, орезивање или сечу стабла или делова стабала која су оштећена елементарном непогодом или саобраћајним удесом ако угрожавају живот људи, безбедност имовине или одвијање саобраћаја.

Предузеће је дужно да свој рад и пословање орагнизује тако да кроз реализацију Програма одржава јавне зелене површине у складу са овом Одлуком, као и да обезбеди прописан обим, врсту и квалитет радова и услуга.

Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде прати реализацију Програма и закљученог Уговора на начин да:

1. издаје периодичне налоге за обављање радова и услуга;
2. врши контролу у току обављања радова и услуга;
3. потврђује да су радови и услуге обављени у складу са издатим налогом.

Вршење надзора из става 3. овог члана ближе се утврђује Уговором.

Члан 11.

Катастар јавних зелених површина (у даљем тексту: Катастар) израђује Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој Градске управе града Кикинде.

Катастар се израђује као регистар систематизованих информација и података о:

1. зеленим површинама (катастар зелених површина) и
2. о дрвећу (катастар дрвећа).

Катастар зелених површина садржи информације и податке о зеленим површинама, врсти, типу и локацији истих, те податке о њиховом квалитету, податке о броју и врсти биљног материјала, као и картографски приказ.

Катастар дрвећа садржи информације и податке о дрвећу и то: о локацији, врсти и броју дрвећа, старости, димензији и виталности дрвећа, са одвојеним подацима за дрвеће дуж саобраћајнице и испод електровода на јавним зеленим површинама, као и за дрвеће на парцелама које се у целини штите у складу са законом.

Члан 12.

На јавним зеленим површинама, осим у случајевима предвиђеним овом Одлуком, забрањена је:

1. садња дрвећа, украсног шибља, живе ограде и осталог растиња,
2. орезивање дрвећа и
3. сеча или вађење стабала.

Забрањено је користити јавну зелену површину и елементе уређивања и опремања јавних зелених површина супротно њиховој намени, а нарочито:

1. оштетити дрвећа и друге засаде,
2. скидати плодове и цветове са дрвећа, шибља и цветних гредица,
3. ненаменски користити травњак,
4. оследити дебла, коре корена (учвршћивањем реклама или других предмета на дрвећу),
5. на други начин користити јавну зелену површину и елементе уређивања и опремања јавних зелених површина супротно њиховој намени.

Члан 13.

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 2. ове Одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града и Предузећа.

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој и Секретаријату имовинско-правне послове и комуналне делатности Извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 14.

Средства за обављање и развој комуналне одржавања јавних зелених површина из члана 2. ове Одлуке, обезбеђују се из прихода прихода буџета Града и других прихода у складу са законом.

Члан 15.

Средства из буџета Града намењена за обављање и развој комуналне делатности одржавања јавних зелених површина користе се за остваривање циљева и задатака прописаних овом Одлуком, у складу са донетим Програмом, а према финансијском плану, путем надлежне службе за заштиту животне средине Градске управе града Кикинде.

НАДЗОР

Члан 16.

Надзор над применом ове Одлуке врши Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.

Члан 17.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.

Члан 18.

У вршењу надзора, надлежна служба за заштиту животне средине Градске управе града Кикинде, има права и дужност да проверава да ли:

2. се резивање дрвећа врши у складу са чланом 8. ове Одлуке;
3. се сеча односно вађење дрвећа врши у складу са чланом 9. ове Одлуке;
4. Предузеће поступа у складу са чланом 10. ове Одлуке;

Члан 19.

У вршењу надзора надлежна служба за заштиту животне средине Градске управе града Кикинде има сва овлашћења прописана законом којим се уређују комуналне делатности, а нарочито да:

2. наложи решењем резивање у складу са чланом 8. ове Одлуке;
3. наложи решењем да се сеча односно вађење стабала врши у складу са чланом 9. ове Одлуке;
4. наложи решењем Предузећу да поступа у складу са чланом 10. ове Одлуке
5. наложи садњу дрвећа у складу са Планом озелењавања.

Инспектор заштите животне средине је овлашћен да изда прекршајни налог.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по решењу инспектора заштите животне средине донетог по овлашћењу из члана 18. ове Одлуке, или поступи супротно члану 8. и 12. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.

Члан 21.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако не поступи по решењу надлежног органа за заштиту животне средине, Градске управе града Кикинде донетог по овлашћењу из члана 19. ове Одлуке, или поступи супротно члану 8. и 12. ове Одлуке.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одржавању јавних зелених површина („Службени лист општине Кикинда“, бр. 10/2015 и „Службени лист града Кикинде“, бр. 12/2017-др.одлука).

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

120.

На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) Скупштина града Кикинде, дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности одржавања улица и путева на територији Града Кикинде (у даљем тексту: Град), одређује вршилац делатности, као и права и обавезе вршиоца и корисника комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.

Члан 2.

Комунална делатност одржавања улица и путева је, у смислу ове Одлуке, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова платоа и сл.

Улице и путеви, у смислу ове Одлуке, су: општински путеви, улице и некатегорисани путеви који не припадају државним путевима I и II реда.

ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Члан 3.

Одржавање локалних путева обухвата редовно одржавање, рехабилитацију, ургентно одржавање и одржавање локалног пута у зимском периоду.

При извођењу радова на одржавању локалног пута ЈП „Кикинда“ Кикинда (у даљем тексту: Управљач локалних путева) дужно је да омогући безбедно одвијање саобраћаја.

Управљање општинским путевима и улицама (у даљем тексту: локални путеви), као делатност од општег интереса, обухвата:

- 1) планирање, пројектовање, одржавање и заштиту локалних путева;
- 2) вршење инвеститорске функције на пројектовању и одржавању локалних путева;
- 3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, одржавању и заштити локалних путева;
- 4) уступање радова на пројектовању, одржавању, и стручном надзору локалних путева;
- 5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалних путева;

- 6) организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу локалних путева, вршење јавних овлашћења;
- 7) праћење стања путне мреже;
- 8) заштиту локалних путева;
- 9) означавање локалних путева и вођење евиденције о локалним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
- 10) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на локалним путевима.

Члан 4.

Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају током дела или целе календарске године, на путној мрежи или на појединим деоницама пута, ради одржавања и очувања функционалне исправности локалног пута, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута.

Радови на редовном одржавању локалног пута јесу нарочито:

- 1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
- 2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута;
- 3) местимична површинска обрада коловозног застора;
- 4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;
- 5) одржавање и уређење банкина и берми;
- 6) одржавање косина насипа, усека и засека;
- 7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;
- 8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;
- 9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме;
- 10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;
- 11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
- 12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
- 13) уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа);
- 14) примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.

Управљач локалних путева је дужан да изради саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења зона радова на редовном одржавању локалног пута.

Управљач локалних путева организационој јединици Градске управе града Кикинде надлежној за послове саобраћаја подноси захтев за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја чији је саставни део саобраћајни пројекат из става 3. овог члана.

Управљач локалних путева поставља привремену саобраћајну сигнализацију и опрему на основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје организациона јединица Градске управе града Кикинде надлежна за послове саобраћаја.

Решење из става 4. овог члана издаје се са роком важења од годину дана од дана издавања решења.

Члан 5.

Рехабилитација локалног пута јесте врста одржавања, тј. извођење радова на локалном путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања карактеристика локалног пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку његове изградње или последње реконструкције.

Радови на рехабилитацији локалног пута нарочито обухватају:

- 1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза;
- 2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
- 3) обраду површине коловозног застора или заптивање;
- 4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
- 5) постављање система, опреме и уређаја за чије постављање није потребно прибавити грађевинску дозволу;
- 6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и вијадука;
- 7) замену или поправку постојећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и поправке тунелске облоге;
- 8) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;
- 9) замену дренажних и система за одводњавање локалног пута и путног објекта.

Радови из става 1. овог члана изводе се на основу техничког описа уз предмер радова.

Управљач локалних путева 15 дана пре почетка радова обавештава организациону јединицу Градске управе града Кикинде надлежну за послове саобраћаја о намери извођења радова на рехабилитацији уз достављање техничког описа и предмера и предрачуна радова, као и захтева за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја чији је саставни део саобраћајни пројекат.

Управљач локалних путева је дужан да образује независну комисију која врши технички преглед изведених радова на рехабилитацији.

Управљач локалних путева дужан је да организационој јединици Градске управе града Кикинде надлежној за послове саобраћаја, достави извештај о изведеним радовима на рехабилитацији локалног пута оверен од стране стручног надзора са записником о извршеном техничком прегледу изведених радова, у року од 30 дана од дана завршетка радова.

Члан 6.

Радови на ургентном одржавању локалних путева обухватају радове који се морају хитно извести ради отклањања штетних последица насталих елементарним непогодама и другим несрећама, ванредним и непредвиђеним околностима и обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.

Ако је због елементарних непогода и других несрећа проглашена ванредна ситуација у складу са прописима којима се уређују ванредне ситуације, та одлука се односи на све локалне путеве који се налазе на територији на којој је проглашена ванредна ситуација.

Управљач локалних путева је дужан да у року од три дана од почетка радова на ургентном одржавању обавести саобраћајног инспектора Градске управе града Кикинде уз приложени опис узрока и предузетих мера.

Уколико саобраћајни инспектор Градске управе града Кикинде процени да обим и врста предузетих радова превазилази хитне радове упутиће Управљача локалних путева на примену одредаба закона којима се уређују послови на изградњи и реконструкцији путева.

Управљач локалних путева дужан је да обезбеди саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења зона радова на ургентном одржавању локалног пута.

Организациона јединица Градске управе града Кикинде надлежна за послове саобраћаја, на захтев Управљача локалних путева доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат из става 5. овог члана.

Решење из става 6. овог члана издаје се са роком важења од годину дана.

Саобраћајни инспектор Градске управе града Кикинде може дати обавезујуће налоге за предузимање додатних мера заштите зоне радова.

Члан 7.

Радови на одржавању локалног пута по правилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај на локалном путу.

Ако се радови из става 1. овог члана не могу извести без обуставе саобраћаја на локалном путу, на захтев Управљача локалних путева организациона јединица Градске управе града Кикинде надлежна за послове саобраћаја доноси решење о обустави саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за унутрашње послове и претходно прибављеној сагласности Управљача јавног пута на који се преумерава саобраћај.

Саставни део решења из става 2. овог члана је саобраћајни пројекат.

У случају обуставе саобраћаја из става 2. овог члана, Управљач локалних путева на коме је саобраћај обустављен, дужан је да путем средстава јавног информисања обавести јавност 48 сати пре почетка обуставе саобраћаја.

Управљач локалних путева дужан је да обавести територијално надлежну организациону јединицу министарства надлежног за унутрашње послове о почетку извођења радова из чл. 4-6. ове Одлуке и техничком регулисању саобраћаја за време извођења тих радова.

Члан 8.

Управљач државног пута одржава коловозну конструкцију као саставни део државног пута и саобраћајну сигнализацију на државном путу који пролази кроз насеље, осим уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова и туристичке сигнализације.

Додатне елементе, објекте и опрему државног пута као и локалних путева (тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација за потребе насеља, бициклическе стазе, пешачке стазе и сл.) који су изграђени за потребе насеља, одржава Град.

Аутобуска стајалишта изграђена ван коловоза државног пута у насељу, одржава Град.

Град може закључити уговор са Управљачем, којим ближе уређују међусобна права и обавезе у погледу одржавања додатних елемената, објеката и опреме државног пута из става 1. и 2., као и поводом одржавања аутобуских стајалишта из става 3. овог члана.

Управљач локалних путева одржава коловозну конструкцију локалног пута у подручју граничног прелаза у складу са прописима који регулишу заштиту државне границе.

Члан 9.

Одржавањем локалних путева у зимском периоду, у смислу ове одлуке, сматрају се радови и активности неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја локалним путевима, који могу бити угрожени снежним падавинама, завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре или појаве ледене кише.

Одржавање локалних путева у зимском периоду обухвата:

1. планирање зимског одржавања,
2. организовање места приправности (пунктови зимске службе) и депонија посипног материјала,
3. припрему путева за зимски период експлоатације,
4. поступак зимског одржавања,
5. заштиту путева у зимском периоду,
6. обавештавање учесника у саобраћају о проходности путева.

Члан 10.

Зимско одржавање путева и улица уређује се Програмом рада зимске службе, који доноси Градско веће на предлог Управљача локалних путева, најкасније до 01. новембра текуће године, а за наступајући зимски период.

За реализацију и спровођење Програма рада зимске службе надлежан је Управљач локалних путева.

Програм рада зимске службе садржи:

1. прегледну карту мреже локалних путева на територији Града,
2. места пунктова зимске службе,
3. локације депонија материјала за посипање и снабдевање погонским горивом,
4. локације критичних места (мостови, опште кривине, велики успони, зоне изненадног завејавања и др.),
5. подела локалних путева према приоритетима одржавања,
6. распоред механизације, средстава и материјала по пунктовима (број, врста и количина),
7. распоред радника по пунктовима и сменама (путара, сменовађа, возача. машиниста),
8. степен приправности зимске службе,
9. чишћење снега са коловоза пута, стајалишта, паркинга, површина испред породичних, стамбених и пословних објеката,
10. систем обавештавања о стању на путевима,
11. начин евиденције рада и дежурстава и
12. друга питања од значаја за рад зимске службе.

Члан 11.

Одржавање заједничких стубова и заједничких конструкција на мосту изграђеном за железничку инфраструктуру и за локални пут, врши управљач железничке инфраструктуре у складу са техничким прописима и стандардима.

Трошкове одржавања заједничких стубова и конструкција на мосту из става 1. овог члана, сnose у једнаким износима управљач железничке инфраструктуре и управљач локалних путева.

Члан 12.

Одржавање некатегорисаних путева обухвата постављање шљунчаног, односно туцаничког застора, нивелисање и равнање.

О одржавању некатегорисаних путева стара се Управљач локалних путева.

УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

Члан 13.

Послове комуналне делатности одржавања улица и путева на територији Града односно извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова и сл. може да обавља само правно лице или предузетник који испуњава услове прописане актом Владе РС којим се уређују садржина, начин и услови за отпочињање обављања ове комуналне делатности.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 14.

Управљач локалних путева дужан је да обезбеди:

1. трајно и несметано обављање делатности одржавања улица и путева, а под условима на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона,
2. прописани или уговорени обим и квалитет одржавања улица и путева који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника, у складу са позитивним прописима,
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката и опреме, који служе за обављање делатности одржавања улица и путева,
4. развој и унапређење квалитета обављања делатности одржавања улица и путева, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Члан 15.

Корисник услуге у обавези је да:

1. не омета друге кориснике;
2. не угрожава објекте и опрему, који су у функцији обављања делатности одржавања улица и путева.

Члан 16.

Град Кикинда дужан је да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 2. ове Одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

Члан 17.

Управљач локалних путева је дужан да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању делатности одржавања улица и путева, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида.

Члан 18.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању делатности одржавања улица и путева, Управљач локалних путева је дужан да одмах о томе обавести Градску управу града Кикинде и истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Члан 19.

По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања, односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању делатности одржавања улица и путева, Градска управа дужна је да:

1. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена и
2. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид обављања делатности одржавања улица и путева, као и одговорност за учињену штету.

Члан 20.

У случају поремећаја или прекида у обављању делатности одржавања улица и путева, као и у случају штрајка запослених код **Управљача локалних путева**, Градско веће града Кикинде предузима оперативне и друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање **Управљача локалних путева** и обављање делатности одржавања улица и путева у складу са законом и овом одлуком.

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 21.

Средства за обављање и развој делатности одржавања улица и путева обезбеђују се из:

- прихода буџета града Кикинде,
- других извора, у складу са законом.

НАДЗОР

Члан 22.

Надзор над применом ове Одлуке врши Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Члан 23.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши Секретаријат за инспекцијске послове.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Новчаном казном у фиксном износу од 80.000 динара казниће се за прекршај Управљач локалних путева ако:

1. поступи супротно члану 15. ове Одлуке;
2. поступи супротно члану 17. ове Одлуке;
3. поступи супротно члану 18. ове Одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице Управљача локалних путева новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.

Члан 25.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно члану 15. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: ПП-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

121.

На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) Скупштина града Кикинде, дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У **О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ**

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности управљања комуналним отпадом на територији Града Кикинде (у даљем тексту: Град), одређује вршилац делатности, као и права и обавезе вршиоца и корисника комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.

Члан 2.

Комунална делатност управљања комуналним отпадом је у смислу ове Одлуке, сакупљање комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.

Члан 3.

У смислу ове Одлуке, употребљени изрази, имају следеће значење:

Комунални отпад, јесте отпад из домаћинства (кућни отпад), као и други отпад који због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства.

Дивља депонија, јесте место, јавна површина, на којој се налазе неконтролисано одложене различите врсте отпада и које не испуњава услове утврђене прописом којим се уређује одлагање отпада на депоније.

Члан 4.

Корисници комуналне услуге, у смислу ове Одлуке, су физичка лица, правна лица и предузетници, као и власници и закупци стамбених, пословно-стамбених и пословних објеката или просторија (у даљем тексту: Корисници).

ВРШИЛАЦ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Члан 5.

Комуналну делатност из члана 2. ове Одлуке на територији Града, обавља FCC Kikinda d.o.o. Кикинда (у даљем тексту: Предузеће) у складу са законом, Уредбом Владе РС која регулише услове за обављање комуналних делатности и овом одлуком.

Члан 6.

Комунална делатност из члана 2. ове Одлуке, обавља се према годишњем Програму управљања комуналним отпадом (у даљем тексту: Програм).

Програм нарочито садржи: време и динамику одвожења комуналног отпада, као и врсту и тип посуда за сакупљање отпада по месним заједницама у насељеним местима.

Програм доноси Предузеће.

Предузеће је дужно да донесе Програм до 01. децембра текуће године за наредну годину и да исти, достави Градском већу ради давања сагласности.

Предузеће Програм доставља Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности, Секретаријату за инспекцијске послове и Секретаријату за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.

Члан 7.

Комунални отпад, сакупља се и одлаже у посуде за сакупљање отпада и то у контејнере и типске стандардизоване канте, чији изглед је дефинисан актима Града.

Посуде за сакупљање отпада за новоизграђене вишестамбене, стамбено-пословне или пословне објекте обезбеђује инвеститор, односно власник објекта у броју одређеном техничком документацијом и поставља на месту које је за то предвиђено.

Одржавање и замену посуда за сакупљање отпада врши Предузеће.

За вишестамбене, стамбено-пословне или пословне објекте, изграђене до ступања на снагу ове Одлуке, а за које не постоји техничка документација, место за посуде за сакупљање отпада одређује се Планом израђеним од стране Секретаријата за развој и управљање инвестицијама.

Обезбеђивање посуда за сакупљање отпада за потребе домаћинства финансира се из средстава Предузећа.

Физичка лица дужна су да одлажу отпад из домаћинства у посуде за сакупљање отпада, а опасни отпад да предају на место одређено за селективно сакупљање опасног отпада или овлашћеном паравном лицу за сакупљање опасног отпада.

Члан 8.

Кабасте отпатке збрињава Предузеће у складу са Програмом Предузећа (члан 6. ове Одлуке), на који је дата сагласност Града.

Кабастим отпацима сматрају се сви отпаци у становима, индивидуалним кућама, а који по својој величини није могуће одложити у контејнере комунални отпад (стари намештај, теписи, баштенски отпад,).

Предузеће може уклонити кабасти отпад по позиву и то на терет корисника услуге.

Члан 9.

Комунални отпад одлаже се на за то одређени простор на депонији.
Коришћење, одржавање, уређење и чување простора из става 1. овог члана обезбеђује Предузеће.

**НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА УПРАВЉАЊА
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ****Члан 10.**

Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:

1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност Корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности;
4. развој и унапређење квалитета комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Члан 11.

Предузеће је дужно је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Члан 12.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, односно комуналних делатности, Предузеће је дужно да одмах о томе обавести надлежне органе Града и истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Уколико Предузеће то не учини у року који одреде надлежни органи Града, Град има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет Предузећа.

Члан 13.

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Град је дужан да:

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.

Предузеће је дужно да по налогу надлежних органа Града врши ванредне послове у вези са обављањем комуналне делатности када је то неопходно за задовољавање потреба корисника, уз обезбеђење средстава за те послове.

Члан 14.

Предузеће је дужно да успостави лако доступне и бесплатне контакт линије за помоћ корисницима у вези са квалитетом и коришћењем комуналних услуга.

Члан 15.

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 2. ове Одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града и Предузећа.

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави Секретаријату имовинско-правне послове и комуналне делатности Извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Члан 16.**

Средства за обављање и развој комуналне делатности управљање комуналним отпадом из члана 2. ове Одлуке, обезбеђују се из прихода од продаје комуналних услуга, прихода буџета Града, наменских средстава других нивоа власти и других извора.

Цену комуналне услуге из члана 2. ове Одлуке утврђује надлежни орган Предузећа на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима, уз сагласност надлежног органа Града.

Члан 17.

Корисници плаћају утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Предузећа, у складу са законом, уз сагласност Града.

Члан 18.

Предузеће је дужно да:

1. комуналну делатност управљања комуналним отпадом обавља у складу са Програмом из члана 6. ове Одлуке,
2. одлаже комунални отпад на простор депоније,
3. разврстава отпад ради даљег искоришћавања,
4. при изношењу и транспорту комуналног отпада не расипа исти,
5. да обезбеди да се из возила приликом изношења и транспорта комуналног отпада не излива течност на коловоз као и да запрљану површину опере и очисти,
6. не оштећује посуде за сакупљање отпада,
7. након изношења комуналног отпада, посуде за сакупљање отпада врати на своје место и остатак комуналног отпада уклони,
8. посуде за сакупљање комуналног отпада, уредно одржава и оштећене или неисправне замењује,
9. да збирне контејнере периодично очисти и опере,
10. одреди место за посуде за сакупљање отпада за подручја где је возилима отежан или онемогућен прилаз и да са тих локалитета уклања комунални отпад,
11. прикупља и збрињава кабасти отпад који по својој величини или саставу не може или не сме да се одлаже у посуде за сакупљање комуналног отпада, осим опасног отпада у складу са Програмом из члана 6. ове Одлуке,
12. преко средстава јавног информисања упознаје јавност са Програмом уклањања отпада који по својој величини или саставу не може или не сме да се одлаже у контејнере за сакупљање комуналног отпада,
13. обезбеди идентификацију врсте, количине и састава отпада и води евиденцију о количини прикупљеног отпада,
14. обезбеди услове за сакупљање опасног отпада из домаћинства (отпадне батерије, уље, боје, лакови..),
15. у сарадњи са Градом, реализује програме и акције у циљу подизања еколошке свести грађана.

Члан 19.

Корисници су дужни да:

1. одлажу комунални отпад у своје посуде за сакупљање,
2. однесу комунални отпад у посуду за сакупљање отпада на место и у време које одреди Предузеће,
3. обезбеде да простор на коме се налазе посуде за сакупљање отпада буде безбедан и приступачан тако да је омогућено пражњење,
4. посуду за сакупљање отпада користе искључиво у те сврхе.

Члан 20.

Забрањено је:

1. померање посуде за сакупљање отпада са за то одређеног места;
2. одлагање опасног отпада, као и истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила у посуду за сакупљање отпада;
3. паљење комуналног, биоразградивог и другог отпада;
4. бацање горећих предмета у посуду за сакупљање отпада;
5. бацање комуналног отпада и другог отпада који се не сматра комуналним отпадом (шут, земља, грађевински материјал, намештај, кућни апарати, делови санитарне опреме и сл.), одлагање и

депоновање шута, вишка земље и другог отпада са градилишта на просторима који за то нису предвиђени (стварање дивљих депонија), односно одлагања на местима која нису за то предвиђена;

НАДЗОР

Члан 21.

Надзор над применом ове Одлуке врше Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој.

Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој врши надзор и контролу количине одложеног отпада на санитарну депонију, директним увидом на депонији ка о и увидом у службене просторије предузећа, о чему се обострано потписује записник.

Члан 22.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши Секретаријат за инспекцијске послове.

Члан 23.

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор, осим законом прописаних права и дужности, има следећа права и дужности:

5. да проверава да ли је инвеститор односно власник објекта испунио своју обавезу из члана 7. став 2. ове Одлуке;
6. да проверава да ли Предузеће врши одржавање и замену посуда за сакупљање отпада у складу са чланом 7. став 3. ове Одлуке;
7. да проверава да ли домаћинства одлажу свој отпад у складу са чланом 7. став 5. ове Одлуке;
8. да проверава да ли Предузеће кабасти отпатке збрињава у складу са чланом 8. ове Одлуке;
9. да проверава да ли Предузеће поступа у складу са чланом 9. ове Одлуке;
10. да проверава да ли Предузеће обавља делатност у складу са чланом 10. ове Одлуке;
11. да проверава да ли Предузеће, у случају поремећаја или прекида у раду, односно услед више силе или других разлога, поступа у складу са чланом 12. и 13. ове Одлуке;
12. да проверава да ли Предузеће поступа у складу са чланом 18. ове Одлуке;
13. да проверава да ли корисник поступа у складу са чланом 19. ове Одлуке.

Члан 24.

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има сва овлашћења прописана законом којим се уређују комуналне делатности, а нарочито да:

6. наложи решењем инвеститору односно власнику објекта да за новоизграђени вишестамбени, стамбено-пословни или пословни објекат обезбеди посуде за сакупљање отпада према техничкој документацији (члан 7. став 2. ове Одлуке);
7. наложи решењем Предузећу да изврши обавезу одржавања или замене посуде за сакупљање отпада (члан 7. став 3. ове Одлуке);
8. наложи решењем физичком лицу да отпад одлаже у своју посуду за сакупљање отпада, да опасни отпад из домаћинства преда на место за селективно сакупљање опасног отпада или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада (члан 7. став 5. ове Одлуке);
9. наложи решењем Предузећу да кабасти отпад збрине у складу са чланом 8. став 1. ове Одлуке;
10. да наложи решењем Предузећу да комунални отпад одложи на за то одређени простор на депонији (члан 9. став 1. ове Одлуке);
11. за прекршај по овој Одлуци изда прекршајни налог;

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако поступи супротно одредбама чланова: 6., 11., 18. или не поступи по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 25. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Предузећу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

Члан 26.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно одредбама чланова: 19. и 20. или не поступи по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 25. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одржавању чистоће и депонија („Службени лист општине Кикинда“, бр. 7/2007, 7/2010-др.одлука и 7/2014-др.одлука и „Службени лист града Кикинде“, бр. 12/2017-др.одлука).

Члан 28.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

122.

На основу члана 3. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019) Скупштина града Кикинде, дана 28.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У **О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ**

Члан 1.

У Одлуци о јавном водоводу („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017), у члану 31. став 1., мења се и гласи:

„Водомерни шахт и просторију у којима је отежан рад око одржавања и читања водомера, Корисник је дужан да прилагоди техничким условима прописаним Правилником из члана 12. ове одлуке у року који одреди Предузеће, а најдуже до 3 месеца по добијању писмене опомене Предузећа.“

Члан 2.

У члану 69. ставови 4. и 5. мењају се и гласе:

„Уколико не постоје подаци из става 2. и 3. овог члана или исти нису веродостојни испоручена количина се утврђује на основу норматива за просечну дневну потрошњу од 150 литара по станару на дан, односно 4,5m³ месечно по члану породичног домаћинства.“

У случају из става 1. тачка 5. овог члана, уколико не постоји посебна цена утврђена ценовником, испоручена количина утврђује се на основу норматива за просечну дневну потрошњу од 150 литара по станару на дан, односно 4,5m³ месечно по члану породичног домаћинства.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

123.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18), и члана 40. став 1. тачка 37. и члана 136. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“ број 4/19), Скупштина града Кикинде на седници дана 28.10.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ СТАНА БРОЈ 15 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (ОБЈЕКАТ Ц2) НА
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

Члан 1.

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, у стамбено-пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града):

- стан број 15, према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, двособан, површине 48,00 m², по почетној цени од 30.480,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Члан 2.

Износ из члана 1. овог Решења представља почетну вредност у поступку јавног надметања и исплаћује се у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан уплате.

Накнада за прибављање некретности се исплаћује до солемнизације Уговора о отуђењу непокретности пред јавним бележником.

Члан 3.

Овлашћује се Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде да распише Оглас о отуђењу из јавне својине града Кикинда непокретности из члана 1. овог Решења.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.

Овлашћује се градоначелник града Кикинде да, на основу записника Комисије са предлогом најповољнијег понуђача, донесе Решење о отуђењу непокретности из члана 1. овог решења.

Најповољнији понуђач је дужан да закључи са градом Кикиндом Уговор о отуђењу непокретности којим ће регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења непокретности из члана 1. овог Решења из јавне својине града Кикинде у року од шездесет (60) дана од дана правноснажности Решења о отуђењу непокретности из става 1. овог Решења.

Члан 5.

Овлашћује се градоначелник града Кикинде да, у име града Кикинде, потпише Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине града Кикинде из члана 1. овог Решења са најповољнијим понуђачем.

Члан 6.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

124.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 68. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19 - др. закон и 9/2020), и члана 40. став 1. тачка 37. и члана 136. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“ бр. 4/19), Скупштина града Кикинде, на седници дана 28.10.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ**о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле
број 3726/2 к.о. Кикинда****Члан 1.**

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Кикинде, непосредном погодбом, Марици (Јово) Русинков из Кикинде, са адресе Лазе Костића број 26, следећа непокретност: катастарска парцела број 3726/2 к.о. Кикинда, уписана у лист непокретности број 3905 к.о. Кикинда, површине 1 m², која је у РГЗ-у Катастру непокретности укњижена као земљиште под зградом - објектом, а која је у природи део улице Лазе Костића.

Члан 2.

Катастарска парцела из члана 1. овог Решења отуђује се непосредном погодбом, јер се граничи са катастарском парцелом број 3719 к.о. Кикинда, уписаном у листу непокретности број 2726 к.о. Кикинда, која је у приватном власништву стицаоца Марице Русинков, а ради спровођења поступка исправке граница наведених суседних катастарских парцела.

Члан 3.

Накнада за отуђење катастарске парцеле број 3726/2 к.о. Кикинда, површине 1 m², износи 484,64 динара и исплаћује се пре солемнизације Уговора о отуђењу предметне непокретности код јавног бележника.

Члан 4.

Стицалац Марица Русинков из Кикинде, дужна је да закључи са градом Кикинда Уговор о отуђењу предметне непокретности, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења земљишта из члана 1. овог Решења, у року од тридесет (30) дана од дана објављивања Решења у „Службеном листу града Кикинде“.

Члан 5.

Овлашћује се градоначелник града Кикинде да, у име града Кикинде, закључи Уговор о отуђењу непокретности из члана 1. овог Решења са стицаоцем.

Члан 6.

Ово решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

125.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18), и члана 40. став 1. тачка 37. и члана 136. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“ бр. 4/19), Скупштина града Кикинде, на седници дана 28.10.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ**о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле
број 7525/10 к.о. Кикинда**

Члан 1.

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Кикинде, непосредном погодбом, ради озакоњења објеката, Зорану Зарићу из Кикинде, са адресе Албертова број 245, неизграђено грађевинско земљиште у грађевинском подручју, уписано у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда, катастарска парцела број 7525/10 к.о. Кикинда, површине 881 m².

Члан 2.

Накнада за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у грађевинском подручју из става 1. овог решења износи 2.753,00 € у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, пре солемнизације Уговора о отуђењу предметне непокретности код јавног бележника.

Члан 3.

Стицалац Зоран Зарић из Кикинде, дужан је да закључи са градом Кикинда Уговор о отуђењу предметне непокретности, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења земљишта из члана 1. овог Решења, у року од шездесет (60) дана од дана објављивања Решења у „Службеном листу града Кикинде“.

Члан 4.

Овлашћује се градоначелник града Кикинде да, у име града Кикинде, закључи Уговор о отуђењу непокретности из члана 1. овог решења са стицаоцем.

Члан 5.

Ово решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

126.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18), и члана 40. став 1. тачка 37. и члана 136. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“ бр. 4/19), Скупштина града Кикинде на седници дана 28.10.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о отуђењу из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле
број 3 к.о. Иђош

Члан 1.

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Кикинде, непосредном погодбом, ради озакоњења објекта, Петру Буљину из Иђоша, са адресе Косте Кљајића број 73, неизграђено грађевинско земљиште у грађевинском подручју, уписано у лист непокретности број 269 к.о. Иђош, катастарска парцела број 3 к.о. Иђош, површине 405 m².

Члан 2.

Накнада за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у грађевинском подручју из става 1. овог Решења износи 442 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, пре солемнизације Уговора о отуђењу предметне непокретности код јавног бележника.

Члан 3.

Стицалац Петар Буљин из Иђоша, дужан је да закључи са градом Кикинда Уговор о отуђењу предметне непокретности, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења земљишта из члана 1. овог Решења, у року од тридесет (30) дана од дана објављивања Решења у „Службеном листу града Кикинде“.

Члан 4.

Овлашћује се градоначелник града Кикинде да, у име града Кикинде, закључи Уговор о отуђењу непокретности из члана 1. овог Решења са стицаоцем.

Члан 5.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

127.

На основу члана 26. став 1. тачка 3. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 40. става 1. тачка 37. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде на седници одржаној дана 28.10.2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

о преносу непокретности – изграђеног грађевинског земљишта изван грађевинског подручја из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Кикинде без накнаде

Члан 1.

ПРЕДЛАЖЕ СЕ пренос из јавне својине Републике Србије, са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у јавну својину града Кикинде, без накнаде, непокретности-изграђеног грађевинског земљишта изван грађевинског подручја уписаног у лист непокретности број 2209 к.о. Руско Село, и то:

- катастарска парцела број 3469, земљиште под зградом и другим објектом објектом, површине од 900

- м², укупна површина парцеле је 59430 м²;
- катастарска парцела број 3469, земљиште под зградом и другим објектом објектом, површине од 254 м², укупна површина парцеле је 59430 м²;
 - катастарска парцела број 3469, земљиште под зградом и другим објектом објектом, површине од 255 м², укупна површина парцеле је 59430 м²;
 - катастарска парцела број 3469, земљиште под зградом и другим објектом објектом, површине од 51 м², укупна површина парцеле је 59430 м².

Члан 2.

Пренос права из јавне својине Републике Србије, са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у јавну својину града Кикинде, без накнаде, непокретности- изграђеног грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, из члана 1 овог Решења, предлаже се Влади Републике Србије за потребе активирања постојеће радне зоне, локалитет 33 у складу са Просторним планом општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинде“, бр. 12/2013 и 16/2013).

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

128.

На основу члана 40. става 1. тачке 37. и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде на седници дана 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

**о стављању ван снаге Решења прибављању породичне куће у Мокрину
у јавну својину града Кикинде**

Члан 1.

Ставља се ван снаге Решење о прибављању породичне куће у Мокрину у јавну својину града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, број 2/2020).

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

129.

На основу члана 568. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 28.10.2020. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

**О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАСТУПНИКА ОГРАНКА ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА ОГРАНАК
„ТУРИСТ БИРО“**

I

ТАТЈАНИ ВУКОВИЋ из Кикинде, престаје функција заступника огранка Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда огранак „Турист биро“.

II

Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

ГРАД КИКИНДА

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: III-04-06-34/2020

Дана: 28.10.2020. године

К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК

Младен Богдан, с.р.

130.

На основу члана 568. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 28.10.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ**О ИМЕНОВАЊУ ЗАСТУПНИКА ОГРАНКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА
ОГРАНАК „ТУРИСТ БИРО“**

I

БРАНКА АДАМОВИЋ из Кикинде, именује се за заступника огранка Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда огранак „Турист биро“.

II

Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

ГРАД КИКИНДА

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: III-04-06-34/2020

Дана: 28.10.2020. године

К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК

Младен Богдан, с.р.

131.

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 28.10.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ**О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА**

I

Разрешава се дужности чланице Надзорног одбора Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда

- ТАТЈАНА ВУКОВИЋ, чланица из реда запослених.

II

Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

132.

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 28.10.2020. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

I

У Надзорни одбор Јавног предузећа „Аутопревоз“ Кикинда, именује се:

- БИЉАНА БАЈИН, за чланицу из реда запослених.

II

Решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

133.

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 40. тачка 13. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНСТВУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА

I

Престаје функција чланству Управног одбора Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ Кикинда, због истека мандата, и то:

1. МИЛОРАДУ АЛЕКСИЋУ, представнику локалне самоуправе,
2. ЗОРИЦИ ТЕЛЕЧКИ, представници локалне самоуправе,
3. ЖИВИ КНЕЖЕВИЋУ, представнику локалне самоуправе,

4. СОЊИ КИШ, представници запослених,
5. БИЉАНИ СТОЈИЉКОВИЋ, представници запослених,
6. РОБЕРТУ ВУЊАКУ, представнику запослених,
7. ТАЊИ РАЦА, представници родитеља,
8. СОЊИ ИЛИЧИЋ, представници родитеља,
9. БОЈАНИ ВОЈВОДИЋ, представници родитеља.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

134.

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 40. тачка 13. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 28.10.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ **О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНСТВА УПРАВНОГ ОДБОРА** **ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА**

I

У Управни одбор Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ Кикинда, именују се :

1. НИКОЛА ВОЈНОВИЋ, представник локалне самоуправе,
2. МИЛАНА ПСОДОРОВ, представница локалне самоуправе,
3. ЈЕЛЕНА СРЕДИЋ, представница локалне самоуправе,
4. РОБЕРТ ВУЊАК, представник запослених,
5. МОНИКА БОКА, представница запослених,
6. ГОРДАНА ГРУЈИЋ, представница запослених,

7. СОЊА ИЛИЧИЋ, представница родитеља,
8. ТАЊА РАЦА, представница родитеља,
9. НАТАЛИЈА ЈУХАС, представница родитеља.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

38.

На основу члана 59. тачка 1. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број: 4/19), Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 21.10.2020. године, доноси:

РЕШЕЊЕ **О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** **ГРАДА КИКИНДЕ**

I

Образује се Савет за образовање града Кикинде (даље: Савет).

У Савет се именују:

1. СТАНИСЛАВА ХРЊАК, за председницу,
2. МИЛАНКА МАЉКОВИЋ, за заменицу председнице,
3. АНГЕЛА МЕСАРОШ, за чланицу,
4. ТИХОМИР ФАРКАШ, за члана,
5. КРИСТИНА ДРЉИЋ, за чланицу,
6. ГОРДАНА РАЦКОВ, за чланицу,
7. ТОМИСЛАВ БАРТОЛИЋ, за члана.

II

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће Секретаријат за друштвене делатности Градске управе града Кикинде.

III

Задатак Савета је праћење, омогућавање развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања на територији града Кикинде, уз поштовање општих принципа образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, као и давање сугестија и иницирање предлога за решавање актуелних питања у области образовања.

У раду, осим чланова Савета, могу да учествују и друга лица која својим искуством, стручношћу и знањем могу допринети квалитетнијем раду Савета.

IV

Доношењем овог решења, престаје да важи да важи Решење о образовању Савета за образовање општине/града Кикинда, бр. II – 06 - 38/2014 од дана 16.12.2014. године и бр. II-06-4/2017 од дана 19.01.2017. године.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II – 06 - 33 /2020
Дана: 21.10.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Никола Лукач, с.р.

СА Д Р Ж А Ј

<u>Ред. бр.</u>	<u>ПРЕДМЕТ</u>	<u>Страна</u>
СКУПШТИНА ГРАДА		
109.	ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ	585
110.	ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА ЗА 2020. ГОДИНУ	660
111.	ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРОИСТОЧНОГ ДЕЛА КИКИНДЕ	660
112.	ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА	661
113.	ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ПЛАНИРАНОГ ДРЖАВНОГ ПУТА ПБ РЕДА БРОЈ 307 СА ПРИКЉУЧКОМ НА ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ ПА РЕДА БРОЈ 117 И НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА – ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ВЕТРОПАРК У К.О. БАШАИД СА ПРИКЉУЧКОМ НА ПЛАНИРАНУ ТРАСУ ДРЖАВНОГ ПУТА ПБ РЕДА БРОЈ 307	665
114.	ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КИКИНДА	669
115.	ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАШАИД	677
116.	ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ КИКИНДА	683

117. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 55/1 И ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 55 И 57 У КИКИНДИ (СТРЕЛИШТЕ)	701
118. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	773
119. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	776
120. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА	780
121. ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	785
122. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ	790
123. РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУСТАНА БРОЈ 15 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (ОБЈЕКАТ Ц2)НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ	791
124. РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3726/2 К.О. КИКИНДА	792
125. РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7525/10 К.О. КИКИНДА	792
126. РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3 К.О. ИЂОШ	794
127. РЕШЕЊЕ О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ БЕЗ НАКНАДЕ	794
128. РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА ПРИБАВЉАЊУ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ У МОКРИНУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ	795
129. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАСТУПНИКА ОГРАНКА ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА ОГРАНАК „ТУРИСТ БИРО	795
130. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАСТУПНИКА ОГРАНКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА ОГРАНАК „ТУРИСТ БИРО“	796
131. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА	796
132. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА	797
133. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНСТВУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА	797
134. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНСТВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА	798
ГРАДСКО ВЕЋЕ	
38. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА КИКИНДЕ	799

ИЗДАВАЧ: **ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КИКИНДЕ**, Трг српских добровољаца бр. 12 Кикинда
Одговорни уредник: **Жива Кнежевић**, секретар Скупштине града Кикинде
Телефон број: 0230/410-111.